



**PROJEKTOWANIE I OBSŁUGA
INWESTYCJI**

Koszalin, ul. Franciszkańska 18
75-254 Koszalin
tel./fax (0-94) 340-86-34
aigma@aigma.com.pl

Bank PKO BP S.A. I O/Koszalin
Nr r-ku: 71 1020 2791 0000 7102 0010 2962

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA MIEJSKA SŁAWNO
76-100 Sławno, ul. M Curie-Skłodowskiej 9

OBIEKT:

AMFITEATR przy SŁAWIEŃSKIM DOMU KULTURY
- obiekt użyteczności publicznej

ADRES INWESTYCJI:

76-100 Sławno, ul. Cieszkowskiego 2
działka nr: 969

Opracowanie:

PROJEKT ROZBIÓRKI

***AMFITEATRU WRAZ Z TRYBUNAMI
PRZY SŁAWIEŃSKIM DOMU KULTURY***

Branża	Imię i nazwisko	Data	Podpis
PROJEKTANT architektura	mgr inż. arch. Andrzej TYSZECKI Upr. Nr A/PNB/8300/124/79	Sierpień 2009 r.	
PROJEKTANT konstrukcja	mgr inż. Grzegorz MALISZEWSKI Upr. Nr ZAP/0070/POOK/04	Sierpień 2009 r.	
ASYSTENT projektanta	mgr inż. arch. Paweł PRZYDANEK	Sierpień 2009 r.	

BRANŻE:
ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

KOSZALIN
Sierpień 2009 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

- I. Uprawnienia projektantów.
- II. Oświadczenie projektantów.
- III. Opis techniczny wraz z inwentaryzacją fotograficzną stanu istniejącego.
- IV. Ocena stanu technicznego.
- V. Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
- VI. Część rysunkowa:
 - 1. Zagospodarowanie terenu rys. Z1 1:500
 - 2. Rzut przyziemia rys. IA1 1:100
 - 3. Przekrój A-A rys. IA2 1:100

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbiórki **Amfiteatru wraz z trybunami przy Sławieńskim Domu Kultury** w miejscowości Sławno, ul. Cieszkowskiego 2, działka 969

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora
- Wizja lokalna i pomiary inwentaryzacyjne

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie dotyczy rozbiórki **amfiteatru wraz z trybunami przy Sławieńskim Domu Kultury** w miejscowości Sławno, ul. Cieszkowskiego 2, działka 969 , w związku z planowaną budową nowego amfiteatru z zapleczem socjalnym oraz nowymi trybunami.

Amfiteatr wraz z trybunami przy Sławieńskim Domu Kultury przeznaczony do rozbiórki składa się ze sceny oraz trybun.

Scena

Scena amfiteatru usytuowana jest w północnej części działki nr 969. Oddalona jest od Sławieńskiego Domu Kultury o około 50,0 m. Scena wykonana na rzucie półkola o promieniu 9,0 m wyniesiona ponad teren 85 cm. Na podest sceniczny prowadzą dwa biegi schodowe szer. 2,0 m z pięcioma stopniami wysokości 17 cm leżące na przeciwległych bokach, od południowego – wschodu i północnego – zachodu. Scenę stanowi murek zewnętrzny wys. 0,85 m murowany z cegły szer. 24 cm, wykończony prostokątnymi płytkami betonowymi oraz płyta wykonana z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowej.

Od strony północno – wschodniej scenę zamyka ściana murowana z pustaków gr. 24 cm, otynkowana, malowana białą emulsją, zabezpieczona przed opadami obróbką blacharską. Ściana usztywniona jest przez sześć filarów o wym. 40 x 40 cm i wys. jak mur, około 3,40 m.

Przy biegu schodowym od strony wjazdu na działkę znajdują się dwie skrzynki elektryczne, jedna przed ścianą, kolejna wmurowana. Po obu stronach ściany zamontowane są gniazda elektryczne naścienne.

Trybuny

Widownia amfiteatru usytuowana jest w północnej części działki nr 969 i oddalona jest od sceny o około 7,0 m. Trybuna wykonana na rzucie ćwiartki pierścienia z siedziskami i trzema biegami schodowymi.

Dwa schodkowe pola widowni po około 175 ławek dł. 1,5 m podzielone są centralnym biegiem schodowym. Trzy biegi schodowe żelbetowe po 36 stopni w każdym o szer. od 1,9 m – 1,2 m i wym. 48 x 12 cm zwężające się ku dołowi.

Podstawę ławki wykonano z prefabrykowanych elementów żelbetowych oraz z drewnianych belek o przekroju 5 x 9 cm i długości 1,5 m. Przed ławkami (podnózek) położono płytę żelbetową o wymiarach 149 x 42 x 8 cm, a pod nimi pozostawiono grunt. Tą samą płytę zamontowano za ławkami. Górna komunikacja szer. około 3,0 m wyłożona została płytami żelbetowymi, które zastosowano do ławek.

Widownia z trzech stron zabezpieczona barierką stalową.

Powierzchnia zabudowy sceny: 156,24 m²
Powierzchnia zabudowy trybun (widowni): 695,35 m²

Elementy obiektu tj: gruz pozyskane z rozbiórki sceny, elementy betonowe trybun oraz grunt po rozbiórce będą wykorzystane pod budowę nowego amfiteatru z nową widownią. Natomiast elementy drewniane trybuny oraz elementy stalowe balustrady zostaną przetransportowane przez firmę rozbiórkową na wysypisko śmieci w Gwiazdowie koło Sławna.

Prace rozbiórkowe powinny być prowadzone przez wyspecjalizowaną firmę rozbiórkową wyposażoną w maszyny budowlane m. in. koparkę, spychacz, samochód - wywrotka.

Opis zagospodarowania terenu wokół obiektu:

- układ komunikacyjny

istniejące place wykonane z płytek betonowych zostaną w 100% rozebrane.

- sieci uzbrojenia terenu

teren inwestycji uzbrojony w instalacje hydrantową, instalację elektryczną niskiego napięcia; od wschodniej strony amfiteatru w odległości około 8,5 m od trybun przebiega rurociąg ciepłowniczy zasilający między innymi Sławieński Dom Kultury.

- uksztaltowanie terenu

teren płaski pokryty zielenią trawiastą; różnica poziomów nasypu pod trybuny waha się u dołu od 19,07 - 19,74 m n.p.m. do 24,19 – 24,31 m n.p.m. u góry.

- uksztaltowanie zieleni

istniejąca zielen niska trawiasta oraz drzewa

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejącego



Fot. 1. Widok sceny od zachodu.



Fot. 2. Widok sceny z najwyższego poziomu widowni.



Fot. 3. Widok trybun od północy.



Fot. 4. Widok ławek na widowni.