Szczecin, dnia 26 lutego 2021r.

RKD-2021 - 1833

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej
w Szczecinie

SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK

SEKRETARIAT
URZĘDU MIEJSKIEGO w SŁAWNIE
DATA 2021 -03- 04
L.dz. ..... podpis .....

DECYZJA

Na podstawie art. 16 pkt. 65 lit. a, lit. c, lit. f, art. 16 pkt. 69, art. 17 ust. 1 pkt 3 lit. a, lit. b, art. 17 ust. 1 pkt. 4, art. 35 ust. 3 pkt. 7, art. 389 pkt.1, pkt. 6, pkt. 7, pkt. 9, art. 390 ust. 1 pkt. 1, art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 396, art. 397 ust.3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 400 ust.1, ust. 6 i ust. 8, art. 401 ust. 1 i ust. 3-4, art. 403 ust. 1 i ust. 2, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 409 ust. 1, ust. 2 i ust. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, z 2018 r. poz. 1722 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875 i poz. 1378, M. P. z 2020 r. poz. 901, poz. 922, poz. 929 i poz. 934), art. 104, art. 107, art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 i poz. 1298 oraz z 2021 r. poz. 54 i poz. 187), art. 11 d ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363) oraz § 2 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Pana Adama Nadolnego, przedstawiciela Spółki Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk, działającego w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie reprezentowanego przez Oddział GDDKiA w Szczecinie al. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

I. Udziela Wnioskodawcy – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/", pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, zachowując następujące warunki:

Cel wykonania urządzeń wodnych:
Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowania, a także prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania drogi S6 Koszalin – Słupsk. Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/". Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest zapewnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego układu drogowego oraz przeprowadzenie przez cieki wód naturalnych, rowy melioracyjne projektowanej drogi ekspresowej S6, przewodów elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych. System odwodnienia projektowanego odcinka drogi ekspresowej S6 opiera się na

systemie rowów trawiastych, sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej i tłocznej, ściekach drogowych oraz zbiornikach retencyjnych i odbiornikach wód.
Odwodnienie drogi ekspresowej opiera się głównie o spływ grawitacyjny do przydrożnych rowów drogowych.
Rowy drogowe biegną na całej długości drogi ekspresowej po obu jej stronach. W miejscu strefy najść na przejście dla zwierząt rowy drogowe zostały zarurowane, w celu ułatwienia migracji zwierząt.

1. Wykonanie urządzeń wodnych, obejmujące:

1.1. Wykonanie nowych rowów drogowych, wraz z wykonaniem przepustów oraz zarurowań w ich ciągu, wyszczególnionych w załączniku nr 1.1 do niniejszej decyzji, w którym podano: nazwę rowu, dane dot. początku rowu: km. drogi, współrzędne i rzędną dna rowu, dane dot. końca rowu: km. drogi, współrzędne i rzędną dna rowu, długość rowu, jego lokalizację (numer działki i obręb) oraz parametry rowu (szerokość dna, głębokość, spadek, nachylenie skarp). rowach. Parametry odcinków zarurowań które będą wykonane na ww. rowach wymienionych w załączniku nr 1.1 podano w załączniku nr 1.1.A do niniejszej decyzji, w którym podano: nazwę rowu, rzędną dna wlotu, współrzędne wlotu, rzędną dna wylotu, współrzędne wylotu, długość zarurowania, średnicę zarurowania, spadek, lokalizację (nr działki i obręb). Parametry przepustów które będą wykonane na ww. rowach wymienionych w załączniku nr 1.1. podano w załączniku nr 1.1.B do niniejszej decyzji, w którym podano: nazwę przepustu, nazwę drogi, km wg przecięcia z osią drogi, nazwę rowu/cieku, długość, średnicę, nazwę punktu wlotu, rzędną dna wlotu, współrzędne wlotu, nazwę punktu wylotu, rzędną dna wylotu, współrzędne wylotu, spadek przepustu, spadek, lokalizację (nr działki i obręb).

Warunki wykonania rowów:
Wykonać rowy i skarpy rowów zgodnie z PN-S-02204:
- dla rowu przydrożnego w kształcie:
a) trapezowym - szerokość dna, co najmniej 0,40 m, nachylenie skarp od 1:1,5,
b) trójkątnym - nachylenie skarp od 1:3.
Głębokość wynosi minimum 0,50 m liczona jako różnica poziomów dna i krawędzi górnej rowu. Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu wynosi 0,2%. W wyjątkowych sytuacjach na odcinkach nie przekraczających 200 m - 0,1%.

Warunki wykonania zarurowania rowów:
Wykop pod przepust wykonany mechanicznie lub ręcznie, przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad rzędną posadowienia przepustu należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu rodzimego zalegającego w podłożu.
Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi mieć nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody.
Fundament / podsypkę pod przepust należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is min= 0,98 wg standardowej próby Proctora, w bezpośrednim sąsiedztwie rury wskaźnik ten może wynieść 0,95.
Dla rur PEHD karbowanych górna warstwa podsypki o grubości 5cm powinna być luźna, aby rura mogła swobodnie się w niej zagłębić.
Na wlotach i wylotach rury przycinać skośnie zgodnie z nachyleniem skarpy.
Rury należy układać na podsypce, po uprzednim przygotowaniu podłoża i zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi oraz konturu przepustu.
W przypadku gdy rura ma łączenia to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło do rozluźnienia połączeń.
Dopuszczalne tolerancje dotyczące odchyłek ułożenia rur w planie ±5cm oraz rzędnych wlotu i wylotu ±1 cm.
Zasypka boczna powinna być wykonana warstwami z zagęszczeniem.
Przy wykonywaniu przepustu należy przestrzegać następujących zasad:
- zasypka powinna być wykonywana równomiernie i równocześnie z obu stron przepustu,

- zasypka powinna być wykonywana warstwami o grubości max 30 cm, zagęszczonymi do wskaźnika zagęszczenia ≥ 0,95 (w strefie bezpośrednio nad rurą) oraz ≥ 0,98 w pozostałej strefie; na głębokości do 0,2 m od powierzchni robót ziemnych wymagany jest wskaźnika zagęszczenia ≥ 1,00,
- podczas zagęszczania zasypki kontrolować rzędne posadowienia przepustu nie dopuszczając do jego wypychania bądź przemieszczenia poziomego,
- w przypadku płytkiego posadowienia rur tj. gdy odległość liczona od wierzchu rury do spodu konstrukcji nawierzchni wynosi mniej niż 0,5 m, zasypać je gruntem stabilizowanym cementem o Rc28=C1,5/2,0,
- umocnienie skarp przy przepustach wykonać kamieniem polnym, kostką betonową, kostką kamienną na podbudowie mieszanki gruntowo-cementowej (piasek stabilizowany cementem) oraz poprzez obłożenie darniną. Rozkładanie i zagęszczanie mieszanki gruntowo-cementowej wykonać ręcznie.

1.2. Wykonanie likwidacji istniejących rowów melioracyjnych (wraz z przepustami, znajdującymi się na trasie likwidowanych rowów, pełniącymi funkcję przejść dla zwierząt), wyszczególnionych w załączniku nr 1.2 do niniejszej decyzji, w którym podano: nr kolizji, nazwę rowu melioracyjnego, nazwę drogi, km kolizji, długość koryta otwartego, współrzędne geodezyjne początku i końca rowu, współrzędne środka przepustu zabudowanego na rowie, informacje dot. likwidowanego odcinka rowu, lokalizację (nr działki i obręb).

Warunki wykonania:
- wybranie zalegających namułów oraz zasypanie istniejącego koryta niespoistym gruntem mineralnym wraz z zagęszczeniem do wymaganego „wz".

1.3. Wykonanie rowów melioracyjnych, wraz z ich zabudową (przepusty, zarurowania), wyszczególnionych w załączniku nr 1.3 do niniejszej decyzji, w którym podano: nr kolizji i km kolizji z drogą S6, symbol rowu melioracyjnego, długość koryta otwartego, km przecięcia z drogą S6, lokalizację (nr działki i obręb), współrzędne geodezyjne, parametry koryta otwartego, dane dot. zabudowy rowu melioracyjnego: symbol przepustu/km przecięcia z drogą, średnicę/długość rurociągu, lokalizację (nr działki i obręb), współrzędne geodezyjne, parametry przepustu/rurociągu.

Warunki wykonania:
1. parametry koryta rowów:
- szerokość w dnie b=0,5 – 1,0 m,
- nachylenie skarp n=1:1,5;1:3 - w rejonie najść dla przejść dla zwierząt skarpy cieków 1:3,
- spadek dna i ≥ 0,5‰ – spadek zależy od wymaganej przepustowości koryta oraz spadków istniejącego terenu,
- minimalna głębokość hmin= 0,60 m,
2. umocnienia koryta:
- umocnienia brzegowe - opaska kiszkowo-palowa ø20 cm składająca się następujących elementów:
  - kiszka ø20 cm z sezonowanej („martwej") faszyny wiklinowej,
  - kołki sosnowe Ø6÷8 cm i l=100÷120 cm - 3szt/1mb.opaski,
  - kołki sosnowe Ø4÷6 cm i l=70÷100 cm - 2szt/1mb opaski,
  - podkład pod kiszkę z geowłókniny filtracyjnej PP o gramaturze g≥ 165g/m2,
  - pas darniny „na płask" szerokości 0,50 m,
  - powyżej opaski skarpa zostanie umocniona obsiewem mieszanką traw niskich na warstwie humusu,
- progi korekcyjne dla i ≥ 10‰ - h=0,15 – 0,30 m:
  - pełna palisada z kołków sosnowych Ø8÷10 cm i l=150 cm o długości L= b+0,5 m,
  - rampa 1:6 z kamienia łupanego Ø15÷25 cm na długości 2 x 2,0 m= 4,0 m (umocnienie „ponuru" i „poszuru"),
  - podkład pod kamień z geowłókniny filtracyjnej PP o gramaturze g≥ 165 g/m2.
3. W przypadku konieczności zarurowania (kanalizacji) otwartych rowów lub przełożenia istniejących rurociągów melioracyjnych zakłada się następującą technologię wykonania:

a) parametry projektowanych rurociągów:
- minimalna przepustowość - Pmin.≥ Qm= Q10%,
- spadek dna min ≥ 2‰,
- minimalna średnica DN300 mm,
b) konstrukcja rurociągów: - rurociągi:
- grawitacyjne rury PP – o sztywności obwodowej SN12,
- włączenia do studni rewizyjnych przez systemowe przejścia dla rur PP,
- studnie rewizyjne „typu S":
- konstrukcja z żelbetowych elementów studziennych DN1200,
- osadnik rumowiska o głębokości h= 0,50m,
- wyniesiona 0,5m powyżej terenu żelbetowa płyta nastudzienną z betonową pokrywą otworu włazowego,
- studnie przelewowe „typu Pk" z żelbetowych elementów studziennych DN1000-1200 z otworem w płaszczu studni służącym do odprowadzenia wody z koryta otwartego,
- wloty i wylotu rurociągów:
- typowe, prefabrykowane, skarpowe, drogowe wyloty OT 200-400 i OT 500-900 z ubezpieczeniem skarp i dna spoinowanym brukiem grub. 25 cm i szerokości b=1,0 m z kamienia łupanego na 15,0 cm warstwie betonu C15/20, podsypce żwirowej grubości 15 cm i szerokości b=1,0 m oraz pełną palisadą z kołków sosnowych Ø6÷8 cm i l=120 cm,
c) umocnienie wlotu i wylotu z przepustu:
- na wlocie i wylocie z przepustów dno i skarpy należy umocnić brukiem kamiennym gr. 25cm na 15 cm warstwie betonu i podsypce żwirowej.

1.4. Wykonanie likwidacji istniejących zbieraczy drenarskich, o parametrach jak w tabeli:

Nr kolizji	Km kolizji z drogą S6	Symbol zbieracza	Długość zbieracza [m]	Średnica zbieracza [cm]	Współrzędne geodezyjne początku zbieracza	Współrzędne geodezyjne końca zbieracza	Nr działki	Obręb ewidencyjny
15	198+662 - 199+380	z1	590	12,5	X: 6029241,50 Y: 6421039,70	X: 6028991,14 Y: 6420508,59	29/1; 510/5; 510/11; 510/3	Września
		z2	206	12,5	X: 6029159,86 Y: 6420862,79	X: 6028926,56 Y: 6420804,49	510/5; 510/9	
		z3	65	12,5	X: 6029066,77 Y: 6420640,55	X: 6028969,11 Y: 6420639,84	510/3	
		z4	56	7,5	X: 6028940,27 Y: 6420386,40	X: 6028876,29 Y: 6420390,04	510/3	
17	203+000 - 203+580	z1	46	7,5	X: 6031537,51 Y: 6424441,08	X: 6031571,97 Y: 6424410,97	240	Noskowo
		z2	37	7,5	X: 6031524,24 Y: 6424423,92	X: 6031564,83 Y: 6424388,22		
		z3	41	7,5	X: 6031521,89 Y: 6424394,55	X: 6031552,66 Y: 6424367,38		

		z4	107	7,5	X: 6031499,81 Y: 6424372,61	X: 6031569,50 Y: 6424304,66	240; 238; 242; 8; 243	
		z5	8	7,5	X: 6031462,47 Y: 6424338,80	X: 6031511,23 Y: 6424303,46	240	
		z6	48	7,5	X: 6031457,37 Y: 6424307,27	X: 6031496,36 Y: 6424278,43		
		z7	49	7,5	X: 6031438,86 Y: 6424280,64	X: 6031482,28 Y: 6424249,35		
		z8	54	7,5	X: 6031438,84 Y: 6424280,64	X: 6031482,28 Y: 6424249,35		
		z9	68	7,5	X: 6031419,15 Y: 6424251,92	X: 6031474,91 Y: 6424212,21	240; 238	
		z10	69	7,5	X: 6031401,59 Y: 6424225,86	X: 6031456,17 Y: 6424184,41	240	
		z11	22	7,5	X: 6031383,00 Y: 6424198,39	X: 6031399,04 Y: 6424185,87		
		z12	23	7,5	X: 6031367,75 Y: 6424176,31	X: 6031385,37 Y: 6424162,57		
		z13	79	12,5	X: 6031352,26 Y: 6424154,20	X: 6031411,93 Y: 6424108,14		
		z14	57	7,5	X: 6031411,93 Y: 6424108,14	X: 6031445,26 Y: 6424154,36	240; 238	
		z15	57	7,5	X: 6031399,44 Y: 6424117,78	X: 6031434,40 Y: 6424163,06	240	
		z16	57	7,5	X: 6031388,00 Y: 6424126,61	X: 6031422,85 Y: 6424171,76		
		z17	128	12,5	X: 6031235,49 Y: 6423937,39	X: 6031267,89 Y: 6424022,03		
		z18	110	7,5	X: 6031267,89 Y: 6424022,03	X: 6031356,32 Y: 6424083,36		
		z19	76	12,5	X: 6031288,87 Y:	X: 6031353,50 Y: 6424035,12		

					6423994,43			

1.5. Wykonanie zbieracza drenarskiego - o parametrach jak w tabeli:

Lp.	Nr kolizji - Km kolizji z drogą S6	Symbol zbieracza	Średnica/ długość zbieracza	Km przecięcia z drogą S6	Numer działki Obręb, gmina	Współrzędne geodezyjne X/Y	Parametry zbieracza
1	17. 203+000 - 203+580	Z1	DN160 108,0	Początek: Km 203+506 Koniec: Km 203+496	240; 238; 8; 242; 243 Noskowo gm. Kobylnica	RUROCIĄG Początek: X: 6031499,81 Y: 6424372,61 Koniec X: 6031569,50 Y: 6424304,66	Spadek: i=3‰ rz. dna: 44,63/44,95 Studnia "S" DN1000 - 3 szt.

Warunki wykonania sieci drenarskiej:

W ramach rozwiązywania kolizji z siecią drenarską przewiduje się:

a) wykonanie odkrywek zbieraczy i sączków w celu określenia ich zagłębienia i przebiegu,
b) wykonanie zbieraczy z rur perforowanych PVC DN160,
c) wykonanie studni zbiorczych DN1000:
   - konstrukcja z żelbetowych elementów studziennych,
   - osadnik rumowiska o głębokości h= 0,50m,
   - wyniesiona 0,5m powyżej terenu żelbetowa płyta nastudzienna z betonową pokrywą,
   - otwór włazowy,
d) w przypadku prawdopodobnego pogorszenia warunków wodnych, będących rezultatem unieczynnienia istniejącej sieci, ułożenie zastępczej sieci sączków,
e) wykonanie prefabrykowanych wylotów drenarskich wraz z umocnieniem skarp brukiem kamiennym i palisady z kołków sosnowych,
f) włączenie wszystkich sączków i zbieraczy do projektowanych studni lub rurociągów,
g) likwidacja wszystkich sączków i zbieraczy polegająca na usunięciu ich z pasa drogowego i wywiezienie w miejsce utylizacji (projekt przebudowy sieci drenarskiej wykonać w ramach nadzoru autorskiego).

1.6. Wykonanie likwidacji istniejących stawów zlokalizowanych na działkach nr: 236 i 156/8 w obrębie ewidencyjnym Warszkowo w gminie Sławno, o parametrach jak w tabeli:

Nr kolizji Km kolizji z drogą S6	Oznaczenie likwidacji	Km drogi S6	Pow. istniejąca "F1" [m²]	Pow. zasypania "F2" [m²]	Średnia głębokość stawu [m]	Współrzędne geodezyjne [X] Środek stawu	Współrzędne geodezyjne [Y] Środek stawu	Nr działki	Obręb ewidencyjny
13. 193+753 ÷ 193+977	Staw nr 1	Środek stawu: Km 193+829	215	215	1,2	6025971,87	6416754,24	236	Warszkowo
	Staw nr 2	Środek stawu: Km 193+870	530	530	1,1	6025977,47	6416827,92	236	Warszkowo
	Staw nr 3	Środek stawu: Km 193+190	1550	1550	1,2	6026275,48	6416964,98	156/8	Warszkowo

Warunki wykonania:

- prace należy wykonywać przy niskim stanie wody, w okresie bezdeszczowym, przy stawach opróżnionych z bytujących tam ryb (po przeniesieniu ich do innego stawu).
- wybranie zalegających namułów oraz zasypanie istniejących stawów niespoistym gruntem mineralnym wraz z zagęszczeniem do wymaganego „wz".

1.7. Wykonanie wylotów kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek, o parametrach jak w tabeli:

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
								X	Y	
1	W1	189+118	S6	DN200	38,80	229/1	Bobrowiczki	6023381	6413078	Kanał B w km 189+120
2	W1.5	189+117	S6	DN200	40,89	229/1	Bobrowiczki	6023379	6413077	Kanał B w km 189+120
3	W1.6	189+117	S6	DN200	40,98	233	Bobrowiczki	6023342	6413073	Kanał B w km 189+120
4	W2	0+129	DR05	DN200	38,50	229/1	Bobrowiczki	6023419	6413092	Kanał B w km 189+120
5	W4	0+111	DR11b	DN200	20,80	683	Sławno 3	6024596	6415134	rzeka Cierniak w km 191+588
6	W4.4	191+587	S6	DN200	21,07	683	Sławno 3	6024568	6415145	rzeka Cierniak w km 191+588
7	W5	0+007	DR12	DN200	21,30	684/6	Sławno 3	6024410	6415032	rzeka Cierniak w km 191+430
8	W5.4	0+173	DR12	DN200	20,26	681	Sławno 3	6024519	6415166	rzeka Cierniak w km 191+588
9	W6	192+101	S6	DN315	17,20	517	Warszkowo	6024732	6415634	Rzeka Wieprza w km 192+100
10	W7	1+263	DR15a	DN315	17,20	394/1 517	Warszkowo	6024708	6415728	Rzeka Wieprza w km 192+160
11	W8	0+506	DR15b	DN200	18,84	1054	Warszkowo	6025231	6416284	rów szczegółowy R-B w km 192+940
12	W9	0+506	DR15b	DN200	18,82	1054	Warszkowo	6025229	6416286	rów szczegółowy R-B w km 192+940
13	W10	0+477	DR16	DN200	19,51	290	Warszkowo	6026007	6416834	Doprowadzalnik Główny w km 193+900
14	W11	0+478	DR16	DN250	19,47	290	Warszkowo	6026010	6416831	Doprowadzalnik Główny w km 193+900
15	W15	0+163	DZ04	DN400	35,68	1/5	Noskowo	6029664	6422102	Rzeka Wrześniczka w km 200+555
16	W16	0+164	DZ04	DN400	35,46	1/5	Noskowo	6029665	6422104	Rzeka Wrześniczka w km 200+555
17	W16.61	200+556	S6	DN300	36,70	28	Noskowo	6029607	6422150	Rzeka Wrześniczka w km 200+555

Warunki wykonania:

- Przed każdym zbiorczym wylotem kanalizacji do odbiornika zewnętrznego (rowu melioracyjnego, cieku), zaprojektowano urządzenia do oczyszczenia wód deszczowych z zanieczyszczeń charakterystycznych dla docelowego ruchu kołowego. Przed wylotem zaprojektowano układ podczyszczający złożony z separatora substancji ropopochodnych i osadnika zawiesiny mineralnej.
- Na wylotach ze zbiorników retencyjnych oraz rowów drogi S6 zostaną zlokalizowane studnie kanalizacyjne wyposażone w zasuwę odcinającą odpływ. W miejscach lokalizacji pompowni wód deszczowych, zamiast studni kanalizacyjnych z zasuwą zamykającą, odcięcie odpływu będzie realizowane bezpośrednio poprzez układ sterowniczy pompowni.
- Wyloty kanalizacji deszczowej zarówno zbiorczych odcinków kanalizacji deszczowej oraz pojedynczych przykanalików projektuje się poprzez wcięcie w skarpę rowów.
- Wylot należy wykonać wg KPED 01.20 (dla średnic do ϕ200) oraz wg KPED 02.16 (powyżej średnicy ϕ200) z betonu klasy B20. Wylot włączony bezpośrednio do rowu posadowić na fundamencie z betonu C30/37. Skarpę wokół wylotu na szerokości 1,5m umocnić płytą chodnikową gr. 7cm, na

podsypce piaskowo – kruszywowej gr. 10cm. Dopuszcza się zastosowanie wylotów prefabrykowanych.

- W przypadku włączenia bezpośrednio do rowu umocnienie skarpy rowu, na której zlokalizowano wylot realizować na długości 1,5 m. Umocnienie stanowią płyty chodnikowe na podsypce piaskowo – kruszywowej. Powyżej płyt dopuszcza się obsianie skarpy. Zabezpieczenie dna przed wymywaniem gruntu, projektuje się w formie płyt chodnikowych gr. 7 cm na podsypce piaskowo-kruszywowej.

1.8. Wykonanie wylotów z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych, wyszczególnionych w załączniku nr 1.8 do niniejszej decyzji, w którym podano: nazwę wylotu, km drogi, nr drogi, typ wylotu, średnicę wylotu, rzędną dna wylotu, jego lokalizację: nr działki, obręb, gminę, współrzędne geodezyjne wylotu i nazwę odbiornika wód opadowych i roztopowych,

Warunki wykonania:

Wyloty kanalizacji deszczowej zarówno zbiorczych odcinków kanalizacji deszczowej oraz pojedynczych przykanalików projektuje się poprzez wcięcie w projektowaną skarpę rowów przydrożnych.

Wylot należy wykonać wg KPED 01.20 (dla średnic do ϕ200) oraz wg KPED 02.16 (powyżej średnicy ϕ200) z betonu klasy B20. Wylot włączony bezpośrednio do rowu posadowić na fundamencie z betonu C30/37. Skarpę wokół wylotu na szerokości 1,5m umocnić płytą chodnikową gr. 7cm, na podsypce piaskowo – kruszywowej gr. 10cm. Dopuszcza się zastosowanie wylotów prefabrykowanych.

Dla rowów głębszych niż projektowana rzędna włączenia, projektuje się spływ wód deszczowych prefabrykowanym ściekiem skarpowym – wymiar pojedynczego prefabrykatu 0,5x0,5m. Umocnienie zgodnie z projektem drogowym.

W przypadku włączenia bezpośrednio do rowu drogowego umocnienie skarpy rowu, na której zlokalizowano wylot realizować na długości 1,5 m. Umocnienie stanowią płyty chodnikowe na podsypce piaskowo – kruszywowej. Powyżej płyt dopuszcza się obsianie skarpy. Zabezpieczenie dna przed wymywaniem gruntu, projektuje się w formie płyt chodnikowych gr. 7 cm na podsypce piaskowo-kruszywowej.

1.9. Wykonanie wylotów z drenażu pasa dzielącego do rowów drogowych, o parametrach jak w tabeli:

Lp.	Numer wylotu drenu	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
									X	Y	
1	100	195+350	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,31	94/1	Warszkowo	6027254	6417573	rów drogowy
2	101	188+813	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,64	234	Bobrowiczki	6023429	6412778	rów drogowy
3	102	188+973	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,37	234	Bobrowiczki	6023399	6412935	rów drogowy
4	103	194+380	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	30,10	108/2	Warszkowo	6026441	6417045	rów drogowy
5	104	194+541	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	30,96	65	Warszkowo	6026577	6417131	rów drogowy
6	105	194+701	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	31,35	608/1	Warszkowo	6026710	6417220	rów drogowy
7	106	194+862	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	31,74	48/1	Warszkowo	6026841	6417312	rów drogowy
8	107	195+020	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	32,13	49/3	Warszkowo	6026970	6417404	rów drogowy
9	108	195+070	S6	wylot	DN200	32,25	34/3	Warszkowo	6027009	6417435	rów

Lp.	Numer wylotu drenu	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
									X	Y	
				prefabrykowany wg KPED 01.20							drogowy
10	109	196+800	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,61	662/1	Warszkowo	6028123	6418710	rów drogowy
11	110	196+960	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,33	666	Warszkowo	6028185	6418857	rów drogowy
12	111	197+140	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,96	670	Warszkowo	6028253	6419024	rów drogowy
13	112	197+300	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,51	671	Warszkowo	6028313	6419172	rów drogowy
14	113	197+470	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,10	678/1	Warszkowo	6028378	6419329	rów drogowy
15	114	197+630	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,82	678/1	Warszkowo	6028439	6419477	rów drogowy
16	115	197+790	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,24	678/1	Warszkowo	6028501	6419625	rów drogowy
17	116	197+950	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,66	144/4	Wrześnica	6028574	6419769	rów drogowy
18	117	198+110	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,08	145/6	Warszkówko	6028650	6419910	rów drogowy
19	118	198+420	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,96	148/4	Wrześnica	6028799	6420182	rów drogowy
20	119	198+590	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,34	148/4	Wrześnica	6028911	6420314	rów drogowy
21	120	199+780	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,96	29/1	Wrześnica	6029280	6421441	rów drogowy
22	121	202+665	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,79	11/5	Noskowo	6031075	6423643	rów drogowy
23	122	202+780	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,10	11/5	Noskowo	6031134	6423740	rów drogowy
24	123	202+950	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,56	11/5	Noskowo	6031223	6423885	rów drogowy
25	124	203+190	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,22	240	Noskowo	6031349	6424090	rów drogowy
26	125	203+350	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,65	240	Noskowo	6031435	6424225	rów drogowy
27	126	203+375	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,72	240	Noskowo	6031450	6424246	rów drogowy

Warunki wykonania:

Wylot należy wykonać wg KPED 01.20 z betonu klasy B20. Wylot włączony bezpośrednio do rowu posadowić na fundamencie z betonu C30/37. Skarpę wokół wylotu na szerokości 1,5m umocnić płytą chodnikową gr. 7cm, na podsypce piaskowo – kruszywowej gr. 10cm. Dopuszcza się zastosowanie wylotów prefabrykowanych.

1.10. Wykonanie wylotów z rowów drogowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych, o parametrach jak w tabeli:

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Rzędna	Odbiornik
						Y	X		
1	R1	0+118	DR05	229/1	Bobrowiczki	6023403	6413079	38,54	Kanał B w km 189+120
2	R2	0+118	DR05	229/1	Bobrowiczki	6023385	6413077	38,65	Kanał B w km 189+120
3	R3	0+602	DR04	234	Bobrowiczki	6023319	6413070	39,51	Kanał B w km 189+120
4	R4	0+603	DR04	234	Bobrowiczki	6023319	6413071	39,53	Kanał B w km 189+120
5	R5	0+109	DR11b	681, 683	Sławno 3	6024590	6415135	20,40	rzeka Cierniak w km 191+588
6	R6	0+109	DR11b	683	Sławno 3	6024573	6415143	20,50	rzeka Cierniak w km 191+588
7	R7	0+112	DR11b	683	Sławno 3	6024591	6415137	20,41	rzeka Cierniak w km 191+588
8	R8	0+111	DR11b	683	Sławno 3	6024574	6415145	20,48	rzeka Cierniak w km 191+588
9	R9	0+174	DR12	681	Sławno 3	6024513	6415168	20,71	rzeka Cierniak w km 191+588
10	R10	0+175	DR12	681	Sławno 3	6024495	6415176	20,88	rzeka Cierniak w km 191+588
11	R11	0+176	DR12	681	Sławno 3	6024513	6415170	20,70	rzeka Cierniak w km 191+588
12	R12	0+177	DR12	681	Sławno 3	6024496	6415178	20,86	rzeka Cierniak w km 191+588
13	R13	1+076	DR15a	394/1	Warszkowo	6024824	6415879	19,06	rów melioracyjny B.N. w km 192+360
14	R14	1+093	DR15b	394/1	Warszkowo	6024883	6415825	19,03	rów melioracyjny b.n.t w km 192+340

Warunki wykonania:

- zadaniem wylotów rowów drogowych jest odprowadzenie wód deszczowych z rowów drogowych i wprowadzenie ich do odbiorników takich jak rowy melioracyjne oraz cieki,
- w rejonie poszczególnych wylotów koryto i skarpy rowów zostaną umocnione w celu zabezpieczenia przed rozmyciem,
- przed rozpoczęciem wykonania robót, urządzenia powinny zostać wytyczone w terenie przez jednostkę uprawnioną do wykonania prac geodezyjnych,
- koryta rowów melioracyjnych w obrębie poszczególnych wylotów zostaną zabezpieczone przed rozmyciem poprzez wykonanie umocnienia narzutem kamiennym na geowłókninie lub kamieniem polnym na betonie w odległości w odległości 1 m przed oraz 3m za wylotem,
- po zakończeniu robót teren należy uporządkować w pobliżu nowo wykonywanych urządzeń.

II. Udziela Wnioskodawcy – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące:

2.1. Odprowadzenie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych (przy zakładanej liczbie dni kiedy następuje odprowadzenie wód opadowych i roztopowych – 158), w tym:

a) Wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek - z powierzchni i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2.1. (parametry wylotów i ich lokalizację podano w tabeli w pkt. I.1.7. do niniejszej decyzji),

b) Wód z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych - z powierzchni i w ilościach wyszczególnionych w załączniku nr 2.2. (parametry wylotów i ich lokalizację poddano w załączniku nr 1.8. do decyzji),

c) Wód z drenażu pasa dzielącego do rowów drogowych (parametry wylotów i ich lokalizację poddano w tabeli w pkt. I.1.9 decyzji) - z powierzchni i w ilościach jak w tabeli:

Lp.	Numer wylotu drenu	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
								X	Y			
1	100	195+350	S6	641	64,1	94/1	Warszkowo	6027254	6417573	0,0014	384,60	wpust z osadnikiem
2	101	188+813	S6	695	69,5	234	Bobrowiczki	6023429	6412778	0,0016	417,00	wpust z osadnikiem
3	102	188+973	S6	657	65,7	234	Bobrowiczki	6023399	6412935	0,0015	394,20	wpust z osadnikiem
4	103	194+380	S6	643	64,3	108/2	Warszkowo	6026441	6417045	0,0014	385,80	wpust z osadnikiem
5	104	194+541	S6	647	64,7	65	Warszkowo	6026577	6417131	0,0015	388,20	wpust z osadnikiem
6	105	194+701	S6	651	65,1	608/1	Warszkowo	6026710	6417220	0,0015	390,60	wpust z osadnikiem
7	106	194+862	S6	670	67	48/1	Warszkowo	6026841	6417312	0,0015	402,00	wpust z osadnikiem
8	107	195+020	S6	200	20	49/3	Warszkowo	6026970	6417404	0,0005	120,00	wpust z osadnikiem
9	108	195+070	S6	440	44	34/3	Warszkowo	6027009	6417435	0,0010	264,00	wpust z osadnikiem
10	109	196+800	S6	661	66,1	662/1	Warszkowo	6028123	6418710	0,0015	396,60	wpust z osadnikiem
11	110	196+960	S6	720	72	666	Warszkowo	6028185	6418857	0,0016	432,00	wpust z osadnikiem
12	111	197+140	S6	640	64	670	Warszkowo	6028253	6419024	0,0014	384,00	wpust z osadnikiem
13	112	197+300	S6	680	68	671	Warszkowo	6028313	6419172	0,0015	408,00	wpust z osadnikiem
14	113	197+470	S6	640	64	678/1	Warszkowo	6028378	6419329	0,0014	384,00	wpust z osadnikiem
15	114	197+630	S6	622	62,2	678/1	Warszkowo	6028439	6419477	0,0014	373,20	wpust z osadnikiem
16	115	197+790	S6	544	54,4	678/1	Warszkowo	6028501	6419625	0,0012	326,40	wpust z osadnikiem
17	116	197+950	S6	650	65	144/4	Września	6028574	6419769	0,0015	390,00	wpust z osadnikiem
18	117	198+110	S6	640	64	146/6	Września	6028650	6419910	0,0014	384,00	wpust z osadnikiem
19	118	198+420	S6	1235	123,5	148/4	Września	6028799	6420182	0,0028	741,00	wpust z osadnikiem
20	119	198+590	S6	687	68,7	148/4	Września	6028911	6420314	0,0015	412,20	wpust z osadnikiem
21	120	199+780	S6	606	60,6	29/1	Września	6029280	6421441	0,0014	363,60	wpust z osadnikiem
22	121	202+665	S6	1124	112,4	11/5	Noskowo	6031075	6423643	0,0025	674,40	wpust z osadnikiem
23	122	202+780	S6	682	68,2	11/5	Noskowo	6031134	6423740	0,0015	409,20	wpust z osadnikiem
24	123	202+950	S6	603	60,3	11/5	Noskowo	6031223	6423885	0,0014	361,80	wpust z osadnikiem
25	124	203+190	S6	642	64,2	240	Noskowo	6031349	6424090	0,0014	385,20	wpust z osadnikiem
26	125	203+350	S6	400	40	240	Noskowo	6031435	6424225	0,0009	240,00	wpust z osadnikiem

Lp.	Numer wylotu drenu	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
								X	Y			
27	126	203+375	S6	354	35,4	240	Noskowo	6031450	6424246	0,0008	212,40	wpust z osadnikiem

d) Wód z rowów drogowych do rowów melioracyjnych i cieków naturalnych (parametry wylotów i ich lokalizację poddano w tabeli w pkt. I.1.10 decyzji) - z powierzchni i w ilościach jak w tabeli:

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik
								X	Y			
1	R1	0+118	DR05	839,00	576,60	229/1	Bobrowiczki	6023403	6413079	0,0054	503,40	Kanał B w km 189+120
2	R2	0+118	DR05	944,00	646,80	229/1	Bobrowiczki	6023385	6413077	0,0060	566,40	Kanał B w km 189+120
3	R3	0+602	DR04	5194,00	3768,30	234	Bobrowiczki	6023319	6413070	0,0130	3116,40	Kanał B w km 189+120
4	R4	0+603	DR04	476,00	354,00	234	Bobrowiczki	6023319	6413071	0,0037	285,60	Kanał B w km 189+120
5	R5	0+109	DR11b	1214,00	906,90	681, 683	Sławno 3	6024590	6415135	0,0089	728,40	rzeka Cierniak w km 191+588
6	R6	0+109	DR11b	1079,00	764,40	683	Sławno 3	6024573	6415143	0,0062	647,40	rzeka Cierniak w km 191+588
7	R7	0+112	DR11b	1010,00	716,40	683	Sławno 3	6024591	6415137	0,0071	606,00	rzeka Cierniak w km 191+588
8	R8	0+111	DR11b	729,00	503,70	683	Sławno 3	6024574	6415145	0,0055	437,40	rzeka Cierniak w km 191+588
9	R9	0+174	DR12	1232,00	876,60	681	Sławno 3	6024513	6415168	0,0064	739,20	rzeka Cierniak w km 191+588
10	R10	0+175	DR12	1130,00	803,70	681	Sławno 3	6024495	6415176	0,0059	678,00	rzeka Cierniak w km 191+588
11	R11	0+176	DR12	1025,00	716,40	681	Sławno 3	6024513	6415170	0,0063	615,00	rzeka Cierniak w km 191+588
12	R12	0+177	DR12	1217,00	866,10	681	Sławno 3	6024496	6415178	0,0076	730,20	rzeka Cierniak w km 191+588
13	R13	1+076	DR15a	4195,00	3075,30	394/1	Warszkowo	6024824	6415879	0,0118	2517,00	rów melioracyjny B.N. w km 192+360
14	R14	1+093	DR15b	4018,00	2919,00	394/1	Warszkowo	6024883	6415825	0,0113	2410,80	rów melioracyjny b.n.t w km 192+340

Urządzenia oczyszczające odprowadzane wody opadowe i roztopowe zostały wyszczególnione w załącznikach 2.1, 2.2 i w tabeli w pkt. II.2.1 lit c, niniejszej decyzji.

Stężenie zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do wód i urządzeń wodnych nie większe niż:

zawiesina ogólna – 100,0 mg/l,
węglowodory ropopochodne – 15,0 mg/l,

III. Udziela Wnioskodawcy – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" pozwolenia wodnoprawnego na regulacje wód, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych, obejmującego likwidację i wykonanie odcinków nowych koryt cieków naturalnych: Kanał „B", Cierniak, rz. Wrześniczka, Pałowska Struga, na warunkach:

W tym wykonanie nowego koryta o parametrach jak w tabeli:

L.P.	Nr kolizji - Km kolizji z drogą S-6 [km]	Nazwa cieku	Wykonanie nowego koryta cieku naturalnego					Parametry koryta
			Dł. koryta [m]	Km przecięcia z drogą S6	Numer działki	Nr Obręb Gmina	Współrzędne geodezyjne X/Y	
1.	1. 189+103	KANAŁ „B"	85,50	Początek: Km 189+136 Koniec: Km 189+118	229/1; 233; 234	Bobrowiczki gm. Sławno	Początek: X: 6023435 Y: 6413102 Koniec X: 6023300 Y: 6413068	**PROJEKTOWANE** szerokość dna: b=1,0 rz. dna: 38,20/39,50 głębokość: $h_{min.}$=0,6m spadek: i=5-9‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa 2xϕ20cm; bruk kamienny na betonie pomiędzy przepustami zabudowa progowa: 2szt. na długości L=85,50m **ISTNIEJĄCE** szerokość dna: b=ok.1,0 głębokość: $h_{min.}$=0,6m spadek: i=ok. 8‰ nachylenie skarp: 1:1,5
2.	2. 191+065	CIERNIAK	808,33	Początek: Km 191+620 Koniec: Km 190+860	671; 683; 684/6; 680; 681; 682; 692; 684/4; 227/2; 733; 730	Sławno 3 Miasto Sławno	Początek: X: 6024668 Y: 6415138 Koniec X: 6024020 Y: 6414675	**PROJEKTOWANE** szerokość dna: b=1,5 rz. dna: 38,20/39,50 głębokość: $h_{min.}$=0,96m spadek: i=1-5‰ nachylenie skarp: 1:1,5-2,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa 2xϕ20cm na długości L=808,33m; bruk kamienny na betonie pomiędzy przepustami zabudowa progowa: 19 szt. **ISTNIEJĄCE** szerokość dna: b=ok.1,5 głębokość: $h_{min.}$ =ok.0,90m spadek: i=1-5‰

3.	16. 200+555	rz. Wrześniczka	211,30	Początek: Km 200+553 Koniec: Km 200+637	1/5; 1/2; 202; 16; 4/26; 222; 202/1; 28;	Noskowo gm. Sławno	Początek: X: 6029674 Y: 6422093 Koniec X: 6029598 Y: 6422249	**PROJEKTOWANE** szerokość dna: b=1,5 rz. dna: 35,00/35,86 głębokość: $h_{min.}$ =1,06m spadek: i=4‰ nachylenie skarp: 1:1,5-1:3 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa 2xϕ20cm na długości L=211,30m; **ISTNIEJĄCE** szerokość dna: b=ok.1,5 głębokość: $h_{min.}$ =ok. 1,0m spadek: i=ok. 4‰
4.	20. 204+473	Pałowska Struga	190,82	Początek: Km 204+426 Koniec: Km 204+534	636	Sycewice gm. Kobylnica	Początek: X: 6032258 Y: 6424890 Koniec X: 6032296 Y: 6425044	**PROJEKTOWANE** szerokość dna: b=1,0 rz. dna: 45,92/46,26 głębokość: $h_{min.}$ =0,70m spadek: i=1‰ nachylenie skarp: 1:1,5-1:3 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa 2xϕ20cm na długości L=190,82m; bruk kamienny na betonie pomiędzy przepustami **ISTNIEJĄCE** szerokość dna: b=ok.1,0 głębokość: $h_{min.}$ =ok. 0,70m spadek: i=1‰

oraz likwidację dotychczasowego koryta wraz z istniejącymi przepustami, na warunkach jak w tabeli:

L.P	Nr kolizji Km kolizji z drogą S-6 [km]	Nazwa cieku -	Likwidacja koryta cieku naturalnego wraz z przepustami				Zakres prac Uwagi
			Dł. Koryta / przepustu [m]	Numer działki	Nr Obręb Gmina	Współrzędne geodezyjne X/Y	
1.	1. 189+103	KANAŁ „B"	83	229/1; 233; 234	Bobrowiczki gm. Sławno	Początek: X:6023389; Y: 6413078 Koniec X: 6023312; Y: 6413069	zasypanie istniejącego koryta zagęszczonym gruntem mineralnym Wody powyżej likwidowanego odcinka przejmie nowe koryto cieku
			Przepust kamienny B=1,0m - L=6,0m	233	Bobrowiczki gm. Sławno	Środek przepustu: X: 6023361; Y:6413078	rozbiórka istniejącej konstrukcji przepustu
2.	2. 191+065	CIERNIAK	740	735/10; 730; 734; 735/8; 735/9; 719; 736; 738; 141; 222/7; 675; 676; 677; 678; 684/6; 680; 681; 683; 671; 674	Sławno 3 Miasto Sławno	Początek: X: 6024597; Y: 6415132 Koniec X: 6024167; Y: 6414740	zasypanie istniejącego koryta zagęszczonym gruntem mineralnym Wody powyżej likwidowanego odcinka przejmie nowe koryto cieku
			1. DN800 L=14,0 2. DN800 L=15,0	141; 719; 730; 735/9; 222/7	Sławno 3 Miasto Sławno	Środek przepustu: X: 6029630; Y: 6414688 Środek przepustu: X: 6024351; Y: 6414698	rozbiórka istniejącej konstrukcji przepustu

3.	16. 200+555	rz. Wrześnicz ka	114	202/1; 28; 222	Noskowo gm. Sławno	Początek: X:6023389; Y: 6422136 Koniec X: 6029604; Y: 6422228	zasypanie istniejącego koryta zagęszczonym gruntem mineralnym Wody powyżej likwidowanego odcinka przejmie nowe koryto cieku
			DN1200 L=18,5	202/1; 222; 202; 16	Noskowo gm. Sławno	Środek przepustu: X: 6029649; Y: 6422113	rozbiórka istniejącej konstrukcji przepustu
4.	20. 204+473	Pałowska Struga	136	636/1	Sycewice gm. Kobylnica	Początek: X: 6032261; Y: 6424901 Koniec X: 6032293; Y: 6425044	zasypanie istniejącego koryta zagęszczonym gruntem mineralnym Wody powyżej likwidowanego odcinka przejmie nowe koryto cieku

Warunki wykonania:

- Likwidacja – wybranie zalegających namułów oraz zasypanie istniejącego koryta niespoistym gruntem mineralnym wraz z zagęszczeniem do wymaganego „wz".
- Umocnienia brzegowe koryta otwartego cieku naturalnego:

Opaska kiszkowo – palowa 2xø20 cm składająca się następujących elementów:

- kiszki ø20cm z sezonowanej („martwej") faszyny wiklinowej,
- kołki sosnowe Ø8÷10 cm i l=150 cm – 3szt/1mb. opaski,
- kołki sosnowe Ø4÷6 cm i l=100 cm – 2szt/1mb. opaski,
- podkład pod kiszki z geowłókniny filtracyjnej PP o gramaturze g≥ 165 g/m2,
- pas darniny „na płask" szerokości 1,0 m.
- powyżej opaski skarpa zostanie umocniona obsiewem mieszanką traw niskich,
- dla spadków ≥10‰ dno umocnione narzutem kamiennym grub. 25 cm z kamienia łupanego lub łamanego ϕ15-25 cm na geowłókninie.

IV. Udziela Wnioskodawcy – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, obejmujące:

4.1. Prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych – w tym obiektów o parametrach:

4.1.1. Most w ciągu drogi S6 - obiekt MS – 5 w km 192+060,75, wykonany jako estakada w ciągu drogi S6 nad Kanałem Miejskim i nad rzeką Wieprzą, który umożliwi migrację dużych zwierząt dołem.

Parametry techniczno – geometryczne:

Typ konstrukcji: skrzynka sprężona wieloprzęsłowa
Długość całkowita obiektu: 222,25 m
Szerokość całkowita obiektu: 13,60 m+13,60 m
Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podpór: 46,5*4+30 m
Wysokość konstrukcyjna: 2,40 m
Kąt skrzyżowania z osią przeszkody: 65° (kanał)/90°(rzeka)
Rzędna wody miarodajnej [m n.p.m.]; $Q_{0,2\%}$=19,85 (kanał), $Q_{0,2\%}$=19,50 (rzeka)
Minimalna rzędna spodu konstrukcji obiektu [m n.p.m.]: 25.63 (kanał) 24.81 (rzeka)
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 4,5-5 m
Prześwit poziomy pod obiektem (min.): 202,8 m
Współrzędne geodezyjne obiektu (przecięcie osi drogi i cieku (kanału)):
Kanał Miejski: X=6024698 Y=6415512
Rzeka Wieprza: X=6024753 Y=6415639
Lokalizacja: nr działki: 250 obręb Pomiłowo, 394/1, 505, 511, 512, 513, 514, 516, 517 obręb Warszkowo.

4.1.2. Most w ciągu drogi DZ04 – obiekt MD-11A w km 0+165,85, jest przeznaczony do przeprowadzenia drogi DZ04 klasy Z nad rzeką Wrześniczką i umożliwia migrację dużych zwierząt dołem.

Parametry techniczno – geometryczne:
Typ konstrukcji:ustrój wolnopodparty z belek strunobetonowych
Długość całkowita obiektu: 35,5 m
Szerokość całkowita obiektu: 11,18 m
Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podpór: 33,2 m
Wysokość konstrukcyjna: 1,95 m
Kąt skrzyżowania z osią przeszkody: 90,8°
Rzędna wody miarodajnej: $Q_{0,3\%}$ =36,43 [m n.p.m.]
Minimalna rzędna spodu konstrukcji obiektu: 41,82 [m n.p.m.]
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 5 m
Prześwit poziomy pod obiektem (min.): 32,2 m
Współrzędne geodezyjne obiektu (przecięcie osi drogi i cieku):
X= 6029647 Y=6422117
Lokalizacja: nr działki: 1/2, 1/5, 16, 28, 202 obręb Noskowo.

4.1.3. Most w ciągu drogi S6 - obiekt MS – 11 w km 200+555,39, jest przeznaczony do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-6 nad rzeką Wrześniczką i umożliwia migrację dużych zwierząt nad rzeką Wrześniczką jako przejście dla zwierząt dużych dołem.

Parametry techniczno – geometryczne:
Typ konstrukcji:ustrój wolnopodparty z belek strunobetonowych
Długość całkowita obiektu: 35,5 m
Szerokość całkowita obiektu: 14,19 m+14,29 m
Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podpór: 33,2 m
Wysokość konstrukcyjna: 2,03 m
Kąt skrzyżowania z osią przeszkody: 90°
Rzędna wody miarodajnej $Q_{0,3\%}$ =36,43 [m n.p.m.]
Minimalna rzędna spodu konstrukcji obiektu 42,02 [m n.p.m.]
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 5 m
Prześwit poziomy pod obiektem (min.): 32,2 m
Współrzędne geodezyjne obiektu (przecięcie osi drogi i cieku):
X=6029631 Y=6422130
Lokalizacja: nr działki: 4/26, 16, 28, 222, 202/1 obręb Noskowo.

4.1.4. Most w ciągu drogi S6 - obiekt MS-16A w km 204+525,12, jest przeznaczony do przeprowadzenia drogi ekspresowej S-6 nad Pałowską Strugą i umożliwia migrację średnich zwierząt nad Pałowską Strugą jako przejście dla zwierząt średnich dołem.

Parametry techniczno – geometryczne:
Typ konstrukcji:prefabrykowana konstrukcja łukowa betonowa:
Długość całkowita obiektu: 45,73 m
Szerokość całkowita obiektu: 28,5 m
Rozpiętość teoretyczna przęseł w osiach podpór: 13,06 m
Wysokość konstrukcyjna: 3,91 m
Kąt skrzyżowania z osią przeszkody: 90°
Rzędna wody miarodajnej $Q_{0,3\%}$ =46,41 [m n.p.m.]
Minimalna rzędna spodu konstrukcji obiektu 53,36 [m n.p.m.]
Prześwit pionowy pod obiektem (min.): 3,5 m
Prześwit poziomy pod obiektem (min.): 12,36 m
Współrzędne geodezyjne obiektu (przecięcie osi drogi i cieku):
X=6032320 Y=6424983

Lokalizacja: nr działki: 636/1 obręb Sycewice.

Warunki wykonania (obiektów mostowych):

- Podpory pośrednie zaprojektowano jako dwa filary słupowe o przekroju 1,5x2,25m pod każdą z jezdni, utwierdzone w ławie fundamentowej.
- Przyczółki zaprojektowano jako masywne ze skrzydłami podwieszonymi, równoległymi do osi podłużnej obiektu.
- Do zasypywania fundamentów podpór wykonywanych w gruntach spoistych należy stosować grunt rodzimy lub inny grunt o podobnych właściwościach jak grunt pochodzący z wykopu, o ile są to grunty niezanieczyszczone gruntami organicznymi (zawartość części organicznych nie powinna przekraczać 2%), materiałami agresywnymi w stosunku do budowli ani odpadami chemicznymi. Do zasypywania fundamentów podpór wykonywanych w gruntach niespoistych należy zastosować grunt dobrze zagęszczalny z wykopu lub dowozu, gdzie każda warstwa ułożonej zasypki (grubości ok. 30cm) powinna osiągnąć wskaźnik zagęszczenia Is≥1,0.
- Grunt zasypki przyczółków powinien być przepuszczalny, niewysadzinowy, możliwie jednorodny. Zasypkę przyczółków należy wykonać z pospółki (lub piasku) lub gruntu nasypowego. Zasypka powinna być układana równomiernie warstwami o grubości ok. 30 cm, bardzo starannie zagęszczanymi. Wskaźnik zagęszczenia zasypki Is powinien wynosić nie mniej niż:

  1,00 - dla zasypki przyczółka,

  0,95 - dla stożków nasypu przy ścianach bocznych oraz stożków nasypu.
- Przy podziemnych (od strony nasypu korpusu drogowego), pionowych ścianach monolitycznych korpusów i ścian bocznych podpór skrajnych, należy wykonać warstwę filtracyjną w postaci maty drenażowej oraz przyściennej warstwy gruntu o szerokości (grubości) dobranej w zależności od współczynnika filtracji zasypu.
- Niezależnie od doboru uziarnienia warstwy filtracyjnej przyczółka należy całą warstwę filtracyjną zabezpieczyć przed zamuleniem (np. geowłókniną separacyjną).
- Odwodnieniem warstwy filtracyjnej powinien być drenaż rurkowy układany wzdłuż tylnych ścian podpór (korpusów i ścian bocznych), odprowadzający przesączające się przez nasyp drogowy wody opadowe poza obrys podpór.
- Prace wykonane na mokro z zachowaniem ciągłości przepływu w korytach.

4.2. Prowadzenie przez wody powierzchniowe przepustów – w tym obiektów o parametrach jak w tabeli:

L.P -	Nr kolizji Km kolizji z drogą S-6 [km]	Nazwa cieku -	Prowadzenie przez wody powierzchniowe przepustów					Parametry przepustu
			Symbol przepustu	Km przecięcia z drogą S6	Numer działki -	Nr Obręb Gmina	Współrzędne geodezyjne X/Y	
1.	1. 189+103	KANAŁ „B”	PZC-1	Środek przepustu: Km S6 189+118,12	229/1 233	Bobrowiczki gm. Sławno	Środek przepustu: X: 6023360 Y: 6413075	Długość przepustu: L=35,1m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:38,86; rz.wyl.38,69 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
			PZC-1 DZ04	Środek przepustu: Km DZ04 0+601,87	233 234	Bobrowiczki gm. Sławno	Środek przepustu: X: 6023328 Y: 6413072	Długość przepustu: L=12,4m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:38,98; rz.wyl.38,92 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie

			PZC-1 DZ05	Środek przepustu: Km DZ05 0+118,10	229/1	Bobrowiczki gm. Sławno	Środek przepustu: X: 6023394 Y: 6413079	Długość przepustu: L=10,3m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:38,63; rz.wyl.38,58 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
2.	2. 191+065	CIERNIAK	PZC-4	Środek przepustu: Km S6 191+588,22	683 681 684/6	Sławno 3 Miasto Sławno	Środek przepustu: X: 6024544 Y: 6415156	Długość przepustu: L=46,0m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:20,43; rz.wyl.20,20 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
			PZC-4 DZ11b	Środek przepustu: Km DZ11b 0+109.90	683 681 684/6	Sławno 3 Miasto Sławno	Środek przepustu: X: 6024582 Y: 6415140	Długość przepustu: L=12,3m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:20,20; rz.wyl.20,14 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
			PZC-4 DZ12	Środek przepustu: Km DZ12 0+175.36	681	Sławno 3 Miasto Sławno	Środek przepustu: X:6024504 Y: 6415173	Długość przepustu: L=12,9m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:20,49; rz.wyl.20,43 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
			PZC-4a DW01	Środek przepustu: Km DW01 0+119.76	222/7 227/4 692 684/4	Sławno 3 Miasto Sławno	Środek przepustu: X: 6024170 Y: 6414820	Długość przepustu: L=41,9m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz.wl.:27,11; rz.wyl.26,90 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
3.	20. 204+473	Pałowska Struga	PD-S6-P-1	Środek przepustu: Km 200+525	636/1	Sycewice gm. Kobylnica	Środek przepustu: X: 6032299,541 Y: 6425018,986	Długość przepustu: L=15m Średnica przepustu: 1,2m rz. wl:46,23; rz. wyl:46,15 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
			PD-S6-L-1	Środek przepustu: Km 200+525	636/1	Sycewice gm. Kobylnica	Środek przepustu: X: 6032331,919 Y: 6424960,848	Długość przepustu: L=15m Średnica przepustu: 1,2m rz. wl:46,10; rz. wyl:46,03 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie

Warunki wykonania:

- Przepusty zaprojektowano z prefabrykowanych elementów żelbetowych o przekroju skrzynkowym o wymiarach 3 x 2 [m] w świetle. Przepusty wyposażone zostały w suche półki o szerokości 1m pokryte nawierzchnią gruntową i wyniesione ponad zwierciadło wody. Półki połączone są z istniejącym terenem poprzez odpowiednio wyprofilowane najścia (min. nachylenie 1:3).
- Wlot i wylot przepustu dostosowano do kształtu i nachylenia skarp. Przyjęto wloty i wyloty żelbetowe monolityczne z płytą denną. Wszystkie skarpy przylegające do konstrukcji inżynierskiej należy zabezpieczyć poprzez obsadzenie darniną. Na skarpach korpusu drogowego, bezpośrednio przy każdym

wlocie i wylocie, zaprojektowano schody skarpowe dla obsługi. Dodatkowo przy przepustach na ciekach zaprojektowano schody prowadzące do dna rowu (cieku).
- Przy przejściach dla zwierząt zaprojektowano płotki ochronno-naprowadzające. Dno i skarpy rowów w rejonie wlotu i wylotu w zakresie 5m od przepustu zostaną umocnione brukiem kamiennym na zaprawie betonowej, umocnienie na skarpach do wysokości 1 m. Pomiędzy przepustami pod trasą główną i drogami dojazdowymi umocnienie zaprojektowano na całym odcinku.
- Prace będą wykonane na mokro z zachowaniem ciągłości przepływu w korytach.

4.3. Prowadzenie przez wody powierzchniowe: rz.: Cierniak, Wieprza, Wrześniczka, Pałowska Struga - kanału technologicznego pod tymi rzekami o parametrach jak w tabeli:

Przewiert	Kilometraż przewiertu		Długość	Rzędna, głębokość ułożenia	rzędna niwelety		współrzędne		działki
	początek	koniec	±1,0m		początek	koniec	Początek Y/X	Koniec Y / X	
Przejście nad rzeką Cierniak (przepust) – przewód telekomunikacyjny (2x rura średnicy 110mm)	0+127 (DW205)	0+91 (DW205)	36	Głębokość nad rzeką (przepustem) - 2,6m rzędna dna rzeki (przepustu) 27,1, rzędna dołu rury osłonowej 31,95	33	33	6414801 6024171	6414817 6024139	powiat sławieński gm. Sławno -M Obr. 0003 Sławno 222/7
Przewiert pod rzeką Cierniak – kanał technologiczny (rura średnicy 110mm i rura średnicy 160mm)	191+725 (S6)	191+769 (S6)	44	Głębokość pod dnem cieku – 2,51m rzędna dna rzeki 20,20, rzędna góry rury osłonowej 17,69	21,3	21,8	6415126 6024561	6415166 6024579	powiat sławieński gm. Sławno -M Obr. 0003 Sławno 681, 683, 684/6
Przewiert pod rzeką Wieprza – kanał technologiczny (rura średnicy 110mm i rura średnicy 160mm)	192+236 (S6)	192+322 (S6)	86	Głębokość pod dnem cieku - 4,2m rzędna dna rzeki 15,90, rzędna góry rury osłonowej 11,7	19,6	19,2	6415595 6024752	6415674 6024786	powiat sławieński gm. Sławno -G Obr. 0019 Warszkowo 512, 513, 514, 516, 517, 394/1
Przewiert pod rzeką Wrześniczka – przewód telekomunikacyjny (rura średnicy 110mm)	200+700 (S6)	200+757 (S6)	57	Głębokość pod dnem cieku – 3,67m rzędna dna rzeki 35,40, rzędna góry rury osłonowej 31,73	39,1	36,9	6422143 6029588	6422190 6029621	powiat sławieński gm. Sławno -G Obr. 0009 Noskowo 28, 202/1
Przewiert pod rzeką Wrześniczka – kanał technologiczny (rura średnicy 110mm i rura średnicy 160mm)	200+700 (S6)	200+757 (S6)	57	Głębokość pod dnem cieku – 3,67m rzędna dna rzeki 35,40, rzędna góry rury osłonowej 31,73	39,1	36,9	6422141 6029587	6422185 6029623	powiat sławieński gm. Sławno -G Obr. 0009 Noskowo 28, 202/1

Przewiert pod rzeką Pałowska Struga – kanał technologiczny (rura średnicy 110mm i rura średnicy 160mm)	204+673 (S6)	204+699 (S6)	26	Głębokość pod dnem cieku – 2,45m rzędna dna rzeki 46,0, rzędna góry rury osłonowej 43,55	47,6	47,2	6424941 6032327	6424956 6032351	powiat słupski gm. Kobylnica Obr. 0022 Sycewice 636 /1

Warunki wykonania:

- Przed rozpoczęciem wykonania robót, urządzenia powinny zostać wytyczone w terenie przez jednostkę uprawnioną do wykonania prac geodezyjnych.
- Przejście projektowanego kanału technologicznego wykonane będzie metodą przewiertu sterowanego rurami osłonowymi.
- Przejścia przewodami pod dnami cieków zostaną wykonane metodą przewiertu/ przepustu sterowanego.
- Oznaczenie przejścia rurami kablowymi pod dnem rzeki słupkami betonowymi (SO) z tabliczkami informacyjnymi po obu stronach rzeki.

4.4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe: rzeka Wrześniczka: linii kablowej średniego napięcia, o parametrach jak w tabeli:

Przewiert	Oznaczenie przejścia na planszy zbiorczej	Kilometraż przewiertu względem S6		Długość	rzędna dna rzeki	rzędna góry linii kablowej SN	Min. głębokość linii pod dnem rzeki	Współrzędne geograficzne / geodezyjne		działki	obręb
		początek	koniec	±1,0m	min.	min.	m	początek	koniec		
Przewiert pod rzeką Wrześniczka – elektroenergetyczna linia kablowa średniego napięcia 15kV typu 3x XRUHAKXS 120/50mm2 w rurze osłonowej RHDPEp 200/11,4 (o średnicy 200mm)	E.1	200+540	200+591	51,3	35,9 (istn.) / 35,4(proj.)	33,7	1,7	X 6034073.48 Y 6428667.18	X 6034079.07 Y 6428684.43	28, 202 /1, 222	Noskowo

Warunki wykonania:

- Przed rozpoczęciem wykonania robót, urządzenia powinny zostać wytyczone w terenie przez jednostkę uprawnioną do wykonania prac geodezyjnych.
- Przejście przewodem pod dnami cieku zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego.
- Oznaczenie przejścia rurami kablowymi pod dnem rzeki słupkami betonowymi (SO) z tabliczkami informacyjnymi po obu stronach rzeki.

4.4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe – kanalizacji deszczowej pod Kanałem Miejskim, o parametrach jak w tabeli:

Odcinek	Średnica kanału	Kilometraż przewiertu względem S6		Długość [m]	Rzędna dna kanału deszczowego [m n.p.m.]		Odległość między rzędną górną kanału deszczowego a dnem Kanału Miejskiego [m]	Rzędna górna kanału deszczowego pod Kanałem Miejskim [m n.p.m.]	Rzędna dna Kanału Miejskiego [m n.p.m.]	Nr działki, Obręb	Współrzędne geodezyjne KD1		Współrzędne geodezyjne KD2	
		początek	koniec		początek	koniec					X	Y	X	Y
KD1 -	DN500	191 +	192 +	49,70	17,52	17,37	0,88-1,03	18,02-17,87	18,9	505 Warszkowo	6024658	6415518	6024694	6415552

KD2		950	000											

Warunki wykonania:
- Przed rozpoczęciem wykonania robót, urządzenia powinny zostać wytyczone w terenie przez jednostkę uprawnioną do wykonania prac geodezyjnych.
- Przejście przewodem pod dnami cieku zostanie wykonane metodą przewiertu sterowanego.
- Oznaczenie przejścia pod dnem rzeki słupkami betonowymi (SO) z tabliczkami informacyjnymi po obu stronach rzeki.

V. Udziela Wnioskodawcy – Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, obejmujące:

1. Lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych obiektów budowlanych:

- obiekty kanalizacji deszczowej – o parametrach:

Lp.	Nazwa	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Długość kanału [m]	Średnica kanału [mm]	Rzędna terenu [m n.p.m.]	Rzędna dna kanału [m n.p.m.]
					X	Y				
1	Odcinek W6-ZBR6	517	Warszkowo	Sławno-G	6024732	6415634	195,0	DN315	17,20	17,20
2		514 516	Warszkowo	Sławno-G	6024724	6415623			20,32	17,22
3		512	Warszkowo	Sławno-G	6024712	6415594			19,33	17,28
4		512	Warszkowo	Sławno-G	6024694	6415552			19,61	17,37
5		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024658	6415518			19,69	17,52
6		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024646	6415487			20,20	18,23
7		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024643	6415481			20,20	18,36
8		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024639	6415474			20,20	18,55
9		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024618	6415454			18,70	18,70
10	Odcinek W6.24-Wp6.24	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024691	6415430	16,5	DN200	19,57	19,57
11		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024678	6415436			28,24	26,64
12	Odcinek W6.26-Wp6.26	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024705	6415458	15,0	DN200	19,68	19,68
13		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024704	6415458			28,03	26,43
14	Odcinek W6.27-Wp6.27	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024647	6415464	14,6	DN200	19,31	19,31
15		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024660	6415457			28,16	26,56
16	Odcinek W6.28-Wp6.28	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024661	6415493	14,0	DN200	19,40	19,40
17		250	Pomiłowo	Sławno-G	6024674	6415488			27,95	26,35
18	Odcinek W7-ZBR-7	394/1 517	Warszkowo	Sławno-G	6024708	6415728	37,0	DN315	17,20	17,20
19		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024713	6415728			19,55	17,22
20		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024727	6415728			19,45	17,27
21		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024731	6415736			19,70	17,30
22		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024733	6415739			19,70	17,33
23		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024742	6415771			17,35	17,35
24	Odcinek W7.1-D7.5	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024742	6415750	78,5	DN800	17,80	17,80
25		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024750	6415746			18,92	17,81

26		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024767	6415737			18,07	17,83
27		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024814	6415717			18,35	18,12
28	Odcinek W7.4-Wp7.4	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024804	6415693	13,2	DN200	18,40	18,40
29		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024790	6415696			26,44	24,84
30	Odcinek W7.5-Wp7.5	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024757	6415714	13,6	DN200	18,14	18,14
31		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024767	6415706			26,44	24,84
32	Odcinek W7.6-Wp7.6	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024808	6415703	12,8	DN200	18,37	18,37
33		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024796	6415708			26,28	24,68
34	Odcinek W7.7-Wp7.7	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024761	6415724	13,2	DN200	18,14	18,14
35		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024772	6415718			26,28	24,68
36	Odcinek W7.8-Wp7.8	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024817	6415725	12,3	DN200	18,37	18,37
37		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024805	6415729			25,94	24,34
38	Odcinek W7.9-Wp7.9	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024772	6415747	12,6	DN200	18,17	18,17
39		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024783	6415741			25,90	24,30
40	Odcinek W7.10-Wp7.10	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024831	6415762	11,0	DN200	18,49	18,49
41		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024821	6415766			25,21	23,61
42	Odcinek W7.11-Wp7.11	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024789	6415782	11,0	DN200	18,52	18,52
43		394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024798	6415778			25,17	23,57

Rzędna włazu separatora Sep/Os-6 zostanie wyniesiona na rzędną 20,20 m n.p.m. t.j. ponad teren zagrożenia powodziowego (19,60 m n.p.m.).
Rzędna góry zbiornika ZBR-6 zostanie wyniesiona na rzędną 20,20 m n.p.m. t.j. ponad teren zagrożenia powodziowego (19,60 m n.p.m.).
Rzędna włazu separatora Sep/Os-7 zostanie wyniesiona na rzędną 19,70 m n.p.m. t.j. ponad teren zagrożenia powodziowego (19,60 m n.p.m.).
Rzędna góry zbiornika ZBR-7 zostanie wyniesiona na rzędną 19,70 m n.p.m. t.j. ponad teren zagrożenia powodziowego (19,60 m n.p.m.).

- obiekty mostowe – o parametrach:

DANE OBIEKTU							PROJEKT		Współrzędne	Ewidencja	
Lp	Typ	Nazwa	Klasa drogi w ciągu której znajduje się obiekt	KM	KM S6 wg DŚU	Przeszkoda	Długość obiektu na obszarze zagrożenia powodzią (w osi trasy S6) [m]	Szerokość całkowita na obszarze zagrożenia powodzią [m]	Początek i koniec obszaru zagrożenia powodzią w osi obiektu (w osi trasy S6) [m]	obręb	nr działki
1	MS	MS-5	S (S6)	192+ 060,75	185+106	Kanał Miejski i rz. Wieprza	215,62	13,60+13,60	X=6024689 Y=6415492 / X=6024774 Y=6415688	Pomiłowo	250
										Warszkowo	394/1,505, 511, 512, 513,514, 516,517

- przejście kanału technologicznego – o parametrach:

początek			koniec			Parametry urządzenia
X	Y	Zagłębienie w gruncie [m]	X	Y	Zagłębienie w gruncie [m]	
6019264	6401300	1	6019268	6401318	1	kanał technologiczny (rura średnicy 110mm i 4x rura średnicy 40mm) - dł. 22m studnia kablowa - 1szt.

6019266	6401325	1	6019240	6401362	1	kanał technologiczny (1x rura średnicy 40mm) - dł. 45m studnia kablowa - 1szt.
6019283	6401339	5,2	6019293	6401351	5,8	kanał technologiczny (rura średnicy 110mm i rura średnicy 160mm) - dł. 16m

- rowy melioracyjne – o parametrach:

Lp.	Nr kolizji Km kolizji z drogą S6	Symbol rowu melioracyjnego	Dł. koryta otwartego [m]	Km przecięcia z drogą S6	Numer działki Obręb Gmina	Współrzędne Geodezyjne X/Y	Zabudowa rowu melioracyjnego		
							Symbol przepustu/ Km przecięcia z drogą	Numer działki Obręb Gmina	Współrzędne Geodezyjne X/Y
3	6. 192+260	R-KA1*	102	Początek: Km 192+145 Koniec: Km 192+243	394/1 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6024814,34 Y: 6415646,32 Koniec X: 6024847,28 Y: 6415737,32	PD-DR15a-P1 Km 1+398 (zjazd)	PRZEPUST 394/1 Warszkowo gm. Sławno	PRZEPUST Środek: X: 6024837,21 Y: 6415708,53
4	7. 192+354	RÓW B.N.7*	105	Początek: Km 192+243 Koniec: Km 192+340	394/1 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6024847,28 Y: 6415737,32 Koniec X: 6024891,95 Y: 6415824,22	PD-DR15b-P1 Km 1+144 (zjazd)	PRZEPUST 394/1 Warszkowo gm. Sławno	PRZEPUST Środek: X: 6024863,41 Y: 6415784,68

2. Lokalizację na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/", o parametrach:

Lp.	Współrzędne geodezyjne		Nr działki	Obręb	Gmina
	X	Y			
1	6024692	6415407	250	Pomiłowo	Sławno-G
2	6024616	6415485	505, 511, 512, 513, 514, 517, 394/1	Warszkowo	
3	6024856	6415732			
4	6024774	6415806			

w ramach którego będą wykonane wymienione w pkt. V. 1 obiekty budowlane.

VI. Ustala sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania działalności bądź wystąpienia awarii lub uszkodzenia, urządzeń oczyszczających wody opadowe.

W celu zapewnienia prawidłowego długotrwałego i bezawaryjnego funkcjonowania elementów odwodnienia przedmiotowego odcinka drogi ekspresowej S6 i sprawnego funkcjonowania urządzeń wodnych, konieczne jest przestrzeganie zalecanych terminów kontroli, czyszczenia i konserwacji. Wszystkie zaprojektowane urządzenia nie wymagają prac rozruchowych. Jedynie po zamontowaniu separatora należy go niezwłocznie zalać wodą.

Zgodnie z §17.5 i 17.6 „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311 ze zm.)":

„Spełnienie warunków, (...), ocenia się na podstawie przeprowadzanych przez zakład, co najmniej 2 razy do roku, przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna być

zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji".

W przypadku pojawienia się zagrożenia należy nie dopuścić do skażenia obszarów wrażliwych na zanieczyszczenia tj. obszary prawnie chronione, obszary ujęcia wody oraz obszary wylęgu i siedlisk zwierząt. Ponadto należy zminimalizować do minimum skażenie gleby do obszarów pasa drogowego drogi ekspresowej tj. rowów przydrożnych i niezwłocznie przystąpić do usunięcia zagrożenia i przeniknięcia substancji niebezpiecznych do środowiska naturalnego. Otwarte rowy przydrożne zaprojektowano jako trawiaste, zanieczyszczenia w tym niebezpieczne będą osadzały się na nasadzeniach oraz unosić się będą na powierzchni wody stojącej w zbiornikach retencyjnych. Wszystkie zaobserwowane miejsca pojawienia się niebezpiecznych zanieczyszczeń należy niezwłocznie usunąć.

W trakcie wykonywania wymiany lub czyszczenia układu oczyszczania wód deszczowych należy zwrócić uwagę na to, aby do sieci kanalizacji deszczowej nie przedostały się zanieczyszczenia z separatora.

Konserwacji zbiorników retencyjno – odparowujących, przepustów, wylotów kanalizacji deszczowej i rowów przydrożnych która powinna obejmować regularne czyszczenie zwłaszcza jesienią po opadnięciu liści oraz pielęgnację porastającej zbiorniki i rowy przydrożne roślinności.

VII. Nadaje niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, zgodnie z przepisem art. 108§1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.

VIII. Zobowiązuję Wnioskodawcę – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie do:

1. prowadzenia prac wykonawczych oraz korzystania z wód w zakresie usług wodnych zgodnie z opracowaniem „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" - *Operat wodnoprawny (uzupełniona wersja z lutego 2021 r.*),
2. utrzymywania w należytym stanie technicznym nowo budowanych oraz przebudowanych urządzeń wodnych (wylotów, rowów drogowych oraz rowów melioracyjnych wraz z elementami funkcjonalnie z nimi związanymi), znajdujących się w granicach pasa drogowego przedmiotowego odcinka drogi, a także usuwanie ewentualnych szkód powstałych wskutek korzystania z tych urządzeń, obowiązek ten należy do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która równocześnie jest ich właścicielem. Wszelkie koszty związane z budową, eksploatacją i utrzymaniem urządzeń wodnych ponosi Inwestor,
3. prowadzenia robót budowlanych w sposób nie utrudniający swobodnego przepływu wód oraz poza okresami wezbrań powodziowych,
4. ponoszenia kosztów wszelkich ewentualnych szkód, wynikłych na skutek wykonywania robót budowlanych i funkcjonowania obiektów,
5. podejmowania wszelkich niezbędnych działań technicznych i organizacyjnych mających na celu niedopuszczenie do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami,
6. uporządkowania terenu po zakończeniu prac,
7. utrzymywania powstałych obiektów w należytym porządku i stanie technicznym,
8. wykonywania prac budowlanych z zachowaniem swobodnego przepływu wody w cieku bądź urządzeniu wodnym. Wykonanie nowych, bądź przebudowa istniejących urządzeń winna się odbyć w okresie suchym. Obowiązkiem Inwestora jest wstrzymanie realizacji robót budowlanych na ciekach bądź na urządzeniach wodnych w okresach mokrych, w których realizacja robót w mogłaby sprawić podtopienie gruntów sąsiednich,
9. obowiązkiem Inwestora w trakcie eksploatacji inwestycji będzie zapewnienie drożności wszystkich rowów drogowych oraz rowów melioracyjnych w obrębie projektowanej drogi, celem niedopuszczenia stagnowania wody na pasie drogowym,

10. przeprowadzania co najmniej 2 razy w roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających wody opadowe i roztopowe, których to eksploatacja powinna być zgodna z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji,
11. systematycznej konserwacji rowów drogowych, zbiorników retencyjno-odparowujących i rozsączających raz w roku poprzez czyszczenie, w miarę potrzeb, z namułów oraz dwa razy do roku poprzez wykaszanie traw i samosiejek ze skarp na odcinku objętym zasięgiem oddziaływania zamierzonego korzystania z wód w celu zachowania swobodnego spływu wód,
12. zachowania warunków określonych w pkt II decyzji, dotyczących odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych oraz do wód powierzchniowych,
13. przekazywania nagromadzonego w urządzeniach oczyszczających, osadu i innych zanieczyszczeń specjalistycznym jednostkom odpowiedzialnym za wywóz i zagospodarowanie tych odpadów,
14. obowiązkiem Inwestora jest również ochrona interesów osób trzecich, takich jak: zapewnienie dostępu do drogi publicznej, ochrony przed pozbawieniem możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności oraz dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrony przed uciążliwościami, powodowanymi przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne, promieniowanie, ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby,
15. w przypadku zniszczenia urządzeń melioracji wodnych spowodowanych prowadzeniem przez Wykonawcę robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia budowlanego (np. przejazd sprzętu ciężkiego), Inwestor w porozumieniu z Wykonawcą, zobowiązany jest do usunięcia wszelkich szkód powstałych w związku z zaistniałą sytuacją,
16. przestrzegania warunków wykonania robót budowlanych, w tym warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji przedsięwzięcia oraz wymagania dotyczące ochrony środowiska, w tym środowiska wodno-gruntowego, które zostały określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at,ec z dnia 09.07.2010 r.,
17. w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane urządzenia melioracji wodnych (urządzenia drenarskie) obowiązkiem Inwestora jest zapewnienie przełożenia (przepięcia) przedmiotowych urządzeń zgodnie ze sztuką,
18. uzgodnienia z organem wydającym decyzję jakichkolwiek zmian wprowadzanych w trakcie realizacji inwestycji.

IX. Ustala termin ważności pozwolenia wodnoprawnego, w zakresie korzystania z wód w ramach usług wodnych, określonego w punkcie II niniejszej decyzji (dot. wprowadzenia wód opadowych i roztopowych) **na okres 30 lat** - liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

X. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania po stwierdzeniu nie przestrzegania ww. warunków.

XI. Czyni Wnioskodawcę odpowiedzialnym za ewentualne szkody powstałe podczas wykonywania prac objętych niniejszą decyzją oraz w czasie użytkowania urządzeń wodnych i korzystania z wód w ramach usług wodnych.

XII. Operat wodnoprawny oraz niniejsza decyzja winny stale znajdować się u Wnioskodawcy i być dostępne organom kontroli.

XIII. Odpowiedzialność za treść oraz wszelkie dane zawarte w opracowanym wniosku i dokumentacji wodnoprawnej ponoszą autorzy opracowania.

Uzasadnienie

Pozwolenie wodnoprawne wydano na wniosek z dnia 10.11.2020 r. złożony przez Pana Adama Nadolnego, przedstawiciela Spółki Mosty Gdańsk Sp. z o.o. ul. Jaśminowy Stok 12a, 80-177 Gdańsk,

działającego w imieniu **Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie** na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zastępcę Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie ul. Bohaterów Warszawy 33, 70-340 Szczecin, w oparciu o opracowania: dla obiektu budowlanego: „Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" wykonane przez Pracownię Budownictwa Inżynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski Bydgoszcz:

– „Operat wodnoprawny", z listopada 2020r.
– "Operat wodnoprawny" - z listopada 2020r. – przesłany przy piśmie z dnia 5.01.2021 r.,
– „Operat wodnoprawny" - z listopada 2020 r. – przesłany przy piśmie z dnia 26.01.2021 r,
– „Operat wodnoprawny" - uzupełniona wersja z lutego 2021 r.
– opis prowadzenia zamierzonej działalności niezawierający określeń specjalistycznych,
– wypisy z rejestru ewidencji gruntów,
– Decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at,ec z dnia 09.07.2010 r.
– Decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-idk.4200.13.2011.4 z dnia 01.03.2011 r. uchylająca w części zapisy w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at,ec z dnia 09.07.2010 r.,
– Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: WST-K.4242.39.2015.MK.5 z dnia 02.12.2015 r.

Wnioskodawca – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad realizuje inwestycję drogową pn.: *„Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/".* Otrzymany wniosek dotyczył początkowo wydania zgody wodnoprawnej na::

- wyloty z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek (urządzenia wodne, usługa wodna),
- wyloty z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych (urządzenia wodne, usługa wodna),
- wyloty z drenażu pasa dzielącego do rowów drogowych (urządzenia wodne, usługa wodna),
- budowa rowów drogowych
- budowa przepustów drogowych
- budowa obiektów mostowych
- budowa przepustów dla zwierząt
- kształtowanie koryt cieków naturalnych
- budowa rowów melioracyjnych
- budowa rowów melioracyjnych zarurowanych
- likwidacja rowów melioracyjnych
- likwidacja istniejących przepustów na rowach melioracyjnych
- likwidacja stawów
- przejście infrastruktury technicznej przez rzekę
- budowa obiektów na terenach szczególnie zagrożonych powodzią.

Dopiero po wezwaniach do usunięcia braków w złożonym wniosku i operatach wodnoprawnych dołączanych do poprawianych wersji wniosku, określono zakres wniosku, który dotyczył:

1. Usługi wodne obejmujące odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rowów drogowych, rowów melioracyjnych i cieków naturalnych,
2. Wykonanie urządzeń wodnych, obejmujących wykonanie:

- wylotów z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek,
- wylotów z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych,
- wylotów z rowów drogowych do rowów melioracyjnych,
- wylotów z drenażu pasa dzielącego do rowów drogowych,

- nowych rowów drogowych,
- likwidacji istniejących rowów melioracyjnych,
- wykonanie likwidacji istniejących stawów,
- likwidacji istniejących zbieraczy,
- nowych rowów melioracyjnych,
- zbieraczy,

3. Regulacje wód, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych obejmujących likwidację i wykonanie odcinków nowych koryt cieków naturalnych: Kanał „B", Cierniak, rz. Wrześniczka, Pałowska Struga,
4. Prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, obejmujące:
- prowadzenie przez wody powierzchniowe: Kanał Miejski i rz. Wieprza, rz. Wrześniczka, Pałowska Struga - obiektów mostowych,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe: Kanał „B", Cierniak, Pałowska Struga – przepustów,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe rz.: Cierniak, Wieprza, Wrześniczka, Pałowska Struga - kanału technologicznego pod tymi ciekami,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe: rzeka Wrześniczka: linii kablowej średniego napięcia,
- prowadzenie przez wody powierzchniowe – kanalizacji deszczowej pod Kanałem Miejskim,

5. Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć budowlanych oraz nowych obiektów budowlanych,

Celem zamierzonego korzystania z wód jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji i funkcjonowania drogi S6 na odcinku „Koszalin – Słupsk", Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/". Droga ekspresowa S6 na tym odcinku zaczyna się od km 188+470,29 a kończy w km 211+361,52. Długość projektowanego odcinka wynosi 22,9 km.

Dzięki sprawnemu odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni projektowanych dróg możliwe będzie właściwe i bezpieczne korzystanie z drogi S6. Celem planowanych do wykonania urządzeń wodnych jest zapewnienie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z projektowanego układu drogowego oraz przeprowadzenie przez cieki wód naturalnych, rowy melioracyjne projektowanej drogi ekspresowej S6, przewodów elektrycznych, teletechnicznych i kanalizacyjnych.

Zakresem korzystania z wód jest wykonanie układu drogowego wraz urządzeniami zapewniającymi jego stabilne i bezpieczne funkcjonowanie wraz z kompletnym układem odwodnienia. Ponadto otrzymany wniosek i operat obejmował wykonanie rowów drogowych wraz z ich zarurowaniem, budowę drenażu w pasie dzielącym z wylotami do rowów drogowych, wykonanie rowów melioracyjnych, zbieraczy, likwidację istniejących rowów melioracyjnych, stawów, zbieraczy, kształtowanie koryt nowych cieków naturalnych wraz z likwidacją istniejących, prowadzenie przez wody powierzchniowe obiektów mostowych, przepustów, przepustów dla zwierząt, przewodów w rurociągach osłonowych. Wniosek i operat obejmował także lokalizację nowych obiektów i przedsięwzięć na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Z uwagi na lokalizację odcinka „Koszalin – Słupsk", Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/" na terenie znajdującym się w granicach zlewni wód: dorzecza Wieprzy, oraz pozostałych rzek uchodzących bezpośrednio do Morza Bałtyckiego na zachód od ujścia Słupia także w granicach zlewni wód dorzecza Słupi, koniecznym było ustalenie właściwości poszczególnych organów do wydania wnioskowanych pozwoleń wodnoprawnych (Dyrektor RZGR PGW WP w Szczecinie oraz Dyrektor RZGW PGW WP w Gdańsku). Początkowe wnioski i operaty wodnoprawne nie zawierały dokładnego rozdzielenie wnioskowanego pozwolenia wodnoprawnego na zagadnienia należące do właściwości Dyrektora RZGR PGW WP w Szczecinie oraz Dyrektora RZGW PGW WP w Gdańsku. Dopiero w dniu 23.02.2021 r. Pan Tomasz Kochanowski (wskazany przez Pełnomocnika wnioskodawcy jako „Osoba do kontaktu") poinformował że: „W związku z podziałem zlewni nowoprojektowanej drogi S6 oraz dróg towarzyszących, której granica zlokalizowana jest w km. ok 207+020 projektowanej trasy S6 po konsultacjach w RZGW w Gdańsku i RZGW w

Szczecinie rowy które należą do zlewni wód w Szczecinie, a leżą na terenie RZGW w Gdańsku, zostaną włączone do operatu w Szczecinie. Wszystkie ww. rowy zostaną zaprojektowane jako szczelne (długość wszystkich rowów wynosi około 2130 metrów i uwzględnia rowy przy Trasie Głównej, Łącznicach oraz Dróg Równoległych), wobec tego nie kwalifikują się jako urządzenia wodne i nie wpływają na zmianę zakresu uzgodnionego w RZGW Szczecin oraz nie zostaną ujęte w zakresie RZGW Gdańsk".

Na podstawie zgromadzonej dokumentacji wodnoprawnej ustalono, że udzielone niniejszą decyzją pozwolenie wodnoprawne będzie realizowane na terenach w odrębnych jednolitych częściach wód tj.:

- jednolite części wód powierzchniowych:

Kod JCWP	Nazwa JCWP	Ocena stanu	Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych	Cel środowiskowy
RW60001746592	Cierniak	zły	zagrożona	dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
RW60001946599	Wieprza od Studnicy do Moszczenicy	zły	zagrożona	dobry potencjał ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Wieprza w obrębie JCWP, dobry stan chemiczny
RW60001946791	Wieprza od Moszczenicy do Łąkawicy	zły	zagrożona	dobry stan ekologiczny; możliwość migracji organizmów wodnych na odcinku cieku istotnego – Wieprza w obrębie JCWP, dobry stan chemiczny
RW60001746712	Wrześniczka	zły	zagrożona	dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny
RW60002346569	Ścięgnica	zły	zagrożona	dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny
RW60001746716	Pałowska Struga	zły	zagrożona	dobry stan ekologiczny, dobry stan chemiczny

- jednolite części wód podziemnych:

Kod JCWPd	Stan ilościowy	Stan chemiczny	Ogólna ocena stanu JCWPd	Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych
PLGW600010	dobry	dobry	dobry	niezagrożona

Wykonanie planowanych urządzeń wodnych oraz przebudowa istniejących urządzeń, w ramach planowanego zadania, a także wnioskowane usługi wodne obejmujące wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do odbiorników, nie narusza ustaleń zaktualizowanego Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry, przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 roku i ogłoszonego w Dz.U. z 2016 r. poz. 1967 z dnia 6 grudnia 2016 roku oraz nie zagraża osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla tych części wód.

W odniesieniu zatem do zaplanowanych przez Wnioskodawcę działań w obrębie wymienionych wyżej jednolitych części wód powierzchniowych można stwierdzić, że nie mogą one zostać zaklasyfikowane do czynników zagrażających osiągnięciu celów środowiskowych wyznaczonych dla jednolitych części wód powierzchniowych, pozostających w zasięgu oddziaływania planowanych urządzeń wodnych, do których wykonania Wnioskodawca będzie uprawniony na podstawie postanowień niniejszej decyzji.

Z uwagi na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j: Dz. U. z 2020 r., poz. 1363 ze zm.), zgodnie z jej art. 11 d ust. 4, nie analizowano zgodności pozwolenia wodnoprawnego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, czy też decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, co byłoby wymagane zgodnie z przepisami art. 396 ust. 1 pkt 7 oraz art. 407 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

W trakcie postępowania ustalono również, że wymieniony w art. 396 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo wodne dokument tj. plan przeciwdziałania skutkom suszy nie został jeszcze opracowany, zaś postanowienia wymienionych w art. 396 ust. 1 pkt 5 i pkt 6 ww. ustawy krajowego programu ochrony wód morskich oraz krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych nie dotyczą zamierzonego przez Wnioskodawcę korzystania z wód w ramach usług wodnych. Zamierzone przedsięwzięcie nie stoi również w sprzeczności z postanowieniami Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, który został przyjęty Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1938). Analiza dokumentacji wodnoprawnej nie pozwoliła stwierdzić, żeby postanowienia niniejszej decyzji oraz zakres przyznanych Wnioskodawcy uprawnień mógł stanowić naruszenie wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Wnioskodawca przedłożył wraz z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego: decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at,ec z dnia 09.07.2010 r. Analiza dokumentacji wodnoprawnej pozwoliła stwierdzić, że zamierzone przez Wnioskodawcę działania opisane w przedłożonym operacie wodnoprawnym, zawierały dane różniące się od wymagań określonych w decyzji środowiskowej:
- określonych w załączniku nr 4 „przejścia dla zwierząt", dot. lokalizacji przejść, tj. określonego pikietażu mostów i przepustów zapewniających wymagane przejścia dla zwierząt.

W toku postępowania pismem z dnia 10 lutego 2021 r. znak 0.SZ.I-4.4110.06.9-10.2021/13/al. GDDKiA Oddział w Szczecinie przekazał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie (pismo z dnia 9 lutego 2021 r. znak WST-400.2.2021.BM) w sprawie możliwości zmian kilometrażu i parametrów niektórych obiektów w stosunku do zapisów decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej dla przedsięwzięcia. Ponadto poinformował że w ramach Projektu Budowlanego w styczniu 2021 r. został sporządzony raport o oddziaływaniu na środowisko (przez zespół pod kierownictwem Daniela Maranda), zgodnie z art. 88 ust.1 oraz art. 72 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), ponowna ocena oddziaływania na środowisko jest prowadzona w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie w ww. piśmie z dnia 9 lutego 2021 r. znak WST-400.2.2021.BM, stwierdził m. innymi że:
- „Odnosząc się do pytania dot. możliwości prowadzenia zmian lokalizacji i parametrów drogowych obiektów inżynierskich względem określonych w decyzji środowiskowej należy zaznaczyć, iż przedmiotowa decyzja środowiskowa (załącznik nr 4) określa szereg wymagań dotyczących ochrony środowiska, koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji inwestycyjnej, tj. zezwolenie na lokalizację inwestycji drogowej, w tym m. in. lokalizację oraz wymagane minimalne parametry obiektów inżynierskich pełniących funkcję przejść dla zwierząt.
- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.), przewiduje możliwość zmiany określonych w decyzji środowiskowe wymagań dotyczących ochrony środowiska wyłącznie w sytuacji, gdy potrzeba tych zmian została stwierdzona w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przy czym za dopuszczalne należy uznać zmiany lokalizacji i parametrów przejść dla zwierząt, ekranów akustycznych, nasadzeń roślinności, sposobów odwodnienia i oczyszczania spływów deszczowych z jezdni, o ile przebiegają one z granicach określonych decyzją środowiskową, zostały stosownie uzasadnione w toku postępowania w sprawie ponownej oceny oddziaływania na środowisko, a z samej oceny wynika, iż w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi obniżenie funkcjonalności poszczególnych obiektów."

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie nie stwierdził naruszeń wymienionych w art. 396 ustawy Prawo wodne dokumentów, mogących być zgodnie z zapisami art. 399 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy powodem do odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Fragment projektowanej drogi objęty niniejszym pozwoleniem przebiega częściowo przez teren objęty formami ochrony przyrody - obszar NATURA 2000 „Dolina Wieprzy i Studnicy" o kodzie PLH220038.

Wniosek i operat wodnoprawny, po ich uzupełnieniach, spełniły wymagania określone w przepisach art. 407, art. 408 i art. 409 ww. ustawy.

W myśl art. 16 pkt 65 lit. a i lit. c oraz art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo wodne wykonanie drenażu odwadniającego, rurociągów melioracyjnych i rowów melioracyjnych i drogowych oraz ich przebudowa z zakresie wykonania przepustów, oraz włączeń projektowanych rowów do dalszych odbiorników, jest zaliczane do wykonania urządzeń wodnych. Zgodnie z przepisem art. 16 pkt 65 lit. f wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych zaliczane jest również do wykonania urządzeń wodnych. Zgodnie z przepisem art. 17 ust. 1 pkt. 3 lit a i b przepisy ustawy dotyczące: urządzeń wodnych – stosuje się odpowiednio do: urządzeń melioracji wodnych niezaliczonych do urządzeń wodnych, oraz do obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz przez wały przeciwpowodziowe,

Zgodnie z art. 16 pkt 69 ustawy Prawo wodne, wody opadowe i roztopowe pochodzące z nawierzchni istniejących i projektowanych dróg oraz terenów zielonych w obrębie inwestycji zaliczane są do wód opadowych i roztopowych – rozumianych jako wody będące skutkiem opadów atmosferycznych.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 ww. ustawy odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych – wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych, zalicza się do działań objętych usługami wodnymi. Działania te zostały uwzględnione w niniejszej decyzji.

Wody opadowe i roztopowe pochodzące z odwodnienia jezdni będą oczyszczane do parametrów przewidzianych dla tego rodzaju zanieczyszczeń w § 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U z 2019 r. poz. 1311). Przedłożona dokumentacja wodnoprawna zawiera analizę dowodzącą, że zawartość zawiesin ogólnych i węglowodorów ropopochodnych w odprowadzanych wodach opadowych nie będą przekraczały parametrów substancji zanieczyszczających określonych w § 17 ust. 1 ww. rozporządzenia, które to wartości nie powinny być przekroczone w przypadku wprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z zanieczyszczonych powierzchni dróg.

Do zamierzonych przez Wnioskodawcę działań nie odnoszą się ustalenia Rozporządzenia Nr 3/2014 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2014 r. poz. 2431 z dnia 9 czerwca 2014r., zmienionego Rozporządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 poz. 5039), zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego, zmienionego Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie z dnia 22 grudnia 2017 r. Powyższe wynika z faktu, że zapisy § 9a ust. 1 ww. rozporządzenia dotyczące wprowadzania do wód lub do ziemi wód opadowych lub roztopowych odnoszą się do wód opadowych z urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej od 100 l/s do 300 l/s, nie mają zastosowania do urządzeń oczyszczających o przepustowości nominalnej poniżej 100 l/s które zostały przewidziane do oczyszczenia wód odprowadzanych wylotami z omawianego odcinka drogi.

Stosownie do zapisów art. 389 pkt 1, pkt 6, pkt. 7 i pkt. 9 ww. ustawy pozwolenie wodnoprawne jest wymagane w opisanym zakresie.

Z uwagi na lokalizację części przedsięwzięcia i związanych z nim obiektów budowlanych na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z art. 390 ust. 1 ustawy Prawo wodne: pozwolenie wodnoprawne jest wymagane również na: lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią: nowych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, nowych obiektów budowlanych;

Planowane przedsięwzięcie pn.: *„Budowa drogi S6 na odcinku Koszalin - Słupsk" – część Nr 2 Dokumentacja 2: Odcinek 2: „Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - koniec obwodnicy m. Sławno /z w. "Warszkowo"/". Odcinek 3: „Koniec obwodnicy m. Sławno /bez w. "Warszkowo"/ - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/"*, zaklasyfikowane zostało zgodnie z przepisem § 2 ust. 1 pkt 31 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) **do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko**. Z uwagi na powyższe, na podstawie przepisu art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.), organem uprawnionym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie umieścił informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedmiotowego pozwolenia wodnoprawnego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz na tablicy ogłoszeń tut. urzędu. Obwieszczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego zostały również przekazane: Staroście Sławieńskiemu, Staroście Słupskiemu, Burmistrzowi Sławna, Wójtowi Gminy Sławno, Wójtowi Gminy Kobylnica, które to organy podały informację o wszczęciu postępowania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach urzędów. Organ spełnił zatem obowiązek wynikający z przepisu art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne i podał do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

W toku postępowania, Strony postępowania nie wniosły uwag w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 04.02.2021 r. znak O.SZ.I-1.4110.06.9-10.2021.9.al Generalna Dyrekcja Dróg Kranowych i Autostrad Oddział w Szczecinie wniosła o odstąpienie od zasady wysłuchania stron w postępowaniu dot. ww. wniosku, na podstawie art. 10 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zgodnie z którym organy administracji publicznej mogą odstąpić od zasady określanej w § 1 tj. zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienia im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w przypadku, wówczas gdy załatwienie sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Złożony wniosek o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych związany jest z budową drogi S-6 na odcinku Koszalin – Słupsk, która ma kluczowe znaczenie komunikacyjne zarówno dla województwa zachodniopomorskiego jak i pomorskiego. Dla tego przedsięwzięcia, będącego częścią inwestycji polegającej na dostosowaniu drogi krajowej nr 6 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Goleniów (woj. zachodniopomorskie) – Słupsk (woj. pomorskie), w dniu – 09.07.2010 r. została wydana decyzja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie nr 15/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach (znak: RDOŚ-32-WOOŚ.TŚ-6613/2-29/2010/at,ec) oraz decyzja z dnia 01.03.2011 r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (znak: DOOŚ-idk.4200.13.2011.4). Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z zapisami postanowienia RDPŚ w Szczecinie z dnia 24 lipca 2014 r. znak WONS-OŚ.4200.5.2015.AT.3 stała się ostateczna 2 marca 2011 r., a zatem obowiązuje do 1 marca 2021 r. włącznie. Z tego powodu dnia 2 lutego br. złożony został do Wojewody Zachodniopomorskiego wniosek o udzielenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Wszczęcie postępowania w tej sprawie musi nastąpić przed upływem terminu ważności decyzji środowiskowej i jest uwarunkowane dołączeniem do wniosku pozwoleń

wodnoprawnych wydanych dla inwestycji. W przypadku nieuzyskania niezbędnych dokumentów w wymaganym terminie i upływu ważności decyzji środowiskowej, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o nową decyzję środowiskową, co opóźni inwestycję o minimum 3 lata oraz spowoduje utratę środków finansowych zarezerwowanych na ten cel. Łączny szacunkowy koszt inwestycji, związanej z budową drogi ekspresowej S-6 na odcinku Koszalin – Słupsk, został określony na ok. 2,4 mld zł. Ze względu na wieloetapowy proces inwestycji, część tej kwoty została już wykorzystana na prace związane z opracowanie dokumentacji, a w razie konieczności jej ponownego opracowania zostałaby bezpowrotnie utracona. Ponadto niewykorzystanie zarezerwowanych już na ten cel środków może wiązać się z brakiem pozyskania nowego finansowania. Dodatkowo na mocy art. 15zzzzzn. Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) „w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w szczególności, gdy urząd administracji obsługujący urząd administracji publicznej wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów, organ administracji publicznej może odstąpić od zasady określonej w art. 10§ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego".

Biorąc pod uwagę argumenty przytoczone przez Generalną Dyrekcję Dróg Kranowych i Autostrad Oddział w Szczecinie, uznano, że zachodzą przesłanki do zastosowania art. 10 § 2 Kpa i odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną. Wydanie decyzji ws. udzielenia pozwoleń wodnoprawnych dla planowanego przedsięwzięcia po terminie wygaśnięcia ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w konsekwencji wiąże się z utratą dofinansowania i zwrotem dotychczas otrzymanych środków na ten cel oraz brakiem realizacji inwestycji przez najbliższe lata. Ponadto obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie zostało opublikowane (na stronie RZGW w Szczecinie) już w dniu 02.02.2021 r., a dokonywane uzupełnienia przez Wnioskodawcę dotyczyły korekty błędnych zapisów, oraz uszczegółowienia podawanych danych dot. poszczególnych urządzeń wodnych i robót wymienionych w obwieszczeniu o wszczęciu postępowania.

Zgodnie z art. 400 ust. 1 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wydaje się w drodze decyzji na czas określony, nie dłuższy niż 30 lat, liczony od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Zgodnie z informacjami zawartymi w uzupełnieniach wniosku oraz przedłożonej dokumentacji wodnoprawnej udzielono pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w ramach usług wodnych na 30 lat, określonego w punkcie II niniejszej decyzji (dot. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych) na okres 30 lat liczony od dnia, w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Zgodnie z art. 400 ust. 6 ustawy Prawo wodne, nie ustala się terminu ważności pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń, zgodnie z art. 393 ust. 4 ustawy Prawo wodne.

W dniu 28.12.2020r roku przez Pełnomocnika wnioskodawcy złożony został wniosek o nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

W myśl art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.
Za nadaniem rygoru natychmiastowej wykonalności przemawia:
- Planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia poprzez odsunięcie ruchu ciężkiego od obszarów zabudowanych, co przełoży się w bezpośredni sposób na zmniejszenie ryzyka wypadków, skrócenie czasu podróży, zapewnienie komfortu jazdy, zapewnienie dostępu mieszkańców do drogi ekspresowej, ograniczenie emisji spalin i hałasu, odciążenie układu dróg lokalnych

od ruchu tranzytowego, przyśpieszenie rozwoju przyległych terenów, skrócenie dojazdu służb ratunkowych.
- Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przyspieszy wszczęcie procedury uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a tym samym przyśpieszy rozpoczęcie robót budowlanych.
- Ponadto spełniony jest także warunek dotyczący ważnego interesu gospodarczego, z uwagi na realizację zadania ze środków Unii Europejskiej oraz związany z tym harmonogram realizacji zadania.
Biorąc powyższe pod uwagę, uznano, że zachodzą przesłanki do zastosowania art. 108 § 1 Kpa i zgodnie z wnioskiem Pana Adama Nadolnego, działającego z upoważnienia Pana Mariusza Mierzwy – Zastępcy Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie z dnia 9 grudnia 2019 roku, nadano decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Decyzja niniejsza nie zwalnia Wnioskodawcy od przestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane oraz pozostałych zapisów pozwoleń wodnoprawnych wydanych dla przedmiotowego zadania.

Wobec powyższych okoliczności, na podstawie przepisów wskazanych w podstawie prawnej, należało orzec jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Tama Pomorzańska 13 A, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art.127 § 1 i 2, art. 127a § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 cyt. ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.).

Załączniki: zał. 1.1, 1.1.A, 1.1.B, 1.2, 1.3, 1.8, 2.1, 2.2.

Wniesiono opłatę za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego w łącznej wysokości 4497,63 zł na rachunek bankowy Wód Polskich, zgodnie z przepisem art. 398 ust. 3, ust. 4 i ust. 8 ustawy Prawo wodne.

PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO WODNE WODY POLSKIE * 14 *

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Otrzymują:
1. Wykaz stron znajduje się w aktach sprawy
2. a/a.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.1. do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – wykonanie rowów drogowych wzdłuż drogi S- 6 i dróg bocznych

Wykonanie rowów wzdłuż drogi S-6

Nazwa rowu	Początek rowu			Rzędna początku rowu [m n.p.m]	Koniec rowu			Rzędna końca rowu [m n.p.m]	Długość rowu [m]	Nr działki	Obręb	Parametry rowu
	Km drogi	Współrzędne			Km drogi	Współrzędne						
		X	Y			X	Y					
S6_P_1	188+466,67	6023461	6412431	51,21	188+615,12	6023433	6412577	47,24	148,4	100/3, 103/4	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.2% do i=1.6% , nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_2	188+653,12	6023426	6412614	46,80	189+081,14	6023346	6413036	41,48	428,0	235, 234	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5% do i=4.5% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_P_3	189+140,79	6023341	6413096	41,64	190+147,66	6023660	6414035	45,25	1006,9	229/1, 229/2	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.2% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										182/1, 182/2, 405/9, 405/3, 405/5, 405/13, 400, 404	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_4	190+224,39	6023712	6414092	46,01	190+905,07	6024172	6414594	32,50	680,7	764, 343, 718, 717, 716, 715, 228/9	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5% do i=6.7% , nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_5	191+130,47	6024309	6414768	25,20	191+182,95	6024339	6414810	24,22	52,5	677	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_6	191+272,33	6024387	6414884	23,11	191+312,65	6024407	6414918	23,19	40,3	684/6	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4-0.7%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_7	191+419,27	6024453	6415012	21,20	191+693,04	6024560	6415263	20,14	273,8	681, 683, 684/6	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-0.4%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_8	191+739,91	6024579	6415306	19,67	191+959,22	6024663	6415509	19,90	219,3	688, 689, 247/3	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3-0.4%, nachylenie skarp: 1:1.5
										250	Pomiłowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3-0.4%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_9	192+168,74	6024747	6415701	18,18	192+260,12	6024789	6415783	18,53	91,4	394/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-1%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_10	192+378,68	6024842	6415890	19,00	192+813,06	6025096	6416247	19,95	434,4	84/3, 1066/1,	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-0.4%, nachylenie skarp: 1:1.5

S6_P_11	192+827,64	6025106	6416258	20,06	192+933,07	6025183	6416332	19,86	105,4	1046, 1045/1, 1044/2	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3-0.4%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_12	192+947,58	6025195	6416341	19,84	193+412,59	6025586	6416598	20,77	465,0	1044/2, 934, 953/1, 950, 947/1, 946, 945	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-0.3%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_13	193+441,70	6025613	6416611	20,81	193+607,37	6025763	6416681	21,13	165,7	917, 916, 914/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-0.3%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_14	193+625,76	6025780	6416689	20,81	193+898,31	6026024	6416809	20,51	272,5	914/3, 897, 238/1, 237, 236, 235	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1-0.2%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_15	193+908,54	6026033	6416814	20,54	195+169,10	6027090	6417492	33,14	1260,6	290, 158/2, 158/1, 154, 153, 156/8, 107, 108/2, 133/3, 62, 64/1, 65, 68/1, 70, 55, 45/3, 47, 48/1, 49/3, 35, 34/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-5.1%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_16	195+223,04	6027133	6417525	33,25	195+232,68	6027140	6417531	33,26	9,6	92/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_17	195+293,75	6027190	6417566	34,50	195+401,61	6027277	6417630	36,22	107,9	94/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.3%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_18	195+480,41	6027338	6417679	37,94	198+923,55	6029025	6420630	42,77	3443,1	638, 639, 640/2, 642/1, 644, 645/1, 646/1, 647, 647/4, 647/5, 649, 650, 651, 652, 653/1, 653/2, 655/1, 657/1, 658/1, 660/1, 660/2, 660/3, 662/1, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672/1, 673/1, 678/1, 681	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.3% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										144/4, 145/6, 145/8, 145/10, 146/4, 147/6, 147/8, 148/4	Warszkówko	
										510/3	Wrześnica	

S6_P_19	199+012,02	6029061	6420710	42,31	199+047,75	6029074	6420743	42,12	35,7	638, 639, 640/2, 642/1, 644, 645/1, 646/1, 647, 647/4, 647/5, 649, 650, 651, 652, 653/1, 653/2, 655/1, 657/1, 658/1, 660/1, 660/2, 660/3, 662/1, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672/1, 673/1, 678/1, 681	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5%, nachylenie skarp: 1:1.5
										144/4, 145/6, 145/8, 145/10, 146/4, 147/6, 147/8, 148/4	Warszkówko	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5%, nachylenie skarp: 1:1.5
										510/3	Wrześnica	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_19	199+012,02	6029061	6420710	42,31	199+047,75	6029074	6420743	42,12	35,7	510/3	Wrześnica	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_20	199+124,80	6029101	6420814	41,72	199+173,20	6029117	6420859	41,48	48,4	510/5	Wrześnica	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_21	199+212,26	6029130	6420896	41,28	200+528,15	6029595	6422123	38,78	1315,9	510/5, 510/9, 29/1	Wrześnica	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-2.9%, nachylenie skarp: 1:1.5
										123, 122, 121, 120, 185/1, 28	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-2.9%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_22	200+582,70	6029627	6422168	37,33	200+725,38	6029723	6422277	38,06	142,7	222, 4/26	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-2.9%, nachylenie skarp: 1:1.5

S6_P_23	201+041,81	6029966	6422484	43,30	202+231,96	6030827	6423289	42,63	1190,1	16, 6/3	Noskowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_P_24	202+277,88	6030855	6423325	42,73	203+555,12	6031554	6424393	46,25	1277,2	11/4, 11/5, 232, 240,	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-0.3%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_25	203+755,14	6031684	6424548	46,98	204+276,59	6032087	6424887	48,54	521,4	639/1	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3%, nachylenie skarp: 1:1.5
										29	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_26	204+344,67	6032147	6424921	47,91	204+500,12	6032283	6424997	47,60	155,4	277/13	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3%, nachylenie skarp: 1:1.5
										636/1	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_27	204+548,98	6032325	6425023	45,19	204+780,26	6032530	6425129	47,53	231,3	636/1	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4 m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2-5.7%, nachylenie skarp: 1:1.5
S6_P_28	204+818,87	6032564	6425147	49,25	206+310,83	6033528	6426176	49,49	1492,0	76, 77, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 79, 135, 67/2, 66, 65, 64/4, 134, 30, 31, 133, 32/2, 131, 112/2, 112/1, 2, 644	Sycewice	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_P_29	206+390,34	6033540	6426254	49,77	206+464,22	6033546	6426326	50,03	73,9	56/3	Sycewice	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_P_30	206+521,07	6033547	6426382	51,37	206+592,34	6033548	6426453	51,70	71,3	56/3, 56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_1	188+473,97	6023489	6412444	49,25	188+623,63	6023462	6412591	47,04	149,7	100/3, 100/4,	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_2	188+665,12	6023454	6412632	47,54	189+083,23	6023383	6413043	41,28	418,1	235, 234, 233,	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_3	189+143,39	6023374	6413102	41,53	190+175,03	6023707	6414029	44,28	1031,6	229, 229/2	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3

										1949, 405/9, 405/3, 405/5, 405/6, 400, 404	Kwasowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_4	190+242,50	6023752	6414079	45,48	190+903,78	6024207	6414559	32,25	661,3	765, 343, 718, 717, 716, 715, 228/9,	Sławno 3	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_5	191+131,20	6024359	6414734	23,67	191+244,09	6024420	6414832	23,33	112,9	677, 676, 675	Sławno 3	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_6	191+318,53	6024455	6414899	22,49	191+364,33	6024475	6414941	22,34	45,8	675	Sławno 3	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_7	191+471,48	6024520	6415039	21,73	191+682,30	6024606	6415232	20,52	210,8	674, 680, 681, 683, 684/6,	Sławno 3	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_8	191+724,95	6024624	6415271	20,29	191+935,88	6024709	6415464	19,69	210,9	688, 247/3	Sławno 3	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										250	Pomiłowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_9	192+168,74	6024801	6415678	18,41	192+816,29	6025125	6416224	19,95	647,6	394/1, 84/3, 1066/1, 1069	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_10	192+831,32	6025135	6416235	20,03	192+930,13	6025205	6416303	19,72	98,8	1054, 1046, 1045/1, 1044/2,	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_11	192+944,74	6025216	6416313	19,72	193+412,39	6025606	6416558	20,97	467,7	1044/2, 934, 953/1, 950, 947/1, 946, 945,	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_12	193+442,46	6025633	6416571	21	193+604,65	6025778	6416644	21,33	162,2	933, 916, 914/3,	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_13	193+624,81	6025796	6416652	20,98	193+908,03	6026049	6416780	20,67	283,2	914/3, 913, 897, 236, 235, 234	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_14	193+920,94	6026061	6416786	20,64	195+150,87	6027095	6417454	33,19	1229,9	290, 158/1, 154, 153, 151/1, 151/5, 151/3, 156/8, 156/7, 107, 133/3, 61, 62, 64/1, 65, 68/1, 55, 45/4, 45/3, 47, 48/1, 35, 34/7, 34/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3

S6_L_15	195+224,76	6027154	6417499	33,34	195+354,94	6027259	6417576	35,34	130,2	92/1, 94/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_16	195+438,66	6027327	6417625	36,89	198+899,45	6029062	6420586	42,89	3460,8	637, 638, 639, 640/2, 642/1, 644, 645/1, 646/1, 647, 647/4, 647/5, 649, 650, 651, 652, 653/1, 653/2, 655/1, 657/1, 658/1, 660/1, 660/2, 660/3, 662/1, 665, 666, 667, 668, 669/1, 669/2, 670, 671, 672/1, 673/1, 678/1, 681	Warszkowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										144/4, 145/6, 145/8, 145/10, 146/4, 147/8, 148/4	Warszkówko	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										510/3	Września	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_17	198+984,54	6029097	6420664	42,45	199+011,39	6029108	6420689	42,31	26,9	510/3	Września	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_18	199+090,02	6029140	6420762	41,9	199+177,76	6029171	6420845	41,45	87,7	510/5	Września	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_19	199+209,30	6029182	6420875	41,29	200+489,30	6029610	6422064	37,93	1280,0	510/5, 29/1, 362/11,	Września	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										123, 122, 121, 120, 185/1, 28	Noskowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_20	200+753,09	6029780	6422261	37,03	202+214,43	6030860	6423242	42,4	1461,3	1/5, 1/2, 16, 6/3	Noskowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3

S6_L_21	202+258,79	6030887	6423278	42,59	203+593,52	6031603	6424404	46,49	1334,7	231, 11/5, 232, 240, 238, 8, 242	Noskowo	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_22	203+700,48	6031674	6424483	46,84	204+242,00	6032090	6424817	48,44	541,5	639/1, 142	Sycewice	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_23	204+309,74	6032148	6424850	48,22	204+500,07	6032313	6424944	47,82	190,3	636/1	Sycewice	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_24	204+548,80	6032355	6424969	47,72	204+785,07	6032560	6425086	47,95	236,3	636/1	Sycewice	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_25	204+822,49	6032592	6425105	49,21	206+605,48	6033582	6426467	51,82	1783,0	75/1, 76, 77, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 135, 67/2, 66, 65, 134, 113/2, 113/1, 30, 31, 133, 32/2, 131, 112/3, 112/2, 112/1, 2, 644	Sycewice	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
										61, 58/3, 56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3
S6_L_26	206+659,03	6033582	6426520	52,46	206+681,57	6033583	6426543	52,73	22,5	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 1,5m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5 - 1:3

UWAGA: Dla rowów wyszczególnionych w tabeli kilometraż rowów drogowych przyjęto wg Projektu Budowlanego – część drogowa, natomiast początek i koniec rowu należy rozpatrywać według rzędnych wysokościowych dna rowu.

Wykonanie rowów drogowych wzdłuż dróg bocznych

Nazwa rowu	Początek rowu			Rzędna początku rowu [m n.p.m]	Koniec rowu			Rzędna końca rowu [m n.p.m]	Długość rowu [m]	Nr działki	Obręb	Parametry rowu
	Km drogi	Współrzędne			Km drogi	Współrzędne						
		X	Y			X	Y					
DW01-P-1	0+005	6024072	6414879	36,22	0+164	6024220	6414829	28,63	159,0	219	Pomiłowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=3,3% do i=6,4% , nachylenie skarp: 1:1,5
										684/4, 222/7, 692	Sławno 3	

DW01-P-2	0+200	6024257	6414808	27,87	0+263	6024301	6414763	25,25	63,0	692, 678, 677	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=4,4%, nachylenie skarp: 1:1,5
DW01-P-3	0+330	6024355	6414723	23,75	0+382	6024398	6414699	24,58	52,0	677, 676, 675, 673	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,9%, nachylenie skarp: 1:1,5
DW01-P-4	0+435	6024443	6414664	23,91	0+472	6024466	6414635	24,40	37,0	669, 222/7	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 1,7%, nachylenie skarp: 1:1,5
DW01-L-1	0+048	6024100	6414840	34,61	0+160	6024205	6414789	29,11	112,0	227/5	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=3,4% do i=5,8% , nachylenie skarp: 1:1,5
										733, 227/4, 692	Sławno 3	
DW01-L-2	0+205	6024240	6414775	28,00	0+263	6024288	6414746	25,40	58,0	692, 678, 677, 222/7	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=4,4%, nachylenie skarp: 1:1,5
DW01-L-3	0+330	6024344	6414708	23,90	0+383	6024375	6414668	24,77	53,0	222/7, 736,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=2%, nachylenie skarp: 1:1,5
DW01-L-4	0+403	6024387	6414643	24,21	0+473	6024458	6414622	24,45	70,0	737, 739, 740, 222/7	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1,3% do 1,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L01P-P-1	0+000	6024339	6414810	23,73	0+275	6024257	6414808	26,79	275,0	692, 677, 678	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,4% do 1,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L01P-L-1	0+088	6024387	6414885	23,20	0+114	6024364	6414907	24,00	26,0	684/6	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=2,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L02L-P-1	0+000	6024521	6415039	21,31	0+394	6024434	6414695	23,87	394,0	674, 675, 673,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 2,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L02L-L-1	0+106	6024476	6414941	22,35	0+160	6024493	6414889	22,49	54,0	675	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L03P-P-1	0+016	6024220	6414829	28,00	0+332	6024453	6415012	21,20	316,0	692, 684/6, 683, 681	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,9% do 4,1%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L03P-L-1	0+187	6024364	6414907	23,74	0+227	6024405	6414917	23,20	39,5	684/6	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,2%, nachylenie skarp: 1:1,5

Sł-L04L-P-1	0+027	6024401	6414700	24,21	0+357	6024493	6414889	23,33	330,0	673, 675,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,6% do 0,9%, nachylenie skarp: 1:1,5
Sł-L04L-L-1	0+251	6024419	6414832	22,69	0+284	6024456	6414899	22,50	33,0	675	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,6%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR09b-L-1	0+000	6024138	6414451	37,02	0+130	6024219	6414554	32,02	130,0	228/9,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 26,7%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR09b-L-2	0+146	6024227	6414567	30,93	0+344	6024356	6414658	25,32	198,0	228/9, 713/1, 713/2, 738, 141,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=2,8% do 3,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR09b-P-1	0+310	6024344	6414708	24,71	0+354	6024370	6414663	25,00	44,0	736, 222/7	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR10-P-1	0+000	6024151	6414601	33,52	0+258	6024205	6414789	28,60	258,0	735/2, 735/10, 735/5, 735/9, 735/8, 730, 734, 222/7	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 6,7%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR10-L-1	0+175	6024288	6414746	25,61	0+230	6024237	6414766	28,24	55,0	222/7, 734,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,8% do 10,0%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR11a-P-1	0+025	6024434	6414695	24,03	0+350	6024513	6414956	22,15	325,0	673, 670, 669, 675,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,5% do 1,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR11a-P-2	0+400	6024516	6415008	21,50	0+437	6024530	6415042	21,40	37,0	674	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR11a-L-1	0+026	6024443	6414664	23,89	0+357	6024521	6414964	22,11	331,0	669, 668, 670, 673, 675	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,1% do 0,6%, nachylenie skarp: 1:1,5
D01-P-1	0+000	6023282	6412523	48,12	0+021	6023298	6412538	47,57	21,0	237,	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=2,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
D01-P-2	0+040	6023313	6412549	47,43	0+160	6023417	6412617	47,00	120,0	237, 235	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
D01-P-3	0+205	6023461	6412631	47,69	0+330	6023577	6412669	48,00	125,0	234, 233, 232, 249	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
D01-L-1	0+000	6023290	6412511	48,49	0+155	6023427	6412573	47,98	155,0	103/4	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,3%, nachylenie skarp: 1:1,5

D01-L-2	0+201	6023471	6412590	47,74	0+330	6023584	6412657	48,10	129,0	103/4, 103/3, 103/6	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR04-P-1	0+009	6023298	6412538	47,56	0+645	6023302	6413104	42,28	636,0	237, 235	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,4% do 9,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR04-L-1	0+009	6023313	6412549	47,43	0+076	6023331	6412589	48,53	67,0	237,	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,5% do 2,9%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR05-P-1	0+000	6023436	6412972	44,55	0+118	6023385	6413078	38,60	118,0	233, 234, 232, 229/1	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1,3% do 8,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR05-P-2	1+205	6023786	6413987	45,81	1+257	6023816	6413994	44,55	52,0	403,	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=2,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR05-L-1	0+000	6023443	6412974	44,61	0+118	6023403	6413080	38,50	118,0	233, 232, 229/1	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1,3% do 8,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR05-L-2	0+167	6023396	6413129	40,70	1+249	6023831	6413977	45,68	1082,0	229/1, 229/2,	Bobrowiczki	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 2,6%, nachylenie skarp: 1:1,5
										182/1, 182/2, 405/1, 405/9, 405/3, 405/5, 405/1, 405/6, 400, 404, 403	Kwasowo	
DR06-P-1	0+017	6023421	6413711	45,06	0+442	6023589	6414085	47,70	425,0	405/5, 405/3, 405/10, 405/12, 405/13	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,3% do 2,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
D02-P-1	0+004	6023527	6414109	48,80	0+070	6023593	6414111	47,70	66,0	343, 611,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1% do 2,1%, nachylenie skarp: 1:1,5
D02-P-2	0+094	6023619	6414108	47,36	0+168	6023693	6414088	46,50	74,0	343, 611, 763,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1%, nachylenie skarp: 1:1,5
D02-P-3	0+222	6023744	6414068	45,52	0+321	6023831	6414019	45,72	99,0	611, 765, 766, 767,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
D02-P-4	0+344	6023851	6414006	45,90	0+410	6023906	6413969	45,96	66,0	767, 611,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,1%, nachylenie skarp: 1:1,5
D02-L-1	0+004	6023527	6414090	48,47	0+067	6023589	6414085	47,83	63,0	405/13	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1%, nachylenie skarp: 1:1,5
										611,	Sławno 3	
D02-L-2	0+099	6023619	6414077	47,58	0+156	6023668	6414056	46,81	57,0	405/13	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
										611,	Sławno 3	

D02-L-3	0+219	6023725	6414028	44,31	0+317	6023816	6413994	44,53	98,0	404, 403	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
D02-L-4	0+344	6023840	6413985	44,70	0+429	6023916	6413948	44,87	85,0	403,	Kwasowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR08-P-1	0+011	6023831	6414019	45,72	0+021	6023837	6414025	45,84	10,0	767,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,5% do 2,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR08-L-1	0+010	6023851	6414006	45,90	0+105	6023902	6414078	46,04	95,0	767,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 0,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR07-P-1	0+012	6023593	6414111	47,70	0+205	6023756	6414220	48,19	193,0	343, 721, 720	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,3% do 0,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR07-L-1	0+015	6023619	6414108	47,38	0+070	6023650	6414135	47,51	55,0	343, 721, 720	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR09a-L-1	0+011	6023847	6414043	46,07	0+602	6024138	6414451	37,02	591,0	767, 766, 765, 718, 717, 716, 715	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,9% do 5,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR11b-L-1	0+000	6024539	6415039	21,40	0+202	6024627	6415221	21,11	202,0	674, 671, 680, 683, 684/6	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,7% do 0,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR11b-P-1	0+000	6024530	6415043	21,12	0+201	6024618	6415224	21,09	201,0	674, 671, 680, 683, 684/6	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,7% do 0,7%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR12-L-1	0+004	6024443	6415013	21,55	0+304	6024557	6415290	21,42	300,0	684/6, 683, 681,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,3% do 0,4%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR12-P-1	0+017	6024440	6415028	21,52	0+310	6024551	6415299	21,30	293,0	684/6, 683, 681,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,5% do 0,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR13-L-1	0+005	6024635	6415236	20,53	0+155	6024713	6415311	20,74	150,0	688, 247/3	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 1,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR13-P-1	0+017	6024625	6415250	20,34	0+083	6024652	6415312	21,16	66,0	688,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0,2% do 1,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR14-L-1	0+008	6024569	6415308	20,10	0+092	6024601	6415386	20,27	84,0	689, 690, 247/3	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR14-P-1	0+012	6024556	6415317	20,26	0+130	6024589	6415420	20,50	118,0	689, 690, 691, 247/3	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5

<u>Załącznik nr 1.1.</u> do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – wykonanie rowów drogowych wzdłuż drogi S- 6 i dróg bocznych

D03-L-1	0+000	6024646	6415223	20,71	0+017	6024635	6415236	20,61	17,0	688,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-L-2	0+034	6024625	6415250	20,40	0+045	6024617	6415257	20,30	11,0	688,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,8%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-L-3	0+104	6024576	6415300	19,91	0+114	6024569	6415308	20,04	10,0	688, 689	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=2,4%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-L-4	0+130	6024556	6415317	20,26	0+140	6024549	6415323	20,40	10,0	689,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,2%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-P-1	0+000	6024636	6415213	21,04	0+012	6024627	6415221	21,02	12,0	684/6,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,7%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-P-2	0+030	6024614	6415234	20,53	0+038	6024609	6415239	20,44	8,0	684/6,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0,9%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-P-3	0+096	6024568	6415280	20,03	0+105	6024562	6415287	20,25	9,0	684/6,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,5%, nachylenie skarp: 1:1,5
D03-P-4	0+121	6024551	6415299	21,32	0+140	6024539	6415313	21,35	19,0	684/6,	Sławno 3	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=1,3%, nachylenie skarp: 1:1,5
DR 15A_L_1	0+012	6025573	6416609	20,47	0+480	6025179	6416356	19,51	468,0	945; 946; 947/1; 950; 953/1; 934; 1044/2	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
DR 15A_L_2	0+490	6025171	6416349	19,54	0+603	6025090	6416270	19,73	113,0	1044/2; 1045/1; 1046; 1047; 1054	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
DR 15A_L_3	0+616	6025082	6416260	20,02	1+075	6024824	6415879	19,04	459,0	1054; 1066/1; 84/3; 394/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
DR 15A_L_4	1+135	6024798	6415826	19,11	1+246	6024742	6415731	18,96	111,0	394/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.4% , nachylenie skarp: 1:3
DR 15B_P_1	0+002	6025643	6416558	20,65	0+499	6025228	6416297	19,93	497,0	933; 945; 946; 947/1; 950; 953/1; 1045/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.45% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 15B_P_2	0+512	6025220	6416288	19,67	0+607	6025152	6416223	19,96	95,0	1045/1; 1046; 1054;	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 15B_P_3	0+616	6025144	6416215	19,99	1+094	6024882	6415825	19,03	478,0	1069; 1054; 1066/1; 84/3; 394/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.5% , nachylenie skarp: 1:1.5

DR 16_P_1	0+006	6025590	6416617	20,52	0+192	6025756	6416702	20,36	186,0	917; 916; 914/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 16_P_2	0+203	6025766	6416707	20,19	0+472	6026007	6416824	20,13	269,0	914/3; 897; 238/1; 237; 236; 235; 290	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.15% do i=3.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 16_P_3	0+485	6026019	6416830	20,40	0+809	6026296	6416996	23,06	324,0	290; 158/2; 158/1; 154; 156/8;	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=7.4% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 17_L_1	0+016	6025661	6416567	20,68	0+152	6025793	6416627	20,96	136,0	914/3; 913	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 17_L_2	0+163	6025802	6416630	20,71	0+468	6026064	6416766	20,47	305,0	913; 911/1; 897; 236; 235; 234; 290	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.8% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 17_L_3	0+489	6026074	6416771	20,28	0+789	6026350	6416916	23,64	300,0	290; 158/1; 154; 153; 151/1; 151/5; 151/3; 1431	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=2.6% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 18_P_1	0+009	6026469	6417115	24,67	0+209	6026318	6417004	33,23	200,0	107; 108/2; 109/2; 133/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.9% do i=5.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 18A_P_1	0+013	6026371	6416933	25,46	0+896	6027133	6417310	33,63	883,1	107; 133/3; 60/3; 61; 62; 64/1; 65; 68/1; 55; 45/7; 45/4; 45/3; 47; 48/1; 35; 34/7; 34/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=2.9% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 18A_L_1	0+013	6026367	6416940	25,45	0+896	6027137	6417332	33,78	883,1	107; 133/3; 60/3; 61; 62; 64/1; 65; 68/1; 55; 45/7; 45/4; 45/3; 47; 48/1; 35; 34/7;	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=2.7% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 19_L_1	0+013	6027194	6417321	34,68	0+630	6027276	6417517	40,05	617,0	611/1; 613/1; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 630/1; 630/2; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 638; 639; 640/2; 642/1;	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=1.7% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 19_P_1	0+013	6027186	6417293	34,41	0+278	6027522	6417753	37,98	265,0	613/1; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 630/1; 630/2; 631; 632; 633	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.8% , nachylenie skarp: 1:1.5

DR 20_P_1	0+007	6027062	6417724	36,35	4+035	6029053	6420916	43,26	4028,0	102/1; 101; 94/2; 96/1; 682; 640/2; 642/1; 644; 645/1; 646/1; 647; 647/4; 647/5; 649; 650; 651; 652; 653/1; 653/2; 655/1; 657/1; 658/1; 660/1; 660/2; 660/3; 662/1; 665; 666; 667; 668; 669/1; 669/2; 670; 671; 672/1; 673/1; 678/1; 681	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
										144/4; 145/6; 145/8; 145/10; 146/4; 147/6; 147/8; 148/4; 150/11;	Warszkówko	
										510/3; 510/11; 510/9; 510/5	Wrześnica	
DR 20_L_1	0+007	6027086	6417704	36,25	0+142	6027188	6417701	36,66	135	94/1; 94/2	Warszkówko	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 20_L_2	3+770	6029011	6420688	44,98	4+045	6029047	6420955	43,24	275	510/3; 510/11; 510/9; 510/5	Wrześnica	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR 22_P_1	0+007	6029078	6420922	42,91	1+216	6029464	6422025	42,39	1209	510/5; 510/9; 29/1	Wrześnica	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.8% , nachylenie skarp: 1:1.5
										124; 123; 122; 121; 120; 185/1	Noskowo	
DR 22_L_1	0+007	6029094	6420909	40,87	0+065	6029127	6420955	39,86	58	510/5	Warszkówko	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
D06_P_1	0+055	6029764	6422451	40,51	0+216	6029749	6422305	37,29	161,0	206; 4/21; 4/26	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.7% do i=2.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
D06_L_1	0+002	6029739	6422511	40,96	0+215	6029732	6422304	36,71	213,0	229/1; 4/26	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.7% do i=2.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_P_1	0+000	6029583	6421965	41,00	0+057	6029594	6422021	39,38	57,0	202; 120; 185/1; 28;	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.9% do i=3.0% , nachylenie skarp: 1:1.5

DZ04_P_2	0+520	6029899	6422366	39,63	1+844	6030863	6423238	42,54	1324,0	1/5; 1/2; 16; 6/3	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_P_3	1+930	6030835	6423319	43,45	3+262	6031565	6424426	46,63	1332,0	11/4; 11/5; 11/6; 232; 240;	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_P_4	3+370	6031633	6424507	46,95	3+480	6031686	6424602	47,63	110,0	117/5; 117/2; 639/2	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.9% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_L_1	0+000	6029593	6422451	40,49	0+140	6029646	6422086	36,82	140,0	202; 1/2; 1/5; 1/6; 16;	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=3.6% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_L_2	0+192	6029678	6422125	36,08	1+835	6030881	6423231	42,64	1643,0	1/5; 1/6; 16;	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.4% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_L_3	1+849	6030878	6423247	42,57	1+860	6030873	6423258	42,53	11,0	6/3	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_L_4	1+930	6030847	6423323	43,99	3+218	6031539	6424384	46,62	1288,0	11/4; 11/5; 232; 240;	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.6% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ04_L_5	3+410	6031667	6424532	47,39	3+480	6031699	6424595	48,38	70,0	639/2	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.1% do i=1.8% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ08_P_1	0+000	6027889	6418033	40,68	0+147	6027943	6418171	40,48	147,0	606	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.4% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ08_P_2	0+158	6027950	6418189	40,53	0+385	6028035	6418388	41,56	227,0	606	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.4% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ08_L_1	0+000	6027906	6418028	40,76	0+147	6027965	6418162	40,65	147,0	606	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5% do i=0.6% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ08_L_2	0+158	6027972	6418180	40,70	0+385	6028054	6418381	41,64	227,0	606	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
DZ08_L_3	0+085	6027920	6418113	40,20	0+085	6027848	6418144	39,96	79,4	606; 655/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR24_P_1	0+002	6030184	6422705	45,44	0+919	6030835	6423319	43,43	917,0	230; 6/3; 231; 11/4	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR24_L_1	0+813	6030771	6423244	42,82	0+915	6030834	6423306	43,29	102,0	6/3; 231; 11/4	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1.5

DR30A_P_1	0+009	6030878	6423247	42,71	0+070	6030911	6423290	44,25	61,0	6/3; 16	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=2.1% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR30A_L_1	0+008	6030881	6423231	42,63	0+070	6030925	6423281	43,94	62,0	16; 2/2	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.0% do i=2.8% , nachylenie skarp: 1:1.5
DR30B_L_1	1+110	6031473	6424165	47,90	1+364	6031620	6424369	47,51	254,0	242; 8; 243	Noskowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.7% do i=1.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_P_1	0+002	6027175	6417245	33,92	0+072	6027133	6417310	33,76	70,0	607; 26/21; 34/1; 34/7	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1% do i=0.7% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_P_2	0+095	6027137	6417332	33,59	0+219	6027103	6417450	33,35	124,0	34/3	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.7% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_P_3	0+275	6027087	6417500	33,31	0+533	6027031	6417757	35,71	258,0	34/3; 35; 53; 54/4; 106	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: i=0.9% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_L_1	0+002	6027189	6417249	34,76	0+033	6027186	6417293	34,73	31,0	607; 611/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.1% do i=1.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_L_2	0+095	6027175	6417342	34,10	0+230	6027144	6417473	33,54	135,0	92/1; 106	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=1.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_L_3	0+282	6027128	6417529	34,08	0+440	6027081	6417674	35,69	158,0	92/1; 106	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=1.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
DW 02_L_4	0+492	6027062	6417724	36,22	0+533	6027046	6417762	36,42	41,0	92/1; 102/1; 106	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=1.0% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L01L-P-1	0+000	6027327	6417625	36,88	0+340	6027194	6417321	34,37	340,0	613/1; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 630/1; 630/2; 631; 632; 633; 634; 635; 636; 637; 682; 94/1;	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L01L-L-1	0+082	6027259	6417576	34,10	0+202	6027239	6417455	35,29	120,0	630/2; 631; 682; 94/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.3% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L02L-P-1	0+009	6027175	6417342	34,08	0+267	6027136	6417479	33,34	258,0	92/1; 682; 614; 615; 616; 617; 618; 619; 630/1; 630/2;	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.4% , nachylenie skarp: 1:1.5

WA-L02L-L-1	0+148	6027239	6417455	35,27	0+244	6027154	6417499	33,73	96,0	630/2; 631; 682; 92/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=2.2% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L03P-P-1	0+000	6027141	6417531	33,35	0+241	6027081	6417674	36,54	241,0	94/1; 92/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.55% do i=1.7% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L03P-L-1	0+060	6027189	6417644	33,75	0+137	6027190	6417566	35,51	77,0	94/1; 92/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=2.4% do i=2.5% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L04P-P-1	0+008	6027086	6417704	36,18	0+290	6027338	6417679	37,42	282,0	94/1; 94/2; 96/1; 638; 682	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=2.1% , nachylenie skarp: 1:1.5
WA-L04P-L-1	0+123	6027189	6417644	35,66	0+212	6027277	6417630	34,19	89,0	94/1	Warszkowo	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=2.0% , nachylenie skarp: 1:1.5
DD27-P-1	0+013	6032491	6425230	48,14	1+607	6033465	6426203	54,01	1594,9	77, 76, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 79, 135, 66, 65, 64/4, 64/1, 134, 30, 31, 133, 33/17, 32/2, 131, 112/2, 112/1, 2, 644	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=3.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
DD27-P-1	0+013	6032491	6425230	54,01	1+607	6033465	6426203	54,22	1594,9	61	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.8% do i=0.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
DD27-L-1	0+012	6032496	6425215	74,90	1+607	6033467	6426213	54,11	1595,5	77, 76, 78/5, 78/6, 78/3, 78/4, 79, 135, 66, 65, 64/4, 64/1, 134, 30, 31, 133, 32/2, 131, 67/2, 112/2, 112/1, 2, 644	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.9% , nachylenie skarp: 1:1,5
DD27-L-1	0+012	6032496	6425215	54,11	1+607	6033467	6426213	54,22	1595,5	61	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5
DD28-P-1	0+007	6032642	6425022	48,13	0+075	6032648	6425071	42,24	67,6	636/2, 75/2	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
DD28-L-1	0+007	6032649	6425011	48,38	1+585	6033586	6426165	54,13	1577,9	636/2, 75/2, 75/1, 76, 77, 78/5, 78/6, 78/3, 135, 67/2, 66, 65, 134, 113/2, 113/1, 30, 31, 133, 131, 112/3, 112/2, 112/1, 2, 644	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.9% , nachylenie skarp: 1:1,5

DZ02-P-1	0+003	6029282	6420812	45,33	0+354	6029081	6420555	43,71	351,6	361, 355/2, 356/3, 357/3,357/2,358/1 , 359/1	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
DZ02-L-1	0+017	6029261	6420803	45,29	0+360	6029063	6420559	43,71	343,1	510/2, 361, 357/3, 357/2,358/1, 359/1	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=0.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
DZ03-P-1	0+006	6029250	6420859	41,68	0+130	6029297	6420978	44,21	124,7	360/2, 361, 362/9	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=5.9% , nachylenie skarp: 1:1,5
DZ03-L-1	0+004	6029272	6420856	42,97	0+130	6029312	6420969	22,21	126,7	360/1, 360/2, 361	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=6.4% , nachylenie skarp: 1:1,5
DW03-P-1	0+003	6029099	6420899	43,02	0+025	6029118	6420890	41,41	21,2	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1,2% do i=2,5% , nachylenie skarp: 1:1,5
DW03-P-2	0+100	6029188	6420864	41,44	0+152	6029238	6420849	41,54	52,3	510/5, 510/7, 510/2, 361	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0,2% , nachylenie skarp: 1:1,5
DW03-L-1	0+004	6029092	6420879	43,02	0+024	6029111	6420873	41,55	20,0	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.9% do i=2.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
DW03-L-2	0+100	6029183	6420849	41,54	0+153	6029233	6420829	42,81	53,5	510/5, 510/7, 510/2, 361, 360/2	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.7% do i=2.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PN-L-1	0+037	6029282	6420812	42,70	0+079	6029272	6420856	42,55	42,6	359/1, 360/1	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.0% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PN-L-2	0+097	6029250	6420859	41,65	0+108	6029238	6420849	41,59	11,3	360/1, 360/2, 361	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.0% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PN-L-3	0+125	6029233	6420829	42,96	0+133	6029234	6420818	42,82	8,5	361, 360/2, 359/2, 360/1	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5% do i=2.9% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PN-L-4	0+009	6029264	6420804	43,12	0+001	6029252	6420805	43,34	-7,6	359/1	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.0% do i=2.0% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L01P-P-1	0+000	6029026	6420630	42,77	0+286	6029045	6420889	42,90	285,9	510/3, 510/11, 510/5, 510/9,	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L01P-L-1	0+086	6029061	6420710	42,32	0+175	6029012	6420785	45,38	88,5	510/5, 510/11, 510/3	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=6.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L02P-P-1	0+000	6029140	6420762	41,91	0+165	6029187	6420699	42,33	165,3	510/5, 510/11, 361, 510/2, 510/3, 357/3, 357/2	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5

WR-L02P-L-1	0+076	6029109	6420689	42,29	0+102	6029135	6420671	44,15	26,4	361, 510/2, 510/3	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=1.2% do i=9.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L03P-P-1	0+003	6029064	6420869	43,48	0+249	6029101	6420814	41,73	246,3	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L03P-L-1	0+125	6029023	6420769	46,05	0+176	6029074	6420742	42,12	50,7	510/5, 510/11, 510/3	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=9.8% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L04P-P-1	0+000	6029210	6420676	42,91	0+188	6029062	6420586	42,89	187,6	357/2, 357/3, 356/3, 355/2, 361, 510/3	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L04P-L-1	0+070	6029135	6420671	44,26	0+104	6029097	6420664	42,46	34,4	361, 510/2, 510/3	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=8.1% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L05P-P-1	0+004	6029251	6420804	43,11	0+140	6029210	6420676	42,91	136,1	359/1, 358/1, 357/2	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-L05P-L-1	0+006	6029234	6420818	42,95	0+139	6029187	6420699	42,33	133,7	359/1, 358/1, 357/2, 359/2, 361, 358/2	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PD-L-1	0+045	6029099	6420899	43,02	0+056	6029094	6420912	43,05	10,9	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=1.0% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PD-L-2	0+071	6029081	6420923	42,90	0+097	6029050	6420916	43,56	26,9	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.7% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PD-L-3	0+118	6029045	6420893	43,46	0+121	6029045	6420889	42,95	3,6	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=2.0% do i=5.4% , nachylenie skarp: 1:1,5
WR-Rondo_PD-L-4	0+003	6029064	6420869	43,49	0+028	6029092	6420879	43,02	24,9	510/5	Września	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.0% , nachylenie skarp: 1:1,5
D08a-L-1	0+023	6033597	6426192	53,46	0+458	6033763	6426534	54,92	435,1	56/3, 56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.1% , nachylenie skarp: 1:1,5
D08a-P-1	0+000	6033578	6426173	54,25	0+003	6033745	6426519	54,23	3,4	644	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.1% , nachylenie skarp: 1:1,5
D08a-P-1	0+000	6033578	6426173	54,23	0+448	6033745	6426519	45,92	447,8	61, 56/3, 56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.7% do i=3.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
D08b-L-1	0+004	6033597	6426192	54,60	0+010	6033613	6426185	54,41	6,0	644	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.7% do i=0.7% , nachylenie skarp: 1:1,5

D08b-L-2	0+011	6033597	6426192	54,41	0+027	6033613	6426185	54,29	16,6	61	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.9% do i=0.9% , nachylenie skarp: 1:1,5
D08b-P-1	0+005	6033586	6426165	53,46	0+027	6033610	6426170	53,68	22,7	56/3	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5
DZ05-P-1	0+002	6033746	6426581	55,05	0+169	6033663	6426685	56,02	167,0	56/4, 56/5	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
DZ05-L-1	0+054	6033765	6426570	55,50	0+162	6033677	6426691	55,81	108,9	56/4, 56/5	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.2% , nachylenie skarp: 1:1,5
D12-P-1	0+008	6033718	6426531	53,97	0+132	6033604	6426481	52,03	123,9	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=2,9% , nachylenie skarp: 1:1,5
D12-L-1	0+006	6033712	6426554	53,97	0+127	6033596	6426518	42,51	120,9	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=2,9% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L01P-P-1	0+000	6033528	6426176	49,49	0+230	6033418	6426347	49,52	230,4	644	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=3,5% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L01P-P-1	0+000	6033528	6426176	49,52	0+176	6033462	6426314	52,45	175,7	61, 56/3	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=3,5% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L01P-L-1	0+075	6033540	6426250	49,87	0+141	6033499	6426304	49,98	66,0	56/3	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.4% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L03P-P-1	0+059	6033476	6426330	52,65	0+194	6033547	6426382	50,85	135,1	56/3	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.7% do i=5.7% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L03P-L-1	0+091	6033499	6426304	50,04	0+139	6033546	6426328	50,03	48,6	56/3	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.4% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L04L-P-1	0+006	6033713	6426562	55,14	0+223	6033582	6426543	52,90	217,1	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.5% do i=2.9% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L04L-L-1	0+104	6033639	6426628	53,98	0+137	6033603	6426623	53,45	33,0	56/5	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=2.1% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L02L-P-1	0+119	6033622	6426658	54,34	0+249	6033604	6426758	54,53	129,5	56/5, 56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-L02L-L-1	0+120	6033622	6426649	54,20	0+146	6033591	6426685	54,14	25,8	56/5	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.6% , nachylenie skarp: 1:1,5

SY-Rondo_PN-L-1	0+022	6033763	6426534	54,92	0+052	6033765	6426570	55,50	30,0	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=3% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-Rondo_PN-L-2	0+070	6033746	6426581	55,05	0+083	6033729	6426578	54,53	13,0	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=3% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-Rondo_PN-L-3	0+103	6033713	6426562	55,14	0+109	6033712	6426554	53,97	6,0	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=3% , nachylenie skarp: 1:1,5
SY-Rondo_PN-L-4	0+006	6033718	6426531	54,92	0+127	6033745	6426519	53,97	120,6	56/4	Sycewice PGR	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=3% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07-P-1	0+289	6032649	6425007	48,82	0+300	6032655	6424999	48,85	11,0	636/2	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.4% do i=2,9% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07_P-2	0+000	6032473	6425238	48,09	0+014	6032482	6425227	48,07	14,0	636/2, 77	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07_P-3	0+032	6032495	6425211	47,92	0+121	6032549	6425145	47,77	88,7	636/2, 76	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07_P-2	0+183	6032496	6425215	47,99	0+272	6032642	6425022	48,12	89,0	636/2, 75/1, 75/2	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07_P-1	0+183	6032496	6425215	47,99	0+272	6032642	6425022	48,12	89,0	636/2, 75/1, 75/2	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.3% do i=0.5% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07_L-2	0+178	6032576	6425090	48,21	0+300	6032646	6424993	48,54	122,0	636/2, 636/1	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.3% , nachylenie skarp: 1:1,5
D07_L-1	0+000	6032465	6425231	48,19	0+115	6032537	6425142	48,89	115,4	636/2, 636/1	Sycewice	szerokość dna: b= 0,4m, głębokość: hmin.= 0,5m, spadek: od i=0.2% do i=0.4% , nachylenie skarp: 1:1,5

UWAGA: Dla rowów wyszczególnionych w tabeli kilometraż rowów drogowych przyjęto wg Projektu Budowlanego – część drogowa, natomiast początek i koniec rowu należy rozpatrywać według rzędnych wysokościowych dna rowu.

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik 1.1.A do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego

Nazwa rowu	Rzędna wlotu	Współrzędne wlotu		Rzędna wylotu	Współrzędne wylotu		Długość zarurowania [m]	Średnica zarurowania [m]	Spadek zarurowania [%]	Nr działki	Obręb
		X	Y		X	Y					
S6_P_3	42,75	6023522	6413859	42,70	6023509	6413838	26	0,80	0,2	405/5	Kwasowo
S6_P_4	37,65	6024069	6414480	36,43	6024081	6414494	19	0,80	6,4	228/9	Sławno3
S6_P_7	20,30	6024516	6415158	20,23	6024524	6415176	21	0,80	0,4	681, 683	Sławno3
S6_P_18	40,34	6027861	6418233	40,24	6027849	6418215	23	0,80	0,4	655/1	Warszkowo
S6_P_21	39,40	6029228	6421237	39,32	6029238	6421274	39	0,80	0,2	29/1	Września
S6_P_23	42,92	6030672	6423090	42,88	6030686	6423107	23	0,80	0,2	6/3	Noskowo
S6_P_24	45,13	6031332	6424064	45,08	6031323	6424048	19	0,80	0,3	240	Noskowo
S6_P_27	45,14	6032350	6425034	45,08	6032374	6425046	28	0,80	0,2	636/1	Sycewice
S6_L_3	42,75	6023559	6413836	42,70	6023547	6413817	24	0,80	0,2	405/5	Kwasowo
S6_L_4	37,75	6024100	6414447	36,15	6024117	6414464	25	0,80	6,4	228/9	Sławno3
S6_L_7	21,10	6024565	6415139	21,01	6024571	6415153	17	0,80	0,5	681, 683, 684/6	Sławno3
S6_L_9	18,57	6024840	6415783	18,50	6024832	6415762	23	0,80	0,3	394/1	Warszkowo
S6_L_9	18,89	6024878	6415872	18,82	6024870	6415854	21	0,80	0,3	394/1, 84/3	Warszkowo
S6_L_16	40,19	6027893	6418208	40,11	6027883	6418193	19	0,80	0,4	655/1	Warszkowo
S6_L_19	40,99	6029277	6421254	40,96	6029274	6421237	18	0,80	0,2	29/1	Września
S6_L_20	42,94	6030703	6423063	42,73	6030719	6423080	24	0,80	0,9	6/3	Noskowo
S6_L_24	47,66	6032381	6424986	47,62	6032396	6424995	19	0,80	0,2	636/1	Sycewice
D01-P-3	47,96	6023563	6412662	47,93	6023550	6412658	14	0,40	0,2	249, 233, 234	Bobrowiczki
D01-L-2	48,03	6023560	6412643	48,01	6023552	6412638	10	0,40	0,2	103/3	Bobrowiczki
DR04-P-1	48,35	6023350	6412607	48,32	6023359	6412610	10	0,40	0,3	237	Bobrowiczki
DR04-P-1	46,27	6023370	6412781	46,23	6023368	6412790	11	0,40	0,4	235	Bobrowiczki
DR05-L-2	40,35	6023396	6413263	40,33	6023396	6413253	11	0,40	0,2	182/1	Kwasowo
DR05-L-2	40,71	6023415	6413440	40,70	6023414	6413432	9	0,40	0,2	182/1	Kwasowo
DR05-L-2	40,86	6023432	6413510	40,85	6023430	6413503	8	0,40	0,2	182/2	Kwasowo
DR05-L-2	40,91	6023440	6413535	40,90	6023437	6413527	9	0,40	0,2	405/9	Kwasowo
DR05-L-2	41,13	6023475	6413634	41,11	6023472	6413627	8	0,40	0,2	405/9	Kwasowo
DR05-L-2	41,16	6023481	6413649	41,14	6023478	6413641	9	0,40	0,2	405/9, 405/3	Kwasowo
DR05-L-2	41,38	6023527	6413747	41,37	6023524	6413741	7	0,40	0,2	405/5	Kwasowo
DR05-L-2	43,12	6023618	6413886	42,96	6023614	6413881	7	0,40	2,2	405/5	Kwasowo
DR05-L-2	45,26	6023666	6413954	45,09	6023663	6413948	7	0,40	2,3	405/6	Kwasowo
DR05-L-2	45,31	6023673	6413963	45,30	6023669	6413958	7	0,40	0,2	405/6, 400, 404	Kwasowo
DR05-L-2	45,33	6023679	6413971	45,32	6023675	6413965	8	0,40	0,2	404	Kwasowo
DR06-P-1	44,63	6023483	6413829	44,60	6023487	6413835	8	0,40	0,4	405/3, 405/10	Kwasowo
DR06-P-1	45,94	6023561	6413948	45,85	6023557	6413942	8	0,40	1,1	405/12	Kwasowo
DR06-P-1	46,20	6023572	6413966	46,10	6023568	6413959	9	0,40	1,1	405/13	Kwasowo
DR07-P-1	47,92	6023678	6414162	47,90	6023670	6414159	9	0,40	0,2	720	Sławno 3
DR09a-L-1	45,86	6023861	6414170	45,75	6023866	6414176	9	0,40	1,3	713	Sławno 3
DR09a-L-1	45,50	6023878	6414189	45,39	6023884	6414195	9	0,40	1,2	717	Sławno 3
DR09a-L-1	42,38	6024060	6414385	41,97	6024066	6414390	9	0,40	4,7	716	Sławno 3
DR09a-L-1	41,57	6024072	6414394	41,12	6024079	6414400	10	0,40	4,7	715	Sławno 3
DR09a-L-1	40,18	6024093	6414410	39,69	6024101	6414416	10	0,40	4,8	228/9	Sławno 3

Załącznik 1.1.A do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego

DR11b-L-1	20,89	6024553	6415070	20,85	6024556	6415076	8	0,40	0,5	671	Sławno 3
DR11b-L-1	20,87	6024617	6415199	20,82	6024614	6415192	8	0,40	0,6	684/6	Sławno 3
DR12-P-1	21,32	6024460	6415074	21,29	6024463	6415080	8	0,40	0,4	681	Sławno 3
DR12-P-1	21,25	6024547	6415287	21,23	6024543	6415281	8	0,40	0,2	684/6	Sławno 3
DR13-L-1	20,57	6024658	6415299	20,56	6024655	6415292	9	0,40	0,2	688	Sławno 3
DR14-P-1	20,36	6024579	6415365	20,35	6024576	6415358	9	0,40	0,2	689	Sławno 3
DR 15A_L_1	20,41	6025552	6416596	20,40	6025545	6416592	8	0,40	0,2	945	Warszkowo
DR 15A_L_1	20,34	6025524	6416581	20,33	6025518	6416578	8	0,40	0,2	946	Warszkowo
DR 15A_L_1	20,23	6025480	6416558	20,21	6025473	6416554	9	0,40	0,2	947/1	Warszkowo
DR 15A_L_1	19,94	6025367	6416491	19,92	6025361	6416487	9	0,40	0,2	950	Warszkowo
DR 15A_L_1	19,87	6025341	6416473	19,85	6025335	6416468	9	0,40	0,2	953/1	Warszkowo
DR 15A_L_2	19,44	6025130	6416312	19,39	6025135	6416319	10	0,40	0,4	1045/1; 1046; 1044/2	Warszkowo
DR 15A_L_3	19,86	6025036	6416201	19,84	6025032	6416196	8	0,40	0,2	1066/1	Warszkowo
DR 15A_L_3	19,26	6024872	6415970	19,24	6024868	6415963	10	0,40	0,2	84/3	Warszkowo
DR 15B_P_1	19,85	6025232	6416301	19,74	6025238	6416306	9	0,40	1,3	1045/1; 953/1	Warszkowo
DR 15B_P_2	19,72	6025177	6416245	19,65	6025184	6416252	11	0,40	0,6	1046	Warszkowo
DR 15B_P_3	19,90	6025111	6416184	19,88	6025106	6416179	9	0,40	0,2	1069	Warszkowo
DR 15B_P_3	19,80	6025078	6416151	19,79	6025074	6416146	7	0,40	0,2	1066/1	Warszkowo
DR 15B_P_3	19,28	6024929	6415940	19,27	6024925	6415933	8	0,40	0,2	84/3	Warszkowo
DR 16_P_1	20,85	6025710	6416675	20,83	6025704	6416671	8	0,40	0,2	916	Warszkowo
DR 16_P_2	20,10	6025826	6416730	20,08	6025834	6416732	9	0,40	0,2	914/3	Warszkowo
DR 16_P_2	19,97	6025904	6416761	19,96	6025910	6416764	8	0,40	0,2	237; 238/1	Warszkowo
DR 16_P_2	19,92	6025930	6416775	19,91	6025941	6416781	13	0,40	0,2	237; 236	Warszkowo
DR 16_P_3	20,78	6026119	6416878	20,71	6026111	6416874	11	0,40	0,7	154; 158/1	Warszkowo
DR 16_P_3	20,85	6026146	6416894	20,83	6026138	6416890	10	0,40	0,2	154	Warszkowo
DR 16_P_3	21,37	6026240	6416960	21,33	6026233	6416954	11	0,40	0,4	156/8	Warszkowo
DR 17_L_2	20,27	6025846	6416656	20,25	6025852	6416660	8	0,40	0,2	913	Warszkowo
DR 17_L_2	19,93	6025996	6416737	19,91	6026002	6416739	7	0,40	0,2	235	Warszkowo
DR 17_L_2	20,07	6026043	6416754	19,94	6026037	6416751	8	0,40	1,6	234; 235	Warszkowo
DR 17_L_3	20,45	6026124	6416801	20,42	6026117	6416796	9	0,40	0,4	154	Warszkowo
DR 17_L_3	20,85	6026212	6416847	20,82	6026205	6416844	8	0,40	0,4	153	Warszkowo
DR 17_L_3	20,94	6026232	6416856	20,91	6026226	6416853	8	0,40	0,3	153; 151/1	Warszkowo
DR 17_L_3	21,31	6026272	6416873	21,12	6026265	6416870	8	0,40	2,3	151/5; 151/3	Warszkowo
DR 18A_L_1	27,71	6026468	6416992	27,46	6026457	6416986	14	0,40	1,8	60/3	Warszkowo
DR 18A_L_1	28,29	6026493	6417008	28,06	6026483	6417002	13	0,40	1,8	61	Warszkowo
DR 18A_L_1	29,28	6026535	6417034	29,07	6026526	6417028	12	0,40	1,8	62	Warszkowo
DR 18A_L_1	32,05	6026636	6417099	32,00	6026627	6417094	11	0,40	0,4	64/1	Warszkowo
DR 18A_L_1	32,26	6026672	6417123	32,21	6026664	6417118	11	0,40	0,4	65	Warszkowo
DR 18A_L_1	32,43	6026702	6417143	32,38	6026694	6417138	11	0,40	0,4	68/1	Warszkowo
DR 18A_L_1	32,61	6026732	6417164	32,54	6026721	6417156	14	0,40	0,4	68/1; 55	Warszkowo
DR 18A_L_1	32,77	6026760	6417182	32,72	6026752	6417177	10	0,40	0,4	45/7	Warszkowo
DR 18A_L_1	33,15	6026825	6417228	33,11	6026818	6417223	10	0,40	0,4	45/4	Warszkowo
DR 18A_L_1	33,34	6026858	6417251	33,30	6026851	6417246	10	0,40	0,4	45/3	Warszkowo
DR 18A_L_1	33,52	6026889	6417273	33,46	6026878	6417265	14	0,40	0,5	47; 48/1	Warszkowo
DR 18A_L_1	33,68	6026915	6417291	33,64	6026908	6417287	9	0,40	0,4	48/1	Warszkowo
DR 18A_L_1	33,86	6026946	6417310	33,80	6026935	6417304	14	0,40	0,5	48/1; 35	Warszkowo

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-03
NIP 527-282-56-16, REGON
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szc

Załącznik 1.1.A do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego

DR 18A_L_1	34,02	6026977	6417322	33,97	6026968	6417319	10	0,40	0,4	34/7	Warszkowo
DR 18A_P_1	34,02	6026993	6417337	33,97	6026984	6417335	11	0,40	0,4	34/7	Warszkowo
DR 19_P_1	35,07	6027237	6417298	34,98	6027227	6417294	12	0,40	0,7	613/1	Warszkowo
DR 19_P_1	35,25	6027254	6417313	35,16	6027247	6417305	12	0,40	0,7	614; 613/1	Warszkowo
DR 19_P_1	35,44	6027263	6417333	35,34	6027260	6417323	12	0,40	0,8	615	Warszkowo
DR 19_P_1	35,62	6027268	6417353	35,53	6027266	6417343	11	0,40	0,8	616	Warszkowo
DR 19_P_1	35,76	6027272	6417368	35,66	6027270	6417357	12	0,40	0,8	616; 617	Warszkowo
DR 19_P_1	35,89	6027275	6417383	35,80	6027273	6417372	12	0,40	0,8	618	Warszkowo
DR 19_P_1	36,04	6027276	6417399	35,93	6027275	6417387	12	0,40	0,8	618; 619	Warszkowo
DR 19_P_1	36,14	6027279	6417410	36,05	6027276	6417400	11	0,40	0,8	619; 630/1; 630/2	Warszkowo
DR 19_P_1	36,30	6027280	6417428	36,21	6027279	6417417	11	0,40	0,8	630/2	Warszkowo
DR 19_P_1	36,72	6027282	6417473	36,62	6027281	6417462	12	0,40	0,8	631	Warszkowo
DR 19_P_1	36,90	6027284	6417493	36,80	6027283	6417482	12	0,40	0,8	631; 632	Warszkowo
DR 19_P_1	37,13	6027286	6417518	37,03	6027285	6417507	12	0,40	0,8	633	Warszkowo
DR 19_P_1	37,45	6027293	6417551	37,35	6027289	6417540	12	0,40	0,9	634	Warszkowo
DR 19_P_1	37,48	6027300	6417566	37,42	6027306	6417576	13	0,40	0,4	635	Warszkowo
DR 19_P_1	37,30	6027323	6417596	37,24	6027332	6417605	13	0,40	0,4	636	Warszkowo
DR 19_P_1	37,49	6027362	6417629	37,11	6027353	6417622	13	0,40	2,9	637	Warszkowo
DR 19_P_1	37,62	6027384	6417648	37,37	6027392	6417656	12	0,40	2,0	638	Warszkowo
DR 19_P_1	37,69	6027407	6417668	37,52	6027399	6417662	11	0,40	1,5	639; 640/2	Warszkowo
DR 19_P_1	38,66	6027453	6417706	38,51	6027446	6417700	10	0,40	1,5	640/2	Warszkowo
DR 19_P_1	39,31	6027483	6417732	39,16	6027477	6417726	10	0,40	1,5	642/1	Warszkowo
DR 20_P_1	36,51	6027092	6417740	36,46	6027085	6417735	10	0,40	0,5	94/2	Warszkowo
DR 20_P_1	37,02	6027268	6417682	36,96	6027257	6417684	12	0,40	0,5	94/2	Warszkowo
DR 20_P_1	37,32	6027348	6417706	37,23	6027341	6417701	10	0,40	0,9	640/2	Warszkowo
DR 20_P_1	37,65	6027390	6417740	37,60	6027383	6417733	11	0,40	0,4	640/2	Warszkowo
DR 20_P_1	37,88	6027424	6417771	37,82	6027416	6417763	13	0,40	0,5	642/1	Warszkowo
DR 20_P_1	38,18	6027469	6417812	38,11	6027459	6417803	15	0,40	0,5	644	Warszkowo
DR 20_P_1	38,38	6027497	6417840	38,31	6027488	6417831	14	0,40	0,5	645/1	Warszkowo
DR 20_P_1	38,57	6027527	6417867	38,51	6027518	6417857	14	0,40	0,5	646/1	Warszkowo
DR 20_P_1	39,06	6027598	6417936	39,00	6027590	6417927	13	0,40	0,5	647/4	Warszkowo
DR 20_P_1	39,49	6027652	6417994	39,40	6027644	6417985	13	0,40	0,6	647/5	Warszkowo
DR 20_P_1	39,63	6027687	6418037	39,57	6027679	6418028	13	0,40	0,4	649	Warszkowo
DR 20_P_1	39,74	6027703	6418055	39,69	6027696	6418046	12	0,40	0,4	650	Warszkowo
DR 20_P_1	39,83	6027716	6418070	39,78	6027709	6418062	12	0,40	0,4	651	Warszkowo
DR 20_P_1	39,89	6027732	6418090	39,87	6027727	6418083	10	0,40	0,2	652	Warszkowo
DR 20_P_1	40,15	6027762	6418130	40,01	6027756	6418121	12	0,40	1,2	653/1	Warszkowo
DR 20_P_1	40,52	6027782	6418159	40,44	6027775	6418149	13	0,40	0,6	653/2	Warszkowo
DR 20_P_1	40,99	6027838	6418242	40,93	6027832	6418232	13	0,40	0,4	655/1	Warszkowo
DR 20_P_1	41,78	6027899	6418320	41,66	6027892	6418311	12	0,40	1,0	655/1	Warszkowo
DR 20_P_1	42,44	6027968	6418429	42,40	6027963	6418421	10	0,40	0,4	657/1	Warszkowo
DR 20_P_1	42,53	6027977	6418444	42,48	6027972	6418435	11	0,40	0,4	658/1	Warszkowo
DR 20_P_1	42,86	6028013	6418506	42,82	6028008	6418499	10	0,40	0,4	660/1	Warszkowo
DR 20_P_1	43,97	6028046	6418579	43,83	6028042	6418570	11	0,40	1,3	660/2	Warszkowo
DR 20_P_1	44,41	6028056	6418608	44,25	6028052	6418598	12	0,40	1,3	660/3	Warszkowo
DR 20_P_1	45,61	6028120	6418755	45,56	6028116	6418744	13	0,40	0,4	662/1	Warszkowo

DR 20_P_1	45,79	6028136	6418792	45,74	6028131	6418781	13	0,40	0,4	665	Warszkowo
DR 20_P_1	46,15	6028168	6418866	46,10	6028163	6418855	13	0,40	0,4	666	Warszkowo
DR 20_P_1	46,29	6028179	6418893	46,24	6028175	6418882	13	0,40	0,4	667	Warszkowo
DR 20_P_1	46,60	6028205	6418958	46,55	6028202	6418947	13	0,40	0,4	668	Warszkowo
DR 20_P_1	46,71	6028215	6418980	46,65	6028209	6418967	15	0,40	0,4	668; 669/1; 669/2	Warszkowo
DR 20_P_1	46,88	6028230	6419013	46,82	6028226	6419002	13	0,40	0,4	669/2	Warszkowo
DR 20_P_1	47,01	6028242	6419040	46,95	6028237	6419029	13	0,40	0,4	670	Warszkowo
DR 20_P_1	47,37	6028272	6419114	47,32	6028268	6419104	12	0,40	0,4	671	Warszkowo
DR 20_P_1	47,67	6028317	6419224	47,62	6028314	6419215	11	0,40	0,5	672/1	Warszkowo
DR 20_P_1	48,03	6028364	6419339	48,00	6028360	6419329	12	0,40	0,2	673/1; 678/1	Warszkowo
DR 20_P_1	49,11	6028500	6419668	49,06	6028496	6419660	10	0,40	0,6	678/1	Warszkowo
DR 20_P_1	49,27	6028512	6419696	49,25	6028508	6419688	10	0,40	0,2	681	Warszkowo
										144/4	Warszkowo
DR 20_P_1	48,96	6028554	6419776	48,91	6028558	6419785	11	0,40	0,4	144/4	Warszkówko
DR 20_P_1	48,17	6028610	6419882	47,92	6028616	6419891	12	0,40	2,1	145/6	Warszkówko
DR 20_P_1	46,80	6028660	6419969	46,75	6028665	6419978	11	0,40	0,5	145/8	Warszkówko
DR 20_P_1	46,54	6028684	6420013	46,48	6028689	6420022	11	0,40	0,5	145/10	Warszkówko
DR 20_P_1	46,33	6028703	6420047	46,27	6028709	6420057	13	0,40	0,5	146/4	Warszkówko
DR 20_P_1	46,16	6028733	6420100	46,11	6028738	6420109	11	0,40	0,4	147/6	Warszkówko
DR 20_P_1	46,04	6028745	6420122	45,98	6028750	6420131	12	0,40	0,4	147/6; 147/8	Warszkówko
DR 20_P_1	45,94	6028755	6420139	45,89	6028760	6420148	12	0,40	0,4	148/4	Warszkówko
DR 20_P_1	45,30	6028882	6420378	45,24	6028887	6420389	14	0,40	0,5	148/4; 150/11	Warszkówko
										510/3	Września
DR 20_P_1	45,19	6028892	6420399	45,14	6028898	6420410	13	0,40	0,3	510/3	Września
DR 20_P_1	44,36	6028979	6420756	44,31	6028976	6420765	11	0,40	0,5	510/11; 510/9	Września
DR 20_P_1	44,26	6028973	6420776	44,21	6028970	6420786	11	0,40	0,4	510/9	Września
DZ08_P_1	40,53	6027900	6418059	40,47	6027904	6418067	10	0,40	0,5	606	Warszkowo
DZ08_P_1	40,57	6027950	6418189	40,48	6027943	6418171	20	0,40	0,4	606	Warszkowo
DZ08_P_1	41,36	6028020	6418348	41,31	6028016	6418339	11	0,40	0,4	606	Warszkowo
DZ08_L_1	40,74	6027972	6418180	40,66	6027965	6418162	20	0,40	0,4	606	Warszkowo
DR 22_P_1	43,21	6029122	6420969	42,67	6029136	6420989	26	0,40	2,1	510/5; 510/9	Września
DR 22_P_1	42,42	6029174	6421095	42,28	6029178	6421110	16	0,40	0,8	29/1	Września
DR 22_P_1	42,60	6029207	6421268	42,54	6029204	6421256	13	0,40	0,5	29/1	Września
DR 22_P_1	42,86	6029218	6421306	42,74	6029213	6421294	14	0,40	0,8	29/1	Września
DR 22_P_1	41,65	6029308	6421603	41,50	6029312	6421612	11	0,40	1,4	29/1	Września
DR 22_P_1	40,05	6029345	6421699	39,88	6029349	6421708	12	0,40	1,4	124	Noskowo
DR 22_P_1	39,52	6029363	6421744	39,43	6029359	6421736	10	0,40	0,9	123	Noskowo
DR 22_P_1	41,26	6029411	6421852	41,10	6029407	6421845	9	0,40	1,6	122	Noskowo
DR 22_P_1	41,97	6029442	6421916	41,92	6029438	6421906	11	0,40	0,5	121	Noskowo
DR 22_P_1	42,10	6029454	6421939	42,05	6029449	6421929	11	0,40	0,5	120	Noskowo
D06_L_1	38,77	6029750	6422392	38,45	6029748	6422380	14	0,40	2,3	4/21	Noskowo
D06_P_1	37,81	6029750	6422323	37,54	6029749	6422314	11	0,40	2,4	4/26	Noskowo
D04_P_1	40,78	6029585	6421972	40,44	6029588	6421984	12	0,40	2,7	202	Noskowo
D04_L_2	36,41	6029780	6422228	36,38	6029769	6422217	16	0,40	0,2	1/5	Noskowo
D04_L_2	44,70	6030686	6423006	44,64	6030673	6422995	18	0,40	0,3	1/5	Noskowo
D04_P_3	45,04	6031201	6423898	45,01	6031193	6423884	17	0,40	0,2	11/5; 232; 240	Noskowo

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tadeusza Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368300...
tel. 91 441 12 00, e-mail: ...

Załącznik 1.1.A do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego

D04_P_3	46,58	6031558	6424418	46,53	6031551	6424412	10	0,40	0,4	240	Noskowo
D04_P_4	47,04	6031652	6424539	47,01	6031648	6424530	11	0,40	0,2	639/2	Noskowo
DR 24_P_1	44,13	6030625	6423069	44,04	6030635	6423083	18	0,40	0,5	6/3	Noskowo
DR 24_P_2	43,21	6030786	6423296	43,13	6030774	6423280	20	0,40	0,4	6/3; 231; 11/4	Noskowo
DR 30_P_1	43,92	6030920	6423273	43,79	6030911	6423261	17	0,40	0,8	16; 2/2	Noskowo
DZ02_P	43,78	6029292	6420773	43,76	6029291	6420782	10	0,40	0,2	356/3	Września
DZ02_P	43,88	6029279	6420737	43,84	6029283	6420744	10	0,40	0,4	357/2	Września
DZ02_P	44,57	6029164	6420625	44,53	6029173	6420628	10	0,40	0,4	358/1	Września
DZ02_P	45,17	6029088	6420567	45,09	6029093	6420575	11	0,40	0,8	359/1	Września
DZ03_P	44,11	6029268	6420920	44,02	6029265	6420912	10	0,40	0,9	361	Września
DZ03_L	19,44	6029281	6420915	19,39	6029278	6420907	10	0,40	0,4	260/2 ; 361	Września
D08a_L	53,85	6033611	6426324	53,84	6033610	6426316	9	0,40	0,2	56/3	Sycewice
D08a_L	54,51	6033743	6426473	54,50	6033736	6426467	10	0,40	0,2	56/4	Sycewice
D08a_P	55,09	6033623	6426454	54,07	6033616	6426445	12	0,40	8,5	56/4	Sycewice
DR28_L	48,36	6032666	6425033	48,35	6032669	6425041	10	0,40	0,2	75/2	Sycewice
DR28_L	48,77	6032652	6425092	48,63	6032657	6425084	10	0,40	1,3	75/1	Sycewice
DR28_L	51,16	6032730	6425170	51,04	6032722	6425165	10	0,40	1,1	76	Sycewice
DR28_L	51,63	6032841	6425234	51,61	6032833	6425229	10	0,40	0,2	77	Sycewice
DR28_L	51,71	6032872	6425251	51,69	6032863	6425246	11	0,40	0,2	78/5	Sycewice
DR28_L	51,79	6032902	6425269	51,77	6032894	6425264	10	0,40	0,2	78/6	Sycewice
DR28_L	51,85	6032911	6425272	51,81	6032928	6425282	20	0,40	0,2	78/3	Sycewice
DR28_L	52,03	6032994	6425322	52,01	6032987	6425317	10	0,40	0,2	67/2	Sycewice
DR28_L	52,42	6033143	6425420	52,40	6033137	6425414	10	0,40	0,2	66	Sycewice
DR28_L	52,52	6033177	6425449	52,50	6033171	6425443	10	0,40	0,2	65	Sycewice
DR28_L	52,60	6033204	6425473	52,57	6033197	6425466	11	0,40	0,3	65	Sycewice
DR28_L	52,66	6033226	6425493	52,62	6033212	6425480	20	0,40	0,2	65 ; 134	Sycewice
DR28_L	52,72	6033245	6425514	52,70	6033239	6425507	10	0,40	0,2	113/2	Sycewice
DR28_L	52,90	6033299	6425573	52,88	6033294	6425567	9	0,40	0,2	113/1	Sycewice
DR28_L	53,06	6033343	6425628	53,04	6033338	6425621	10	0,40	0,2	30	Sycewice
DR28_L	53,23	6033388	6425691	53,21	6033383	6425684	10	0,40	0,2	31	Sycewice
DR28_L	53,30	6033408	6425720	53,26	6033397	6425703	21	0,40	0,2	31 ; 32/2 ; 133	Sycewice
DR28_L	53,13	6033497	6425891	53,11	6033493	6425883	10	0,40	0,2	112/2	Sycewice
DR28_L	53,51	6033557	6426063	53,46	6033554	6426054	11	0,40	0,5	112/1	Sycewice
DR29_P	50,48	6032611	6425192	50,30	6032603	6425188	10	0,40	1,8	76	Sycewice
DR29_P	51,41	6032692	6425235	51,38	6032701	6425240	11	0,40	0,3	77	Sycewice
DR29_P	51,51	6032735	6425259	51,49	6032744	6425263	10	0,40	0,2	78/5	Sycewice
DR29_P	51,59	6032780	6425283	51,57	6032771	6425278	11	0,40	0,2	78/6	Sycewice
DR29_P	51,66	6032810	6425299	51,64	6032802	6425295	10	0,40	0,2	78/3	Sycewice
DR29_P	51,76	6032852	6425322	51,74	6032844	6425317	10	0,40	0,2	78/4	Sycewice
DR29_P	51,87	6032900	6425348	51,85	6032891	6425343	11	0,40	0,2	79	Sycewice
DR29_P	52,19	6033032	6425429	52,15	6033014	6425417	22	0,40	0,2	66	Sycewice
DR29_P	52,28	6033066	6425454	52,26	6033059	6425449	9	0,40	0,2	66	Sycewice
DR29_P	52,37	6033089	6425472	52,34	6033082	6425467	10	0,40	0,3	65	Sycewice
DR29_P	52,87	6033185	6425559	52,82	6033178	6425552	10	0,40	0,5	64/4	Sycewice
DR29_P	52,96	6033197	6425571	52,91	6033191	6425565	10	0,40	0,5	64/1	Sycewice
DR29_P	53,14	6033263	6425646	53,03	6033257	6425639	10	0,40	1,1	134 ; 30	Sycewice

Załącznik 1.1.A do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - **Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego**

DR29_P	53,46	6033281	6425668	53,42	6033269	6425653	21	0,40	0,2	31	Sycewice
DR29_P	53,61	6033281	6425668	53,50	6033269	6425653	21	0,40	0,5	31	Sycewice
DR29_P	53,61	6033351	6425768	53,57	6033355	6425775	10	0,40	0,4	32	Sycewice
DR29_P	53,47	6033379	6425815	53,43	6033390	6425834	23	0,40	0,2	131; 112/2	Sycewice
DR29_P	52,81	6033429	6425916	52,71	6033432	6425924	9	0,40	1,1	112/2	Sycewice
DR29_P	52,31	6033440	6425949	52,13	6033445	6425961	13	0,40	1,4	112/1	Sycewice
DR29_P	54,07	6033482	6426197	54,01	6033490	6426193	10	0,40	0,6	644 ; 61	Sycewice
DR09b-L-2	28,20	6024272	6414628	27,90	6024277	6414635	10	0,40	3,2	713/1, 228/9	Sławno 3
DR09b-L-2	25,55	6024322	6414676	25,00	6024334	6414675	13	0,40	4,3	738, 141	Sławno 3
DR10-P-1	29,39	6024214	6414650	28,74	6024220	6414658	11	0,40	6,1	735/10	Sławno 3
DR10-P-1	27,09	6024237	6414678	26,83	6024243	6414685	11	0,40	2,5	735/5	Sławno 3
DR10-P-1	26,43	6024253	6414696	26,25	6024258	6414704	10	0,40	1,8	735/8	Sławno 3
DR10-P-1	28,13	6024220	6414762	27,94	6024226	6414757	9	0,40	2,0	734	Sławno 3
DR11-L-1	23,55	6024491	6414715	23,50	6024496	6414722	10	0,40	0,5	669	Sławno 3
DR11-L-1	22,95	6024546	6414808	22,87	6024550	6414823	16	0,40	0,5	673	Sławno 3

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczec
Emorzańska 15A, 70030
852-56-16, REGON 368
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wo

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Dzikanowski

Z[redacted]acznik 1.1.B do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego (przepusty u

Nazwa przepustu	Nazwa drogi	Km wg przecięcia z osią drogi	Nazwa rowu/cieku	Długość [m]	Średnica Ø	Nazwa punktu wlotu	Rzędna wlotu [m]	Współrzędne wlotu		Nazwa punktu wylotu	Rzędna wylotu [m]	Współrzędne wylotu	
								X	Y			X	Y
PD-DR04-1	DR04	0+008,8	DR04-L/P	18,00	0,8	wl-PD-DR04-1	47,56	6023299	6412538	wyl-PD-DR04-1	47,43	6023313	64125
PD-DR05-1	DR05	1+256,6	DR05-L/P	25,50	1,0	wl-PD-DR05-1	44,70	6023840	6413985	wyl-PD-DR05-1	44,53	6023816	6413
PD-DR07-1	DR07	0+016,6	DR07-L/P	25,00	1,0	wl-PD-DR07-1	47,68	6023594	6414115	wyl-PD-DR07-1	47,38	6023618	6414
PD-DR08-1	DR08	0+015,8	DR08-L/P	20,50	1,0	wl-PD-DR08-1	45,88	6023853	6414012	wyl-PD-DR08-1	45,73	6023835	641
PD-DR09a-1	DR09a	0+011,2	DR09a-L	20,00	1,0	wl-PD-DR09a-1	46,07	6023846	6414043	wyl-PD-DR09a-1	45,82	6023837	641
PD-DR13-1	DR13	0+020,0	DR13-L/P	13,50	0,8	wl-PD-DR13-1	20,47	6024640	6415250	wyl-PD-DR13-1	20,37	6024628	64
PD-DR14-1	DR14	0+015,0	DR14-L/P	14,50	0,8	wl-PD-DR13-1	20,27	6024571	6415314	wyl-PD-DR13-1	20,12	6024559	64
PD-DW01-1	DW01	0+263,0	DW01-L/P-2	20,00	1,0	wl-PD-DW01-1	25,40	6024432	6414636	wyl-PD-DW01-1	25,25	6024446	64
PD-DW01-2	DW01	0+330,0	DW01-L/P-3	19,00	1,0	wl-PD-DW01-2	23,90	6024344	6414708	wyl-PD-DW01-2	23,75	6024354	6
PD-DW01-3	DW01	0+445,2	DW01-L/P-4	21,50	0,8	wl-PD-DW01-3	24,08	6024289	6414746	wyl-PD-DW01-3	23,93	6024301	6
PD-SŁ-L01P	L01P - Sławno	0+088,0	SŁ-L01P-L/P-1	29,50	1,2	wl-PD-SŁ-L01P	23,40	6024360	6414872	wyl-PD-SŁ-L01P	23,20	6024386	
PD-SŁ-L02L	L02L - Sławno	0+106,0	SŁ-L02L-L/P-1	29,00	1,2	wl-PD-SŁ-L02L	22,35	6024360	6414872	wyl-PD-SŁ-L02L	22,15	6024386	
PD-SŁ-L03P	L03P - Sławno	0+226,5	SŁ-L03P-L/P-1	29,50	1,2	wl-PD-SŁ-L03P	23,20	6024476	6414941	wyl-PD-SŁ-L03P	23,00	6024504	
PD-SŁ-L04L	L04L - Sławno	0+284,0	SŁ-L04L-L/P-1	31,50	1,2	wl-PD-SŁ-L03L	22,70	6024405	6414917	wyl-PD-SŁ-L03L	22,50	6024393	
PD-DR 18A-1	DR18A	0+896,1	DW2-P-1	22,35	0,8	wl-PD-DR18A-1	33,77	6027133	6417310	wyl-PD-DR18A-1	33,62	6027137	
PD-WA-L01L-1	L01L - Warszkowo	0+114,1	WA-L01L-L/P	20,00	1,2	wl-PD-WA-L01L-1	34,36	6027268	6417541	wyl-PD-WA-L01L-1	34,11	6027249	
PD-WA-L01L-L02L-1	L01L - Warszkowo	0+251,4	WA-L01L-P WA-L02L-P	32,00	1,2	wl-PD-WA-L01L-2	34,20	6027256	6417404	wyl-PD-WA-L02L-2	33,90	602722	
PD-WA-L02L-1	L02L - Warszkowo	0+220,2	WA-L02L-L/P	17,00	1,2	wl-PD-WA-L02L-1	33,68	6027178	6417499	wyl-PD-WA-L02L-1	33,50	602717	

072,9	WA-L03P-L/P	17,50	1,2	wl-PD-WA-L03P-1	33,95	6027196	6417578	wyl-PD-WA-L03P-1	33,75	6027180	6417583	1,1	94/1	Wars[redacted]owo
72,9	WA-L04P-L/P	18,50	1,2	wl-PD-WA-L04P-1	35,51	6027259	6417645	wyl-PD-WA-L04P-1	35,31	6027260	6417627	1,1	94/1	Wars[redacted]wo
3,0	DR19-L/P-1	20,50	0,8	wl-PD-DR19-1	34,68	6027191	6417295	wyl-PD-DR19-1	34,41	6027197	6417314	1,3	613/1	Warszk[redacted]vo
2,0	DR19-L/P-1	11,50	0,8	wl-PD-DR 19-2	34,31	6027374	6417640	wyl-PD-DR 19-2	34,22	6027367	6417649	0,8	637; 638	Warszk[redacted]o
2,0	PD-DR 20-L/P-1	19,10	0,8	wl-PD-DR 20-1	36,37	6027070	6417723	wyl-PD-DR 20-1	36,27	6027084	6417711	0,5	102/1; 101; 94/1	Warszko[redacted]
,0	PD-DZ04-1-L/P-1	18,00	0,8	wl-PD-DZ04-1	39,38	6029595	6422021	wyl-PD-DZ04-1	39,17	6029611	6422017	1,2	28; 202; 1/2	Noskow[redacted]
0	PD-DZ04-1-L/P-2	14,20	0,8	wl-PD-DZ04-2	39,58	6029898	6422365	wyl-PD-DZ04-2	39,42	6029907	6422354	1,1	1/5	Noskowo
	SY-L01P-L-1, SY-01P-P-1	16	1,0	wl-PD-WS_L01P-1	49,83	6033529	6426272	wyl-PD-WS_L01P-1	49,74	6033516	6426263	0,6	56/3	Sycewice PGR
	SY-L03P-L-1, SY-L03P-P-1	15,8	1,0	wl-PD-WS_L03P-1	50,21	6033514	6426323	wyl-PD-WS_L03P-1	50,11	6033518	6426308	0,6	56/3	Sycewice PGR
	SY-L04L-L-1, SY-L04L-P-1	15,4	1,0	wl-PD-WS_L04L-1	53,39	6033604	6426623	wyl-PD-WS_L04L-1	53,29	6033610	6426609	0,6	56/4, 56/5	Sycewice PGR
	WR-L01-P-1, WR-L01L-1	28,5	1,2	wl-PD-WR_L01P-1	42,51	6029032	6420706	wyl-PD-WR_L01P-1	42,37	6029058	6420718	0,5	510/3	Wrześnica
	WR-L02-P-1, WR-L02P-1	31	1,2	wl-PD-WR_L02L-1	42,23	6029112	6420685	wyl-PD-WR_L02L-1	42,11	6029136	6420704	0,4	510/3	Wrześnica
	VR-L03-P-1, WR-.03P-1	32,5	1,2	wl-PD-WR_L03P-1	42,11	6029072	6420743	wyl-PD-WR_L03P-1	42,00	6029067	6420775	0,3	510/3, 510/11, 510/5	Wrześnica
	R-L04-L-1, NR-4P-1	28,5	1,2	wl-PD-WR_L04L-1	42,65	6029118	6420640	wyl-PD-WR_L04L-1	42,49	6029111	6420668	0,6	510/3, 510/2, 361	Wrześnica
	_P-2, _L-1	12,5	0,8	wl-PD-D07-1	47,10	6032515	6425169	wyl-PD-D07-1	47,00	6032515	6425177	0,8	636/2	Sycewice

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:5[illegible]56-16, REGON:[illegible]02575
tel. +48(91) 4[illegible]00, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik 1.1.B do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie zarurowanych odcinków rowu drogowego (przepusty drogowe)

PD-DZ03-1	DZ03	0+022,8	DZ03-P-1, DZ03-L-1	19	0,8	wl-PD-DZ03-1	42,36	6029272	6420875	wl-PD-DZ03-1	42,26	6029253	6420876	0,5	360/1, 360/2, 361	Września
PD-DZ05-1	DZ05	0+100,0	DZ05-L-1,DZ05-P-1	14	0,8	wl-PD-DZ05-1	55,32	6033729	6426660	wyl-PD-DZ05-1	55,22	6033723	6426647	0,7	56/5	Sycewice PGR
PD-D08a-1	D08a	0+089,5	D08a-L-1,D08a-P-1	15,8	0,8	wl-PD-D08a-1	53,30	6033606	6426259	wyl-PD-D08a-1	53,21	6033590	6426261	0,6	56/3	Sycewice PGR
PD - DRD27-1	DR27	0+034,4	DD28-L-1, DD28-P-1	14,7	0,8	wl-PD-DR27-1	48,05	6032516	6425231	wyl-PD-DR27-1	47,95	6032511	6425217	0,7	76, 77	Sycewice
PD - DR27-2	DR27	1+336,3	DD27-P-1, DD27-L-1	12,6	0,8	wl-PD-DR27-2	52,10	6033459	6425965	wyl-PD-DR27-2	52,00	6033448	6425969	0,8	112/1	Sycewice
PD - DR27-1	DR28	0+074,6	DD27-P-1, DD27-L-1	14	0,8	wl-PD-DR28-1	48,32	6032660	6425078	wyl-PD-DR28-1	48,24	6032648	6425071	0,6	75/1, 75/2	Sycewice
PD-DR31-1	DR31	0+350,9	DR31-L-1, DR31-P-1	13	0,8	wl-PD-DR31-1	54,96	6033567	6426905	wyl-PD-DR31-1	54,86	6033580	6426903	0,8	250, 252	Sycewice

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.2 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Likwidacja istniejących rowów melioracyjnych

	Nr. kolizji	Nazwa rowu melioracyjnego	Nazwa drogi	Km kolizji	Długość koryta otwartego [m]	Współrzędne geodezyjne początku rowu	Współrzędne geodezyjne końca rowu	Współrzędne geodezyjne środka przepustu	Informacje dot. likwidowanego odcinka	Nr działki	Obręb ewidencyjny
1	2	RÓW B.N.1	S6	191+065	185,0	X: 6024403,44 Y: 6414863,34	X: 6024257,09 Y: 6414767,05	---	Całkowita likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowanym węzłem	677; 678	Sławno 3
		RÓW B.N.2			303,0	X: 6024542,93 Y: 6415158,96	X: 6024452,49 Y: 6414993,56	---	Całkowita likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowanym węzłem	683; 682; 684/6	Sławno 3
2	3	RÓW B.N.3	S6	191+827	120,0	X: 6024664,91 Y: 6415352,16	X: 6024563,93 Y: 6415391,12	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu b.n.3. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	688; 689; 247/3	Sławno 3
		RÓW B.N.4			110,0	X: 6024670,50 Y: 6415362,25	X: 6024592,03 Y: 6415431,78	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu b.n.3. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	250; 247/3	Sławno 3
3	4	RÓW B.N.5	S6	192+077	44,0	X: 6024699,25 Y: 6415594,08	X: 6024741,15 Y: 6415605,94	---	Całkowita likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Rów bezodpływowy	513; 514	Warszkowo

4	5	RÓW B.N.6	S6	192+159	106,0	X: 6024827,24 Y: 6415754,85	X: 6024764,22 Y: 6415673,84	---	Całkowita likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6.	394/1	Warszkowo
5	6	RÓW R-KA1	S6	192+260	90,0	X: 6024776,27 Y: 6415799,02	X: 6024845,03 Y: 6415740,37	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu R-KA1. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	394/1	Warszkowo
6	7	RÓW B.N.7	S6	192+354	82,0	X: 6024825,88 Y: 6415875,80	X: 6024887,88 Y: 6415827,72	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu b.n.7 i R-KA1. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	394/1	Warszkowo
7	10	RÓW R-B	S6	192+968	111,0 Przepust DN800 L=7,0m	X: 6025221,79 Y: 6416297,78	X: 6025215,51 Y: 6416401,61	X: 6025222,28 Y: 6416295,17	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu R-B. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	934; 1044/2; 1045/1	Warszkowo
8	11	RÓW B.N.8	S6	193+429	93,0	X: 6025575,80 Y: 6416612,90	X: 6025648,33 Y: 6416556,40	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	933; 945	Warszkowo
9	12	RÓW RDG-26	S6	193+612	87,0	X: 6025781,73 Y: 6416657,29	X: 6025722,98 Y: 6416708,40	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu RDG-26. Nie	914/3; 916	Warszkowo

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov

									ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.		
10	13	RÓW B.N.9	S6	193+753 ÷ 193+977	83,0	X: 6025936,54 Y: 6416699,30	X: 6025871,34 Y: 6416751,06	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu B.N.10. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	897	Warszkowo
		RÓW B.N.10			82,0	X: 6025949,24 Y: 6416706,59	X: 6025884,76 Y: 6416757,06	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu B.N.10. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	897	Warszkowo
		RÓW B.N.11			98,0	X: 6026011,62 Y: 6416738,83	X: 6025934,24 Y: 6416809,63	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu B.N.10. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	235; 236; 237	Warszkowo
		RÓW B.N.12			128,0	X: 6026232,44 Y: 6416961,24	X: 6026089,03 Y: 6416778,03	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu B.N.12. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	154;156/8	Warszkowo

11	14	RÓW B.N.13	S6	196+108	73,0	X: 6027819,91 Y: 6418095,39	X: 6027751,95 Y: 6418124,43	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Rów bezodpływowy.	653/1	Warszkowo
12	18	RÓW B.N.14	S6	203+970	76,0	X: 6031887,90 Y: 6424665,56	X: 6031821,06 Y: 6424697,32	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Leśny rów bezodpływowy.	639/1	Sycewice
		RÓW B.N.15			145,0	X: 6031901,18 Y: 6424672,91	X: 6031950,97 Y: 6424810,65	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Leśny rów bezodpływowy.	639/1	Sycewice
13	19	RÓW B.N.16	S6	204+328	140,0	X: 6032138,33 Y: 6424837,08	X: 6032186,37 Y: 6424961,58	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu B.N.16. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	636/1	Sycewice
14	21	RÓW B.N.17	S6	204+750	124,0	X: 6032493,35 Y: 6425176,68	X: 6032525,45 Y: 6425055,35	---	Likwidacja odcinka rowu kolidującego z projektowaną trasą S6. Wody powyżej przejmie nowoprojektowany odcinek rowu B.N.17. Nie ulegnie zmianie charakter spływu wód ze zlewni powyżej.	636/1	Sycewice

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov

Załącznik nr 1.3 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wykonanie rowów melioracyjnych

Lp.	Nr kolizji Km kolizji z drogą S6	Symbol rowu melioracyjnego	Dł. koryta otwartego [m]	Km przecięcia z drogą S6	Numer działki Obręb Gmina	Współrzędne geodezyjne X/Y	Parametry koryta	Zabudowa rowu melioracyjnego				
								Symbol przepustu/ Km przecięcia z drogą / *(km DŚU)*	Średnica/ długość rurociągu	Numer działki Obręb Gmina	Współrzędne geodezyjne X/Y	Parametry przepustu/ rurociągu
1	2. 191+065	RÓW B.N.2A	20	Początek: Km 191+501 Koniec: Km 191+488	683; 682 Sławno 3 Miasto Sławno	Początek: X: 6024434,42 Y: 6415108,55 Koniec X: 6024417,11 Y: 6415101,60	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 20,81/20,87 głębokość: $h_{min.}$ =0,6m spadek: i=0,5‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	---	---	---	---	---
		RÓW B.N.2B	20	Początek: Km 191+562 Koniec: Km 191+568	683; 684/6 Sławno 3 Miasto Sławno	Początek: X: 6024458,01 Y: 6415163,86 Koniec X: 6024445,21 Y: 6415176,63	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 20,69/20,75 głębokość: $h_{min.}$ =0,6m spadek: i=0,5‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	---	---	---	---	---
2	3. 191+827	RÓW B.N.3	101	Początek: Km 191+982 Koniec: Km 191+809	690; 691 Sławno 3 Miasto Sławno 250 Pomiłowo gm. Sławno	Początek: X: 6024655,33 Y: 6415537,40 Koniec X: 6024558,34 Y: 6415390,66	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 18,97/20,40 głębokość: $h_{min.}$ =0,6m spadek: i=8‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	---	DN400 L=80m	*RUROCIĄG* 690; 691 Sławno 3 Miasto Sławno 250 Pomiłowo gm. Sławno	*RUROCIĄG* Początek: X: 6024617,75 Y: 6415491,80 Koniec X: 6024580,27 Y: 6415421,75	*RUROCIĄG* Spadek: i=8‰ rz. dna:19,46/20,09 wylot OT200-400 - 2 szt. studnia typu "Pk" DN1200 - 2szt.
3	6. 192+260	R-KA1	102	Początek: Km 192+145 Koniec: Km 192+243	394/1 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6024814,34 Y: 6415646,32 Koniec X: 6024847,28 Y: 6415737,32	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 18,97/20,40 głębokość: $h_{min.}$ =0,88 spadek: i=2,1-2,5‰ nachylenie skarp: 1:1,5	PD-DR15a-P1 Km 1+398 (zjazd)	---	*PRZEPUST* 394/1 Warszkowo	*PRZEPUST* Środek: X: 6024837,21 Y: 6415708,53	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=12m Średnica przepustu: 1,0m rz. wl:18,38

							umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm			gm. Sławno		rz. wyl:18,33 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 2m brukiem kamiennym na betoni
4	7. 192+354	RÓW B.N.7	105	Początek: Km 192+243 Koniec: Km 192+340	394/1 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6024847,28 Y: 6415737,32 Koniec X: 6024891,95 Y: 6415824,22	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 18,97/20,40 głębokość: $h_{min.}$ =1,05m spadek: i=2‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	PD-DR15b-P1 Km 1+144 (zjazd)	---	*PRZEPUST* 394/1 Warszkowo gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6024863,41 Y: 6415784,68	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=12m Średnica przepustu: 1,0m rz. wl:18,61 rz. wyl:18,52 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 2m brukiem kamiennym na betonie
5	8. 192+626	RÓW R-C	---	Początek: Km 192+626 Koniec: Km 192+626	---	---	---	---	DN400 L=69,2m	1066/1 Warszkowo gm. Sławno	*RUROCIĄG* Początek: X: 6025020,79 Y: 6416074,84 Koniec X: 6024960,02 Y: 6416106,47	*RUROCIĄG* Spadek: i=2‰ rz. dna:18,84/18,97 studnia typu "Pk" DN1200 - 2szt.
6	9. 192+822	MŁYNÓWKA	30,05	Początek: Km 192+827 Koniec: Km 192+822	1054;1069 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6025153,32 Y: 6416217,14 Koniec X: 6025081,66 Y: 6416267,53	szerokość dna: b=istn.2,75 rz. dna: 19,15/19,40 głębokość: $h_{min.}$ =0,6m spadek: i=0‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: bruk kamienny na betonie pomiędzy przepustami	PZC-7 Km S6 192+822,12 *(192+985,64)* *S6*	---	1054 Warszkowo gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6025116 Y: 6416241	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=30.9m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,35 rz. wyl:19,20 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wo

												5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-7 DR15a Km DR15a 0+609.63 *(0+603,75)* *DR15*	---	1054 Warszkowo gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X:6025092 Y: 6416260	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=9.7m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,40 rz. wyl:19,35 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-7 DR15b Km DR15b 0+613.28 *(1+980,62)* *DR15*	---	1054,1069 Warszkowo gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6025141 Y: 6416223	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=11.4m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,20 rz. wyl:19,15 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
7	10. 192+968	RÓW R-B	155,68	Początek: Km 192+930 Koniec: Km 193+004	934; 1044/2; 1045/1; 1054; 955/1 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6025245,82 Y: 6416250,77 Koniec X: 6025206,66 Y: 6416417,80	szerokość dna: b=1,0 rz. dna: 18,31/18,91 głębokość: $h_{min.}$ =1,02m spadek: i=2-2,4‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm; bruk kamienny `na betonie pomiędzy przepustami	PZC-8 Km S6 192+939.03 *(193+099,45)* *S6*	---	1044/2 Warszkowo gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6025200 Y: 6416322	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=31.6m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:18,63 rz. wyl:18,47 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości

												5m brukiem kamiennym na betoni
								PZC-8 DR15a Km DR15a 0+485.63 *(0+480,70)* *DR15*	---	1044/2 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6025092 Y: 6416260	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=11.3m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:18,69 rz. wyl:18,63 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-8 DR15b Km DR15b *(2+086,42)* *DR15*	---	934 1044/2 1045/1 1054 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6025219 Y: 6416298	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=12.1m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:18,47 rz. wyl:18,41 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
8	12. 193+612	RÓW RDG-26	124,71	Początek: Km 193+616 Koniec: Km 193+571	913; 914/3; 916; 917 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6025812,50 Y: 6416597,53 Koniec X: 6025706,80 Y: 6416719,71	szerokość dna: b=1,0 rz. dna: 18,31/18,91 głębokość: $h_{min.}$ =0,60m spadek: i=2,6-3,1‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm; bruk kamienny na betonie pomiędzy przepustami	PZC-9 Km S6 193+616.01 *(193+776,40)* *S6*	---	914/3 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X:6025780 Y:6416666	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=36.5m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,81 rz. wyl:19,63 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości

Państwowe Gospodarstwo Wo
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szcze
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szcz
NIP: 527-282-56-16, REGON 368
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szcz

												5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-9 DR16 Km DR16 0+198.02 *(0+183,50)* *DR16*	---	914/3 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X:6025765 Y: 6416697	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=10m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,86 rz. wyl:19,81 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-9 DR17 Km DR17 0+166.25 *(0+161,50)* *DR17*	---	913 914/3 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6025794 Y: 6416635	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=11.2m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,63 rz. wyl:19,57 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
9	13. 193+753 ÷ 193+977	DOPROW ADZALNIK GŁÓWNY	79,45	Początek: Km 193+924 Koniec: Km 193+884	290 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6026077,14 Y: 6416758,84 Koniec X: 6025984,30 Y: 6416858,96	szerokość dna: b=1,0 rz. dna: 19,32/19,70 głębokość: $h_{min.}$ =0,90m spadek: i=1,5-1,8‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm; bruk kamienny na betonie pomiędzy przepustami	PZC-10 Km S6 193+908.92 *(194+069,37)* *S6*	---	290 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6026042 Y: 6416797	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=33.4m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,57 rz. wyl:19,41 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości

												5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-10 DR16 Km DR16 0+481.85 *(0+488,35)* *DR16*	---	290 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6026019 Y: 6416821	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=12.1m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,63 rz. wyl:19,57 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
								PZC-10 DR17 Km DR17 0+468.99 *(0+464,65)* *DR17*	---	290 Warszkow o gm. Sławno	*PRZEPUST* Środek: X: 6026063 Y: 6416774	*PRZEPUST* Długość przepustu: L=12m Wymiary B x H: 3x2 [m] rz. wl:19,41 rz. wyl:19,31 umocnienie na długości przed i za wlotem na długości 5m brukiem kamiennym na betonie
10		RÓW B.N.9	10	Początek: Km 193+734 Koniec: Km 193+729	897 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6025868,77 Y: 6416752,57 Koniec X: 6025860,16 Y: 6416759,32	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 20,33/20,35 głębokość: $h_{min.}$ =0,60m spadek: i=2‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	---	---	---	---	---
11		RÓW B.N.10	10	Początek: Km 193+729 Koniec: Km	897 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6025882,66 Y: 6416759,34 Koniec X: 6025874,79	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 20,02/20,04 głębokość: $h_{min.}$ =0,60m spadek: i=2‰ nachylenie skarp: 1:1,5	---	DN400 L=169,4m	290; 236; 237; 238/1; 897 Warszkow o	Początek: X: 6025984,38 Y: 6416855,06 Koniec X: 6025868,77	*RUROCIĄG* Spadek: i=1,3‰ rz. dna:19,68/19,90 'wylot OT200-400 - 1 szt.

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczec
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szcz
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302
tel. +48 (91) 441 12 00, mail: szc

				193+884		Y: 6416765,51	umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm			gm. Sławno	Y: 6416752,57	studnia typu "Pk" DN1200 - 3szt. studnia typu "S" DN1200 - 2szt.
12		RÓW B.N.11	10	Początek: Km 193+818 Koniec: Km 193+813	237 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6025933,07 Y: 6416811,41 Koniec X: 6025925,64 Y: 6416818,10	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 20,08/20,10 głębokość: $h_{min.}$ =0,60m spadek: i=2‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	---	---	---	---	---
13		RÓW B.N.12	20	Początek: Km 193+936 Koniec: Km 194+021	154 Warszkowo gm. Sławno	Początek: X: 6026086,83 Y: 6416766,42 Koniec X: 6026118,62 Y: 6416896,51	szerokość dna: b=0,5 rz. dna: 19,79/20,11 głębokość: $h_{min.}$ =0,60m spadek: i=1‰ nachylenie skarp: 1:1,5 umocnienie: opaska kiszkowo-palowa ϕ20cm	---	DN400 L=158,5m	154 Warszkowo gm. Sławno	*RUROCIĄG* Początek: X: 6026088,53 Y: 6416776,32 Koniec X: 6026115,83 Y: 6416886,36	*RUROCIĄG* Spadek: i=1,9‰ rz. dna:19,80/20,10 'studnia typu "Pk" DN1200 - 2szt. studnia typu "S" DN1200 - 1szt.
14	19. 204+328	RÓW B.N.16	---	Początek: Km 204+296 Koniec: Km 204+400	---	---	---	---	DN300 L=196,84 m	636/1 Sycewice gm. Kobylnica	*RUROCIĄG* Początek: X: 6032185,93 Y: 6424965,54 Koniec X: 6032137,66 Y: 6424834,20	*RUROCIĄG* Spadek: i=2‰ rz. dna:46,80/47,20 studnia typu "Pk" DN1200 - 2szt. studnia typu "S" DN1200 - 1szt.

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
2	W1.2	188+665	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	46,38	235	Bobrowiczki	Sławno-G	6023454	6412632	rów drogowy
3	W1.3	188+653	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	46,61	235	Bobrowiczki	Sławno-G	6023426	6412614	rów drogowy
4	W1.4	188+657	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN300	46,68	235	Bobrowiczki	Sławno-G	6023425	6412618	rów drogowy
5	W1.7	0+328	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,09	103/6	Bobrowiczki	Sławno-G	6023582	6412656	rów drogowy
6	W1.8	0+303	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,03	103/3	Bobrowiczki	Sławno-G	6023560	6412643	rów drogowy
7	W1.9	0+270	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,94	103/3	Bobrowiczki	Sławno-G	6023532	6412626	rów drogowy
8	W1.10	0+240	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,86	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023505	6412611	rów drogowy
9	W1.11	0+130	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,09	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023402	6412570	rów drogowy
10	W1.12	0+100	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,18	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023376	6412560	rów drogowy
11	W1.13	0+070	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,27	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023350	6412547	rów drogowy
12	W1.14	0+042	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,36	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023326	6412534	rów drogowy
13	W1.15	0+002	D01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,48	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023292	6412513	rów drogowy
15	W2.2	190+075	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	44,28	404	Kwasowo	Sławno-G	6023707	6414029	rów drogowy
16	W2.3	190+048	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN300	45,24	400 405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023660	6414035	rów drogowy
17	W2.4	189+898	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	42,69	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023507	6413835	rów drogowy
18	W2.5	189+150	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,52	229/1	Bobrowiczki	Sławno-G	6023374	6413108	rów drogowy
19	W2.6	189+149	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,62	229/1	Bobrowiczki	Sławno-G	6023340	6413105	rów drogowy
20	W2.7	189+179	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,54	229/2	Bobrowiczki	Sławno-G	6023338	6413135	rów drogowy
21	W2.8	189+199	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,49	229/2	Bobrowiczki	Sławno-G	6023338	6413155	rów drogowy
22	W2.8a	189+219	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,43	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413175	rów drogowy
23	W2.9	189+239	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,46	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413196	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
24	W2.10	189+253	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,50	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413210	rów drogowy
25	W2.11	189+279	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,54	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413236	rów drogowy
26	W2.12	189+299	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,57	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023338	6413256	rów drogowy
27	W2.13	189+329	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,63	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023339	6413287	rów drogowy
28	W2.14	189+359	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,68	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023342	6413317	rów drogowy
29	W2.15	189+389	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,74	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023345	6413347	rów drogowy
30	W2.16	189+419	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,80	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023348	6413377	rów drogowy
31	W2.17	189+449	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,85	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023353	6413407	rów drogowy
32	W2.18	189+479	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,91	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023358	6413437	rów drogowy
33	W2.19	189+509	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,96	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023364	6413467	rów drogowy
34	W2.20	189+539	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,02	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023371	6413497	rów drogowy
35	W2.21	189+569	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,08	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023378	6413526	rów drogowy
36	W2.22	189+598	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,13	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023386	6413555	rów drogowy
37	W2.23	189+628	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,19	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023395	6413584	rów drogowy
38	W2.24	189+658	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,24	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023405	6413613	rów drogowy
39	W2.25	189+688	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,30	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023415	6413642	rów drogowy
40	W2.26	189+718	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,35	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023426	6413670	rów drogowy
41	W2.27	189+748	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,41	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023438	6413698	rów drogowy
42	W2.28	189+778	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,47	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023450	6413727	rów drogowy
43	W2.29	189+808	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,52	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023463	6413753	rów drogowy
44	W2.30	189+838	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,58	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023477	6413781	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
45	W2.31	189+868	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,63	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023492	6413807	rów drogowy
46	W2.32	189+890	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,67	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023539	6413805	rów drogowy
47	W2.33	189+899	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,69	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023507	6413834	rów drogowy
49	W2.34	189+902	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,71	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023546	6413815	rów drogowy
51	W2.35	189+938	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,76	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023528	6413868	rów drogowy
52	W2.36	189+930	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,75	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023560	6413839	rów drogowy
53	W2.37	189+978	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,20	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023552	6413902	rów drogowy
54	W2.38	189+971	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,01	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023583	6413872	rów drogowy
55	W2.39	190+018	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,68	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023576	6413934	rów drogowy
56	W2.40	190+012	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,45	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023604	6413906	rów drogowy
57	W2.41	190+027	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,80	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023582	6413942	rów drogowy
58	W2.42	190+027	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,96	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023613	6413918	rów drogowy
59	W2.43	190+058	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,16	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023601	6413966	rów drogowy
60	W2.44	190+052	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,04	405/6	Kwasowo	Sławno-G	6023628	6413938	rów drogowy
61	W2.45	190+098	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,64	400	Kwasowo	Sławno-G	6023627	6413997	rów drogowy
62	W2.46	190+092	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,12	405/6	Kwasowo	Sławno-G	6023653	6413969	rów drogowy
63	W2.47	190+138	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,12	400	Kwasowo	Sławno-G	6023653	6414028	rów drogowy
64	W2.48	190+133	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,20	404	Kwasowo	Sławno-G	6023679	6413999	rów drogowy
65	W2.49	190+163	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,26	404	Kwasowo	Sławno-G	6023699	6414021	rów drogowy
66	W2.50	0+428	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,87	403	Kwasowo	Sławno-G	6023915	6413948	rów drogowy
67	W2.51	0+410	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,83	403	Kwasowo	Sławno-G	6023899	6413957	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
68	W2.52	0+380	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,77	403	Kwasowo	Sławno-G	6023872	6413970	rów drogowy
69	W2.53	0+350	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,71	403	Kwasowo	Sławno-G	6023845	6413983	rów drogowy
70	W2.54	0+335	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,53	403	Kwasowo	Sławno-G	6023813	6413996	rów drogowy
71	W2.55	0+290	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,48	403	Kwasowo	Sławno-G	6023790	6414005	rów drogowy
72	W2.56	0+255	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,41	404	Kwasowo	Sławno-G	6023758	6414017	rów drogowy
73	W2.57	0+146	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,02	405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023659	6414061	rów drogowy
74	W2.58	0+118	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,33	405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023635	6414071	rów drogowy
75	W2.59	0+100	D02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,58	405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023619	6414077	rów drogowy
76	W3	0+154	DR09b	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	30,62	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024232	6414574	rów drogowy
81	W3.2	190+243	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	45,48	765	Sławno 3	Sławno-M	6023752	6414079	rów drogowy
82	W3.3	190+224	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	46,01	764	Sławno 3	Sławno-M	6023712	6414092	rów drogowy
83	W3.4	190+243	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,47	765	Sławno 3	Sławno-M	6023753	6414080	rów drogowy
84	W3.5	190+225	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,00	764	Sławno 3	Sławno-M	6023713	6414093	rów drogowy
85	W3.6	190+253	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,45	765	Sławno 3	Sławno-M	6023759	6414087	rów drogowy
86	W3.7	190+237	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,95	764	Sławno 3	Sławno-M	6023721	6414102	rów drogowy
87	W3.8	190+273	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,41	765	Sławno 3	Sławno-M	6023773	6414102	rów drogowy
88	W3.9	190+257	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,85	718	Sławno 3	Sławno-M	6023734	6414117	rów drogowy
89	W3.10	190+293	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,37	718	Sławno 3	Sławno-M	6023787	6414116	rów drogowy
90	W3.11	190+277	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,75	718	Sławno 3	Sławno-M	6023747	6414132	rów drogowy
91	W3.12	190+313	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,33	718	Sławno 3	Sławno-M	6023801	6414131	rów drogowy
92	W3.13	190+297	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,66	718	Sławno 3	Sławno-M	6023761	6414147	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
93	W3.14	190+333	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,29	718	Sławno 3	Sławno-M	6023815	6414145	rów drogowy
94	W3.15	190+317	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,56	718	Sławno 3	Sławno-M	6023774	6414161	rów drogowy
95	W3.16	190+353	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,25	718	Sławno 3	Sławno-M	6023828	6414160	rów drogowy
96	W3.17	190+332	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,49	718	Sławno 3	Sławno-M	6023785	6414172	rów drogowy
97	W3.18	190+373	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,21	718	Sławno 3	Sławno-M	6023842	6414174	rów drogowy
98	W3.19	190+347	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,42	718	Sławno 3	Sławno-M	6023795	6414183	rów drogowy
99	W3.20	190+393	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,11	718	Sławno 3	Sławno-M	6023856	6414189	rów drogowy
100	W3.21	190+367	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,32	718	Sławno 3	Sławno-M	6023808	6414198	rów drogowy
101	W3.22	190+393	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,96	717	Sławno 3	Sławno-M	6023876	6414211	rów drogowy
102	W3.23	190+387	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,22	718	Sławno 3	Sławno-M	6023822	6414213	rów drogowy
103	W3.24	190+453	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,81	717	Sławno 3	Sławno-M	6023897	6414233	rów drogowy
104	W3.25	190+407	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,13	717	Sławno 3	Sławno-M	6023836	6414227	rów drogowy
105	W3.26	190+483	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,67	717	Sławno 3	Sławno-M	6023917	6414255	rów drogowy
106	W3.27	190+427	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,03	717	Sławno 3	Sławno-M	6023849	6414242	rów drogowy
107	W3.28	190+523	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,47	717	Sławno 3	Sławno-M	6023944	6414285	rów drogowy
108	W3.29	190+447	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,93	717	Sławno 3	Sławno-M	6023863	6414256	rów drogowy
109	W3.30	190+567	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,27	716	Sławno 3	Sławno-M	6023973	6414317	rów drogowy
110	W3.31	190+477	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,79	717	Sławno 3	Sławno-M	6023884	6414278	rów drogowy
111	W3.32	190+613	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,37	716	Sławno 3	Sławno-M	6024005	6414351	rów drogowy
112	W3.33	190+507	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,64	717	Sławno 3	Sławno-M	6023904	6414300	rów drogowy
113	W3.34	190+663	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,27	716	Sławno 3	Sławno-M	6024039	6414388	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
114	W3.35	190+537	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,50	717	Sławno 3	Sławno-M	6023925	6414322	rów drogowy
115	W3.36	190+713	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,11	715	Sławno 3	Sławno-M	6024074	6414423	rów drogowy
116	W3.37	190+577	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,26	716	Sławno 3	Sławno-M	6023953	6414350	rów drogowy
118	W3.39	190+627	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,76	716	Sławno 3	Sławno-M	6023987	6414387	rów drogowy
119	W3.40	190+774	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,16	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024118	6414465	rów drogowy
120	W3.41	190+677	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,32	716	Sławno 3	Sławno-M	6024022	6414423	rów drogowy
121	W3.42	190+813	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,06	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024146	6414493	rów drogowy
122	W3.43	190+727	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	32,93	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024054	6414461	rów drogowy
123	W3.44	190+863	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,08	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024180	6414529	rów drogowy
125	W3.46	190+904	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	32,25	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024207	6414560	rów drogowy
126	W3.47	190+777	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,08	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024086	6414500	rów drogowy
127	W3.48	190+827	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	32,43	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024119	6414537	rów drogowy
128	W3.49	190+877	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	32,43	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024153	6414574	rów drogowy
130	W4.2	191+092	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	24,71	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024344	6414695	rów drogowy
131	W4.3	191+362	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN500	22,35	675	Sławno 3	Sławno-M	6024474	6414939	rów drogowy
132	W4.5	0+333	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	23,98	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024346	6414706	rów drogowy
133	W4.6	191+173	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	23,57	677	Sławno 3	Sławno-M	6024381	6414770	rów drogowy
134	W4.7	191+200	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	23,37	677	Sławno 3	Sławno-M	6024396	6414794	rów drogowy
135	W4.8	191+319	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	22,49	675	Sławno 3	Sławno-M	6024454	6414899	rów drogowy
136	W4.9	191+342	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	22,42	675	Sławno 3	Sławno-M	6024465	6414920	rów drogowy
137	W4.10a	0+470	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,35	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024456	6414623	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
138	W4.10	0+437	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,09	737	Sławno 3	Sławno-M	6024423	6414638	rów drogowy
139	W4.11	0+368	DR09b	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,73	737	Sławno 3	Sławno-M	6024389	6414643	rów drogowy
140	W4.12	0+350	DR09b	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,77	736	Sławno 3	Sławno-M	6024376	6414668	rów drogowy
141	W4.13	0+375	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,75	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024377	6414678	rów drogowy
142	W4.14	0+354	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,37	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024363	6414693	rów drogowy
143	W4.15	0+059	L04L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,05	675	Sławno 3	Sławno-M	6024414	6414733	rów drogowy
144	W4.16	0+090	L04L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	23,87	673	Sławno 3	Sławno-M	6024432	6414761	rów drogowy
145	W4.17	0+278	L04L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	22,54	673	Sławno 3	Sławno-M	6024494	6414777	rów drogowy
146	W4.18	0+240	L04L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	22,69	673	Sławno 3	Sławno-M	6024523	6414809	rów drogowy
147	W4.19	0+400	DR11b	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,50	674	Sławno 3	Sławno-M	6024516	6415008	rów drogowy
148	W4.20	0+432	DR11b	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,41	674	Sławno 3	Sławno-M	6024529	6415038	rów drogowy
150	W5.5	191+170	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,46	677	Sławno 3	Sławno-M	6024332	6414799	rów drogowy
151	W5.6	191+280	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	22,43	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024391	6414890	rów drogowy
152	W5.7	191+313	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,69	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024407	6414918	rów drogowy
153	W5.8	0+020	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,98	219	Pomiłowo	Sławno-G	6024085	6414870	rów drogowy
154	W5.9	0+040	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	29,69	219	Pomiłowo	Sławno-G	6024101	6414859	rów drogowy
155	W5.10	0+140	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	29,09	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024187	6414804	rów drogowy
156	W5.11	0+155	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	26,07	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024201	6414797	rów drogowy
157	W5.12	0+170	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	25,95	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024211	6414778	rów drogowy
158	W5.13	0+207	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	27,85	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024240	6414775	rów drogowy
159	W5.14	0+208	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	27,77	692	Sławno 3	Sławno-M	6024243	6414777	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
160	W5.15	0+240	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	26,48	677	Sławno 3	Sławno-M	6024270	6414760	rów drogowy
161	W5.16	0+262	DW01	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	25,57	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024288	6414747	rów drogowy
162	W5.17	0+060	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	26,54	692	Sławno 3	Sławno-M	6024252	6414861	rów drogowy
163	W5.18	0+104	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	25,29	692	Sławno 3	Sławno-M	6024277	6414899	rów drogowy
164	W5.19	0+133	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,75	692	Sławno 3	Sławno-M	6024305	6414919	rów drogowy
166	W6.2	191+725	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	20,19	688	Sławno 3	Sławno-M	6024624	6415271	rów drogowy
167	W6.3	191+740	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	20,69	688	Sławno 3	Sławno-M	6024579	6415306	rów drogowy
168	W6.4	191+618	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,89	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024580	6415173	rów drogowy
169	W6.5	191+600	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,22	683	Sławno 3	Sławno-M	6024525	6415178	rów drogowy
170	W6.6	191+648	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,71	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024593	6415201	rów drogowy
171	W6.7	191+631	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,11	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024536	6415206	rów drogowy
172	W6.8	191+679	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,54	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024604	6415229	rów drogowy
173	W6.9	191+660	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,99	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024548	6415234	rów drogowy
174	W6.10	0+030	D03	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,51	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024615	6415234	rów drogowy
175	W6.11	191+681	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,91	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024556	6415252	rów drogowy
176	W6.12	191+728	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,19	688	Sławno 3	Sławno-M	6024625	6415274	rów drogowy
177	W6.13	0+104	D03	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,23	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024562	6415287	rów drogowy
178	W6.14	191+748	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,14	688	Sławno 3	Sławno-M	6024632	6415292	rów drogowy
179	W6.15	191+740	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,69	688	Sławno 3	Sławno-M	6024579	6415306	rów drogowy
180	W6.16	191+788	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,91	688	Sławno 3	Sławno-M	6024648	6415329	rów drogowy
181	W6.17	191+780	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,51	689	Sławno 3	Sławno-M	6024595	6415344	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
182	W6.18	191+808	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,80	688	Sławno 3	Sławno-M	6024657	6415347	rów drogowy
183	W6.19	191+801	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,84	689	Sławno 3	Sławno-M	6024603	6415362	rów drogowy
184	W6.20	191+838	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,62	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024668	6415375	rów drogowy
185	W6.21	191+821	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,36	689	Sławno 3	Sławno-M	6024611	6415381	rów drogowy
186	W6.22	191+868	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,45	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024680	6415402	rów drogowy
187	W6.23	191+851	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,24	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024623	6415408	rów drogowy
188	W6.24	191+898	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,57	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024691	6415430	rów drogowy
189	W6.25	191+880	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,12	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024635	6415436	rów drogowy
190	W6.26	191+929	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,68	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024705	6415458	rów drogowy
191	W6.27	191+911	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,31	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024647	6415464	rów drogowy
192	W6.28	191+946	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,40	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024661	6415493	rów drogowy
194	W7.2	192+303	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN300	18,64	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024848	6415803	rów drogowy
195	W7.3	192+379	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	18,88	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024878	6415872	rów drogowy
196	W7.4	192+184	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,40	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024804	6415693	rów drogowy
197	W7.5	192+185	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,14	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024757	6415714	rów drogowy
198	W7.6	192+194	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,37	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024808	6415703	rów drogowy
199	W7.7	192+195	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,14	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024761	6415724	rów drogowy
200	W7.8	192+218	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18.37	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024817	6415725	rów drogowy
201	W7.9	192+221	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,17	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024772	6415747	rów drogowy
202	W7.10	192+259	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,49	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024831	6415762	rów drogowy
204	W7.11	192+260	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,52	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024789	6415782	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
205	W7.12	192+309	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,65	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024850	6415808	rów drogowy
206	W7.13	192+358	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	18,81	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024869	6415852	rów drogowy
207	W7.14	192+418	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,14	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024862	6415924	rów drogowy
208	W7.15	192+409	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,11	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024891	6415899	rów drogowy
209	W7.16	192+458	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,22	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024883	6415959	rów drogowy
210	W7.17	192+439	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,19	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024905	6415925	rów drogowy
211	W7.18	192+488	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,28	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024899	6415985	rów drogowy
212	W7.19	192+508	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,32	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024909	6416002	rów drogowy
213	W7.20	192+528	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,36	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024920	6416019	rów drogowy
214	W7.21	192+548	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,40	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024931	6416036	rów drogowy
215	W7.22	192+563	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,43	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024940	6416049	rów drogowy
216	W7.23	192+572	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,45	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024945	6416057	rów drogowy
217	W7.24	192+588	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,48	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024954	6416070	rów drogowy
218	W7.25	192+608	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,52	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024965	6416086	rów drogowy
219	W7.26	192+628	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,56	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6024977	6416102	rów drogowy
220	W7.27	192+648	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,60	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6024989	6416119	rów drogowy
221	W7.28	192+668	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,64	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025001	6416135	rów drogowy
222	W7.29	192+688	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,68	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025014	6416151	rów drogowy
223	W7.30	192+708	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,72	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025026	6416167	rów drogowy
224	W7.31	192+728	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,76	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025039	6416182	rów drogowy
225	W7.32	192+748	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,80	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025052	6416198	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
226	W7.33	192+768	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,84	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025065	6416213	rów drogowy
227	W7.34	192+788	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,88	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025078	6416228	rów drogowy
228	W7.35	192+808	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,92	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025092	6416243	rów drogowy
230	W8.2	192+828	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,06	1046	Warszkowo	Sławno-G	6025106	6416258	rów drogowy
231	W8.3	192+867	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,92	1046	Warszkowo	Sławno-G	6025135	6416286	rów drogowy
232	W8.4	192+887	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,85	1045/1	Warszkowo	Sławno-G	6025149	6416300	rów drogowy
233	W8.5	192+907	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,78	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025164	6416314	rów drogowy
234	W8.6	192+927	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,84	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025179	6416328	rów drogowy
236	W9.2	193+412	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	20,97	945	Warszkowo	Sławno-G	6025606	6416558	rów drogowy
237	W9.3	193+413	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	20,78	945	Warszkowo	Sławno-G	6025586	6416598	rów drogowy
238	W9.4	192+950	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,69	934	Warszkowo	Sławno-G	6025219	6416316	rów drogowy
239	W9.5	192+947	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,84	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025195	6416341	rów drogowy
240	W9.6	192+967	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,78	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025210	6416354	rów drogowy
241	W9.7	192+987	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,82	934	Warszkowo	Sławno-G	6025225	6416367	rów drogowy
242	W9.8	193+007	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,85	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025241	6416379	rów drogowy
243	W9.10	193+028	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,89	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025257	6416392	rów drogowy
244	W9.11	193+047	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,92	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025273	6416404	rów drogowy
245	W9.12	193+064	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,95	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025287	6416415	rów drogowy
246	W9.13	193+077	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,98	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025297	6416422	rów drogowy
247	W9.14	193+097	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,01	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025314	6416434	rów drogowy
248	W9.15	193+127	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,06	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025338	6416452	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
249	W9.16	193+167	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,16	950	Warszkowo	Sławno-G	6025371	6416475	rów drogowy
250	W9.17	193+205	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,23	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025423	6416466	rów drogowy
251	W9.18	193+207	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,26	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025405	6416497	rów drogowy
252	W9.19	193+246	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,37	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025457	6416486	rów drogowy
253	W9.20	193+247	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,86	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025439	6416519	rów drogowy
254	W9.21	193+286	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,52	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025492	6416505	rów drogowy
255	W9.22	193+287	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,46	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025474	6416539	rów drogowy
256	W9.23	193+326	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,66	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025528	6416523	rów drogowy
257	W9.24	193+305	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,50	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025491	6416548	rów drogowy
258	W9.25	193+366	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,81	946	Warszkowo	Sławno-G	6025564	6416540	rów drogowy
259	W9.26	193+342	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,60	946	Warszkowo	Sławno-G	6025524	6416566	rów drogowy
260	W9.27	193+397	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,91	945	Warszkowo	Sławno-G	6025591	6416552	rów drogowy
261	W9.28	193+372	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,67	946	Warszkowo	Sławno-G	6025550	6416580	rów drogowy
262	W9.29	193+410	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,97	945	Warszkowo	Sławno-G	6025603	6416558	rów drogowy
263	W9.30	193+402	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,75	945	Warszkowo	Sławno-G	6025577	6416593	rów drogowy
264	W9.31	193+412	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,78	945	Warszkowo	Sławno-G	6025586	6416598	rów drogowy
265	W9.31a	0+013	DR15a	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,47	945	Warszkowo	Sławno-G	6025573	6416609	rów drogowy
266	W9.31b	0+003	DR15b	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	20,64	945	Warszkowo	Sławno-G	6025643	6416558	rów drogowy
267	W9.32	193+457	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,03	916	Warszkowo	Sławno-G	6025641	6416586	rów drogowy
268	W9.33	193+452	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,83	917	Warszkowo	Sławno-G	6025622	6416615	rów drogowy
269	W9.34	193+477	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,07	916	Warszkowo	Sławno-G	6025663	6416587	rów drogowy

Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Przestrzenna 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
270	W9.35	193+472	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,88	916	Warszkowo	Sławno-G	6025641	6416623	rów drogowy
271	W9.36	193+517	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,16	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025699	6416605	rów drogowy
272	W9.37	193+512	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,98	916	Warszkowo	Sławno-G	6025677	6416640	rów drogowy
273	W9.38	193+537	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,20	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025717	6416614	rów drogowy
274	W9.39	193+532	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,02	916	Warszkowo	Sławno-G	6025695	6416649	rów drogowy
275	W9.40	193+567	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,26	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025744	6416627	rów drogowy
276	W9.41	193+562	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,07	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025722	6416661	rów drogowy
277	W9.42	193+597	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,32	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025771	6416640	rów drogowy
278	W9.43	193+592	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,12	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025749	6416674	rów drogowy
280	W10.2	193+886	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,63	235	Warszkowo	Sławno-G	6026030	6416771	rów drogowy
281	W10.3	193+627	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,98	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025798	6416653	rów drogowy
282	W10.4	193+626	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,81	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025780	6416689	rów drogowy
283	W10.5	193+667	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,94	913	Warszkowo	Sławno-G	6025834	6416671	rów drogowy
284	W10.6	193+662	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,77	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025813	6416704	rów drogowy
285	W10.7	193+707	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,90	913	Warszkowo	Sławno-G	6025869	6416689	rów drogowy
286	W10.8	193+702	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,73	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025849	6416721	rów drogowy
287	W10.9	193+747	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,85	913	Warszkowo	Sławno-G	6025905	6416707	rów drogowy
288	W10.10	193+742	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,69	897	Warszkowo	Sławno-G	6025885	6416738	rów drogowy
289	W10.11	0+334	DR16	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	19,99	897	Warszkowo	Sławno-G	6025888	6416754	rów drogowy
290	W10.12	193+786	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,81	236	Warszkowo	Sławno-G	6025941	6416726	rów drogowy
291	W10.13	0+335	DR17	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,04	897	Warszkowo	Sławno-G	6025944	6416713	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
292	W10.14	193+774	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,66	237	Warszkowo	Sławno-G	6025914	6416752	rów drogowy
293	W10.15	193+822	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,52	236	Warszkowo	Sławno-G	6025972	6416741	rów drogowy
294	W10.16	193+836	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,54	236	Warszkowo	Sławno-G	6025985	6416748	rów drogowy
295	W10.17	193+853	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,57	235	Warszkowo	Sławno-G	6026000	6416756	rów drogowy
296	W10.18	193+866	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,65	235	Warszkowo	Sławno-G	6026012	6416762	rów drogowy
298	W11.2	194+226	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	23,77	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026306	6416973	rów drogowy
299	W11.3	194+228	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	23,97	156/7	Warszkowo	Sławno-G	6026333	6416931	rów drogowy
300	W11.4	193+956	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,56	154	Warszkowo	Sławno-G	6026092	6416802	rów drogowy
301	W11.5	193+973	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,52	158/1	Warszkowo	Sławno-G	6026088	6416845	rów drogowy
302	W11.6	194+006	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,75	154	Warszkowo	Sławno-G	6026137	6416825	rów drogowy
303	W11.7	194+023	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	20,62	154	Warszkowo	Sławno-G	6026131	6416871	rów drogowy
304	W11.8	194+056	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,86	153	Warszkowo	Sławno-G	6026182	6416847	rów drogowy
305	W11.9	194+073	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,72	154	Warszkowo	Sławno-G	6026174	6416896	rów drogowy
306	W11.10	194+106	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,96	153	Warszkowo	Sławno-G	6026227	6416870	rów drogowy
307	W11.11	194+123	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	20,82	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026217	6416922	rów drogowy
308	W11.12	194+156	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	21,07	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026271	6416893	rów drogowy
309	W11.13	194+173	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,97	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026259	6416949	rów drogowy
310	W11.14	194+206	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	22,81	156/7	Warszkowo	Sławno-G	6026314	6416919	rów drogowy
311	W11.15	194+226	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	23,72	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026306	6416973	rów drogowy
312	W11.16	194+228	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	24,02	156/7	Warszkowo	Sławno-G	6026333	6416931	rów drogowy
313	W11.17	194+283	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	26,56	107	Warszkowo	Sławno-G	6026356	6417000	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
314	W11.18	194+286	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	26,83	107	Warszkowo	Sławno-G	6026381	6416963	rów drogowy
315	W11.19	194+313	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	28,08	107	Warszkowo	Sławno-G	6026383	6417013	rów drogowy
316	W11.20	194+316	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	28,33	107	Warszkowo	Sławno-G	6026406	6416980	rów drogowy
317	W11.21	194+343	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	29,19	107	Warszkowo	Sławno-G	6026410	6417027	rów drogowy
318	W11.22	194+346	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	29,14	107	Warszkowo	Sławno-G	6026431	6416996	rów drogowy
319	W11.23	0+809	DR16	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	23,06	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026296	6416996	rów drogowy
320	W11.24	0+789	DR17	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN500	23,61	1431	Warszkowo	Sławno-G	6026350	6416916	rów drogowy
321	W11.25	193+922	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,50	158/2	Warszkowo	Sławno-G	6026045	6416820	rów drogowy
322	W11.26	193+922	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	20,64	290	Warszkowo	Sławno-G	6026062	6416787	rów drogowy
323	W12	195+76	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	32,26	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027014	6417438	rów drogowy
327	W12.2	195+169	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	33,14	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027090	6417492	rów drogowy
328	W12.3	195+470	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,00	637	Warszkowo	Sławno-G	6027352	6417645	rów drogowy
329	W12.4	195+503	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,38	638	Warszkowo	Sławno-G	6027378	6417665	rów drogowy
330	W12.5	195+543	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,85	640/2	Warszkowo	Sławno-G	6027409	6417690	rów drogowy
331	W12.6	195+573	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,90	640/2	Warszkowo	Sławno-G	6027433	6417709	rów drogowy
332	W12.7	195+603	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,96	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027456	6417728	rów drogowy
333	W12.8	195+623	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,00	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027471	6417742	rów drogowy
334	W12.9	195+643	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,03	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027486	6417755	rów drogowy
335	W12.10	195+663	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,07	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027501	6417769	rów drogowy
336	W12.11	195+683	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,11	644	Warszkowo	Sławno-G	6027516	6417782	rów drogowy
337	W12.12	0+1	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,79	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027175	6417245	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
338	W12.13	0+25	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,73	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027167	6417268	rów drogowy
339	W12.14	0+51	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,57	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027147	6417289	rów drogowy
340	W12.15	0+51	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,57	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027146	6417289	rów drogowy
341	W12.16	0+899	DR18A	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,53	34/7	Warszkowo	Sławno-G	6027134	6417309	rów drogowy
342	W12.17	0+899	DR18A	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,49	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027140	6417334	rów drogowy
343	W12.18	0+20	L02L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,44	682	Warszkowo	Sławno-G	6027185	6417348	rów drogowy
344	W12.19	0+102	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,59	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027143	6417341	rów drogowy
345	W12.20	0+20	L02L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,42	682	Warszkowo	Sławno-G	6027185	6417348	rów drogowy
346	W12.21	0+120	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,55	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027138	6417359	rów drogowy
347	W12.22	0+47	L02L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,84	616	Warszkowo	Sławno-G	6027203	6417367	rów drogowy
348	W12.23	0+140	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,51	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027132	6417378	rów drogowy
349	W12.24	0+76	L02L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,27	617	Warszkowo	Sławno-G	6027218	6417388	rów drogowy
350	W12.25	0+160	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,47	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027126	6417397	rów drogowy
351	W12.26	0+104	L02L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,27	619	Warszkowo	Sławno-G	6027225	6417411	rów drogowy
352	W12.27	0+180	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,43	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027119	6417415	rów drogowy
353	W12.28	0+200	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,39	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027113	6417434	rów drogowy
354	W12.29	0+211	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,38	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027108	6417444	rów drogowy
355	W12.30	0+300	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,54	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027084	6417530	rów drogowy
356	W12.31	0+303	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,66	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027081	6417543	rów drogowy
357	W12.32	0+330	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	33,82	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027077	6417559	rów drogowy
358	W12.33	0+350	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027072	6417579	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
359	W12.34	0+370	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,19	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027068	6417599	rów drogowy
360	W12.35	0+390	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,37	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027064	6417618	rów drogowy
361	W12.36	0+410	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,56	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027059	6417638	rów drogowy
362	W12.37	0+80	L04P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,70	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027158	6417684	rów drogowy
363	W12.38	0+429	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,74	35	Warszkowo	Sławno-G	6027054	6417656	rów drogowy
364	W12.39	0+48	L04P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,55	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027125	6417693	rów drogowy
365	W12.40	0+433	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,80	53	Warszkowo	Sławno-G	6027052	6417659	rów drogowy
366	W12.41	0+28	L04P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,45	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027105	6417697	rów drogowy
367	W12.42	0+448	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	34,91	53	Warszkowo	Sławno-G	6027037	6417670	rów drogowy
368	W12.43	0+28	L04P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,44	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027105	6417697	rów drogowy
369	W12.44	0+472	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,13	53	Warszkowo	Sławno-G	6027027	6417693	rów drogowy
370	W12.45	0+473	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,14	53	Warszkowo	Sławno-G	6027027	6417694	rów drogowy
371	W12.46	0+493	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,31	53	Warszkowo	Sławno-G	6027035	6417717	rów drogowy
372	W12.47	0+501	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,39	53	Warszkowo	Sławno-G	6027037	6417726	rów drogowy
373	W12.48	0+535	DW02	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	35,72	54/4	Warszkowo	Sławno-G	6027030	6417759	rów drogowy
374	W13	195+688	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,13	644	Warszkowo	Sławno-G	6027520	6417785	rów drogowy
376	W13.2	195+703	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,25	644	Warszkowo	Sławno-G	6027531	6417796	rów drogowy
377	W13.3	195+723	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,41	645/1	Warszkowo	Sławno-G	6027546	6417809	rów drogowy
378	W13.4	195+743	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,56	645/1	Warszkowo	Sławno-G	6027560	6417823	rów drogowy
379	W13.5	195+763	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,72	646/1	Warszkowo	Sławno-G	6027575	6417837	rów drogowy
380	W13.6	195+783	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,88	646/1	Warszkowo	Sławno-G	6027589	6417851	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
381	W13.7	195+803	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,03	646/1	Warszkowo	Sławno-G	6027604	6417866	rów drogowy
382	W13.8	195+823	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,08	647	Warszkowo	Sławno-G	6027618	6417880	rów drogowy
383	W13.9	195+843	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,13	647	Warszkowo	Sławno-G	6027632	6417894	rów drogowy
384	W13.10	195+863	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,18	647/4	Warszkowo	Sławno-G	6027646	6417909	rów drogowy
385	W13.11	195+883	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,08	647/4	Warszkowo	Sławno-G	6027660	6417923	rów drogowy
386	W13.12	195+903	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,28	647/4	Warszkowo	Sławno-G	6027673	6417938	rów drogowy
387	W13.13	195+923	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,33	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027687	6417952	rów drogowy
388	W13.14	195+943	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,38	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027701	6417967	rów drogowy
389	W13.15	195+940	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,54	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027672	6417989	rów drogowy
390	W13.16	195+963	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,43	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027714	6417982	rów drogowy
391	W13.17	195+966	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,60	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027689	6418009	rów drogowy
392	W13.18	195+983	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,48	649	Warszkowo	Sławno-G	6027728	6417997	rów drogowy
393	W13.19	195+996	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,67	650	Warszkowo	Sławno-G	6027708	6418032	rów drogowy
394	W13.20	196+003	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,53	649	Warszkowo	Sławno-G	6027741	6418013	rów drogowy
395	W13.21	196+026	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,74	651	Warszkowo	Sławno-G	6027727	6418055	rów drogowy
396	W13.22	196+023	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,58	650	Warszkowo	Sławno-G	6027754	6418028	rów drogowy
397	W13.23	196+056	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,82	652	Warszkowo	Sławno-G	6027746	6418078	rów drogowy
398	W13.24	196+043	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,63	651	Warszkowo	Sławno-G	6027767	6418043	rów drogowy
399	W13.25	196+086	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,89	652	Warszkowo	Sławno-G	6027765	6418101	rów drogowy
400	W13.26	196+063	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,68	652	Warszkowo	Sławno-G	6027780	6418059	rów drogowy
401	W13.27	196+116	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,96	653/1	Warszkowo	Sławno-G	6027783	6418125	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
402	W13.28	196+083	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,73	652	Warszkowo	Sławno-G	6027793	6418074	rów drogowy
403	W13.29	196+147	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,04	653/2	Warszkowo	Sławno-G	6027801	6418149	rów drogowy
404	W13.30	196+103	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,78	652	Warszkowo	Sławno-G	6027805	6418090	rów drogowy
405	W13.31	196+177	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,11	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027819	6418173	rów drogowy
406	W13.32	196+123	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	29,74	653/1	Warszkowo	Sławno-G	6027818	6418106	rów drogowy
407	W13.33	196+207	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,18	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027836	6418197	rów drogowy
408	W13.34	196+143	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,89	653/2	Warszkowo	Sławno-G	6027830	6418122	rów drogowy
409	W13.35	196+227	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,23	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027848	6418214	rów drogowy
410	W13.36	196+163	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,94	653/2	Warszkowo	Sławno-G	6027842	6418138	rów drogowy
411	W13.36a	0+086	DZ08	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN300	40,20	606	Warszkowo	Sławno-G	6027920	6418113	rów drogowy
411	W13.37	196+250	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,21	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027862	6418233	rów drogowy
412	W13.38	196+183	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,99	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027854	6418154	rów drogowy
413	W13.39	196+279	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,52	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027877	6418256	rów drogowy
414	W13.40	196+203	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,04	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027866	6418170	rów drogowy
415	W13.41	196+299	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,66	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027889	6418272	rów drogowy
416	W13.42	196+223	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,08	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027878	6418186	rów drogowy
417	W13.43	196+319	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,79	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027900	6418289	rów drogowy
418	W13.44	196+249	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,20	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027893	6418208	rów drogowy
419	W13.45	196+339	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,92	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027911	6418305	rów drogowy
420	W13.46	196+263	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,28	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027901	6418219	rów drogowy
421	W13.47	196+359	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,05	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027922	6418322	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
422	W13.48	196+283	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,41	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027912	6418236	rów drogowy
423	W13.49	196+379	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,18	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027933	6418339	rów drogowy
424	W13.50	196+302	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,54	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027923	6418253	rów drogowy
425	W13.51	196+400	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,32	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027943	6418355	rów drogowy
426	W13.52	196+323	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,67	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027934	6418270	rów drogowy
427	W13.53	196+420	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,45	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6027954	6418372	rów drogowy
428	W13.54	196+343	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,80	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027945	6418288	rów drogowy
429	W13.55	196+363	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,94	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027955	6418305	rów drogowy
430	W13.56	196+382	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,07	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027966	6418322	rów drogowy
431	W13.57	196+402	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,20	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027976	6418339	rów drogowy
432	W13.58	196+422	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,33	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6027986	6418356	rów drogowy
433	W13.59	196+442	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,55	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6027996	6418374	rów drogowy
434	W13.60	196+462	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,99	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6028005	6418392	rów drogowy
435	W13.61	196+482	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,44	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6028015	6418410	rów drogowy
436	W13.62	196+502	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,79	658/1	Warszkowo	Sławno-G	6028024	6418428	rów drogowy
437	W13.63	196+522	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,89	658/1	Warszkowo	Sławno-G	6028034	6418445	rów drogowy
438	W13.64	196+543	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,99	660/1	Warszkowo	Sławno-G	6028043	6418463	rów drogowy
439	W13.65	196+562	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,09	660/1	Warszkowo	Sławno-G	6028053	6418481	rów drogowy
440	W13.66	196+592	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,25	660/2	Warszkowo	Sławno-G	6028067	6418507	rów drogowy
441	W13.67	196+632	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,45	660/2	Warszkowo	Sławno-G	6028085	6418543	rów drogowy
442	W13.68	196+662	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,83	660/3	Warszkowo	Sławno-G	6028098	6418570	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.g

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
443	W14	199+527	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	40,86	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029218	6421195	rów drogowy
445	W14.3	199+012	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,31	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029061	6420710	rów drogowy
446	W14.4	199+209	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN1000	41,30	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029182	6420875	rów drogowy
447	W14.5	199+212	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN1000	41,28	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029130	6420896	rów drogowy
448	W14.7	198+512	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,68	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028873	6420247	rów drogowy
449	W14.8	198+489	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,71	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028831	6420243	rów drogowy
450	W14.9	198+539	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,58	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028886	6420270	rów drogowy
451	W14.10	198+519	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,60	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028845	6420270	rów drogowy
452	W14.11	198+569	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,46	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028901	6420296	rów drogowy
453	W14.12	198+549	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,49	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028859	6420296	rów drogowy
454	W14.13	198+599	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,34	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028916	6420322	rów drogowy
455	W14.14	198+579	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,38	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028873	6420323	rów drogowy
456	W14.15	198+629	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,22	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028930	6420348	rów drogowy
457	W14.16	198+609	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,27	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028887	6420349	rów drogowy
458	W14.17	198+659	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,10	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028945	6420374	rów drogowy
459	W14.18	198+639	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,16	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028901	6420376	rów drogowy
460	W14.19	198+689	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,98	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028961	6420400	rów drogowy
461	W14.20	198+669	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,05	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028915	6420402	rów drogowy
462	W14.21	198+719	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,83	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028976	6420426	rów drogowy
463	W14.22	198+699	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,92	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028929	6420429	rów drogowy
464	W14.23	198+749	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,67	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028991	6420452	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
465	W14.24	198+729	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,77	510/3	Września	Sławno-G	6028943	6420456	rów drogowy
466	W14.25	198+778	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,52	510/3	Września	Sławno-G	6029005	6420478	rów drogowy
467	W14.26	198+759	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,61	510/3	Września	Sławno-G	6028955	6420483	rów drogowy
468	W14.27	198+808	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,36	510/3	Września	Sławno-G	6029019	6420504	rów drogowy
469	W14.28	198+789	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,46	510/3	Września	Sławno-G	6028969	6420509	rów drogowy
470	W14.29	198+838	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,21	510/3	Września	Sławno-G	6029034	6420531	rów drogowy
471	W14.30	198+819	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,30	510/3	Września	Sławno-G	6028982	6420536	rów drogowy
472	W14.31	198+868	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,06	510/3	Września	Sławno-G	6029047	6420558	rów drogowy
473	W14.32	198+850	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,15	510/3	Września	Sławno-G	6028995	6420563	rów drogowy
474	W14.33	198+898	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,90	510/3	Września	Sławno-G	6029061	6420585	rów drogowy
475	W14.34	198+880	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,99	510/3	Września	Sławno-G	6029008	6420590	rów drogowy
476	W14.35	0+146	L04L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,71	510/3	Września	Sławno-G	6029082	6420617	rów drogowy
477	W14.36	198+910	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,84	510/3	Września	Sławno-G	6029020	6420617	rów drogowy
478	W14.37	198+984	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,45	510/3	Września	Sławno-G	6029097	6420664	rów drogowy
479	W14.38	199+013	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,30	510/3	Września	Sławno-G	6029062	6420711	rów drogowy
480	W14.39	199+000	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,52	510/3	Września	Sławno-G	6029104	6420679	rów drogowy
481	W14.40	199+029	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,22	510/3	Września	Sławno-G	6029067	6420725	rów drogowy
482	W14.41	199+012	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,31	510/3	Września	Sławno-G	6029109	6420690	rów drogowy
483	W14.42	0+205	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,91	510/5	Września	Sławno-G	6029083	6420784	rów drogowy
484	W14.43	199+107	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,82	510/5	Września	Sławno-G	6029146	6420777	rów drogowy
485	W14.44	199+161	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,54	510/5	Września	Sławno-G	6029113	6420847	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
486	W14.45	199+126	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,72	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029154	6420796	rów drogowy
487	W14.46	199+241	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,14	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029140	6420923	rów drogowy
488	W14.47	199+156	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,56	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029164	6420824	rów drogowy
489	W14.48	199+281	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,95	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029153	6420960	rów drogowy
490	W14.49	199+246	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,11	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029193	6420910	rów drogowy
491	W14.50	199+321	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,83	510/9	Wrześnica	Sławno-G	6029165	6420998	rów drogowy
492	W14.51	199+286	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,96	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029204	6420949	rów drogowy
493	W14.52	199+361	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,71	510/9	Wrześnica	Sławno-G	6029178	6421037	rów drogowy
494	W14.53	199+325	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,89	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029215	6420988	rów drogowy
495	W14.54	199+402	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,59	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029189	6421074	rów drogowy
496	W14.55	199+365	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,83	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029226	6421026	rów drogowy
497	W14.56	199+446	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,38	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029200	6421116	rów drogowy
498	W14.57	199+406	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,76	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029236	6421065	rów drogowy
499	W14.58	199+482	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,93	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029208	6421151	rów drogowy
500	W14.59	199+445	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,70	362/11	Wrześnica	Sławno-G	6029246	6421104	rów drogowy
501	W14.60	199+522	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,50	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029217	6421190	rów drogowy
502	W14.61	199+485	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,78	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029255	6421143	rów drogowy
503	W14.62	199+525	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,85	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029262	6421183	rów drogowy
504	W14.63	199+565	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,93	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029270	6421222	rów drogowy
506	W14.65	199+605	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029279	6421261	rów drogowy
507	W14.66	199+645	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,07	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029287	6421300	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
508	W14.67	199+685	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,22	29/1	Września	Sławno-G	6029295	6421339	rów drogowy
509	W14.68	199+725	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,49	29/1	Września	Sławno-G	6029302	6421379	rów drogowy
510	W14.69	199+745	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,52	29/1	Września	Sławno-G	6029306	6421398	rów drogowy
511	W14.70	0+005	L05L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,81	357/2	Września	Sławno-G	6029205	6420672	rów drogowy
512	W14.71	0+185	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,70	510/9	Września	Sławno-G	6028994	6420794	rów drogowy
513	W14.72	0+110	L05L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,76	358/1	Września	Sławno-G	6029225	6420710	rów drogowy
514	W14.73	0+220	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,77	510/5	Września	Sławno-G	6029003	6420834	rów drogowy
515	W14.74	0+043	L05L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,31	359/2	Września	Sławno-G	6029211	6420786	rów drogowy
516	W14.75	0+248	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,83	510/5	Września	Sławno-G	6029019	6420855	rów drogowy
517	W14.76	0+010	L05L	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,33	359/1	Września	Sławno-G	6029231	6420815	rów drogowy
518	W14.77	0+260	L03P	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,86	510/5	Września	Sławno-G	6029030	6420867	rów drogowy
519	W14.78	0+068	DZ03	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,11	361	Września	Sławno-G	6029281	6420915	rów drogowy
520	W14.79	0+100	DZ03	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,18	360/2	Września	Sławno-G	6029300	6420942	rów drogowy
521	W14.80	0+131	DZ03	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,22	361	Września	Sławno-G	6029311	6420969	rów drogowy
523	W15.2	200+496	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	37,92	28	Noskowo	Sławno-G	6029607	6422061	rów drogowy
524	W15.5	200+280	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,70	120	Noskowo	Sławno-G	6029494	6421892	rów drogowy
525	W15.6	200+278	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,89	120	Noskowo	Sławno-G	6029463	6421908	rów drogowy
526	W15.6a	200+318	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,80	120	Noskowo	Sławno-G	6029482	6421943	rów drogowy
527	W15.7	200+303	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,63	120	Noskowo	Sławno-G	6029506	6421912	rów drogowy
528	W15.8	200+358	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,88	120	Noskowo	Sławno-G	6029502	6421978	rów drogowy
529	W15.9	200+338	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,63	120	Noskowo	Sławno-G	6029525	6421942	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

<u>Załącznik nr 1.8</u> do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
530	W15.10	200+398	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,96	28	Noskowo	Sławno-G	6029523	6422013	rów drogowy
531	W15.11	200+379	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,71	120	Noskowo	Sławno-G	6029546	6421975	rów drogowy
532	W15.12	200+438	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,04	28	Noskowo	Sławno-G	6029545	6422046	rów drogowy
533	W15.13	200+419	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,79	28	Noskowo	Sławno-G	6029569	6422008	rów drogowy
534	W15.14	200+459	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,87	28	Noskowo	Sławno-G	6029592	6422040	rów drogowy
535	W15.15	200+489	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,93	28	Noskowo	Sławno-G	6029610	6422064	rów drogowy
536	W15.16	0+130	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,09	1/2	Noskowo	Sławno-G	6029640	6422081	rów drogowy
537	W15.17	199+562	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,42	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029227	6421229	rów drogowy
539	W15.19	199+613	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,32	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029239	6421277	rów drogowy
540	W15.20	199+642	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,25	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029246	6421307	rów drogowy
541	W15.21	199+682	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,17	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029256	6421346	rów drogowy
542	W15.22	199+721	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,09	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029265	6421384	rów drogowy
543	W15.23	199+762	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029275	6421423	rów drogowy
544	W15.24	199+802	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,92	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029286	6421462	rów drogowy
545	W15.25	199+835	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,85	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029294	6421494	rów drogowy
546	W15.26	199+842	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,83	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029296	6421501	rów drogowy
547	W15.27	199+862	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	38,79	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029302	6421520	rów drogowy
548	W15.28	199+898	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,71	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029313	6421556	rów drogowy
549	W15.29	199+938	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,63	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029326	6421594	rów drogowy
550	W15.30	199+968	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,56	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029336	6421623	rów drogowy
551	W15.31	199+998	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,50	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029347	6421651	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
552	W15.32	200+018	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,45	29/1	Września	Sławno-G	6029354	6421670	rów drogowy
553	W15.33	200+038	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,41	29/1	Września	Sławno-G	6029361	6421688	rów drogowy
554	W15.34	200+058	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,37	123	Noskowo	Sławno-G	6029369	6421707	rów drogowy
555	W15.35	200+078	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,32	123	Noskowo	Sławno-G	6029376	6421726	rów drogowy
556	W15.36	200+098	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,28	123	Noskowo	Sławno-G	6029384	6421744	rów drogowy
557	W15.37	200+105	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	38,26	123	Noskowo	Sławno-G	6029386	6421750	rów drogowy
558	W15.38	200+121	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,23	123	Noskowo	Sławno-G	6029393	6421765	rów drogowy
559	W15.39	200+128	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,22	123	Noskowo	Sławno-G	6029396	6421772	rów drogowy
560	W15.40	200+148	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,17	123	Noskowo	Sławno-G	6029405	6421790	rów drogowy
561	W15.41	200+168	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,13	123	Noskowo	Sławno-G	6029413	6421808	rów drogowy
562	W15.42	200+188	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,09	122	Noskowo	Sławno-G	6029422	6421826	rów drogowy
563	W15.43	200+218	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,02	122	Noskowo	Sławno-G	6029435	6421854	rów drogowy
564	W15.44	200+248	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,96	121	Noskowo	Sławno-G	6029449	6421881	rów drogowy
566	W16.2	200+757	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	37,13	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029782	6422265	rów drogowy
567	W16.3	200+777	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	37,53	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029795	6422279	rów drogowy
568	W16.4	200+797	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	37,91	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029809	6422293	rów drogowy
569	W16.5	0+408	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	36,81	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029832	6422272	rów drogowy
570	W16.6	200+817	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	38,81	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029823	6422307	rów drogowy
571	W16.7	0+434	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	37,42	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029849	6422293	rów drogowy
572	W16.8	200+837	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	38,71	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029837	6422322	rów drogowy
573	W16.9	200+857	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	39,10	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029851	6422336	rów drogowy

Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
al. Jana Pawła II 19A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
574	W16.10	200+877	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	39,63	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029865	6422349	rów drogowy
575	W16.11	200+893	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN250	40,08	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029875	6422360	rów drogowy
576	W16.12	200+915	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN300	40,77	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029891	6422375	rów drogowy
577	W16.14	201+042	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN500	43,19	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029988	6422456	rów drogowy
578	W16.15	0+361	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	36,46	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029795	6422245	rów drogowy
579	W16.16	0+325	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	36,38	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029769	6422217	rów drogowy
580	W16.17	0+240	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,19	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029710	6422158	rów drogowy
581	W16.18	0+280	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,28	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029738	6422186	rów drogowy
582	W16.19	0+316	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,36	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029764	6422212	rów drogowy
583	W16.20	0+370	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,48	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029802	6422251	rów drogowy
584	W16.21	0+370	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,49	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029802	6422251	rów drogowy
585	W16.22	0+390	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,53	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029820	6422262	rów drogowy
586	W16.23	0+460	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,06	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029868	6422312	rów drogowy
587	W16.24	0+484	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,63	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029883	6422331	rów drogowy
588	W16.25	200+902	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,61	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029882	6422367	rów drogowy
589	W16.26	200+922	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,98	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029897	6422380	rów drogowy
590	W16.27	200+942	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,58	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029912	6422393	rów drogowy
591	W16.28	200+962	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,06	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029927	6422406	rów drogowy
592	W16.29	200+983	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	41,28	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029942	6422419	rów drogowy
593	W16.30	201+002	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,22	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029958	6422432	rów drogowy
594	W16.31	201+023	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,12	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029973	6422444	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
595	W16.32	201+042	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,19	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029989	6422456	rów drogowy
596	W16.33	201+064	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,34	16	Noskowo	Sławno-G	6029984	6422497	rów drogowy
597	W16.33a	201+044	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,29	16	Noskowo	Sławno-G	6029968	6422485	rów drogowy
598	W16.34	201+063	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,25	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030005	6422468	rów drogowy
599	W16.35	201+084	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,39	16	Noskowo	Sławno-G	6030000	6422510	rów drogowy
600	W16.36	201+083	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,32	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030021	6422480	rów drogowy
601	W16.37	201+104	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,44	16	Noskowo	Sławno-G	6030016	6422522	rów drogowy
602	W16.38	201+103	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,39	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030037	6422492	rów drogowy
603	W16.39	201+124	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,49	16	Noskowo	Sławno-G	6030031	6422534	rów drogowy
604	W16.40	201+123	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,45	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030053	6422504	rów drogowy
605	W16.41	201+144	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,54	16	Noskowo	Sławno-G	6030047	6422546	rów drogowy
606	W16.42	201+143	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,53	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030069	6422516	rów drogowy
607	W16.43	201+164	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,60	16	Noskowo	Sławno-G	6030063	6422558	rów drogowy
608	W16.44	201+163	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,59	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030085	6422528	rów drogowy
609	W16.45	201+184	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,65	16	Noskowo	Sławno-G	6030079	6422570	rów drogowy
610	W16.46	201+183	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,66	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030101	6422540	rów drogowy
611	W16.47	201+222	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,75	16	Noskowo	Sławno-G	6030111	6422594	rów drogowy
612	W16.48	201+223	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,79	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030133	6422565	rów drogowy
613	W16.49	201+244	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,80	16	Noskowo	Sławno-G	6030127	6422606	rów drogowy
614	W16.50	201+244	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,86	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030150	6422578	rów drogowy
615	W16.51	201+264	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,86	16	Noskowo	Sławno-G	6030143	6422618	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
616	W16.52	201+285	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,89	16	Noskowo	Sławno-G	6030160	6422631	rów drogowy
617	W16.53	0+205	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	36,94	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029749	6422313	rów drogowy
618	W16.54	0+180	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,65	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029753	6422336	rów drogowy
619	W16.55	0+160	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	37,51	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029742	6422360	rów drogowy
620	W16.56	0+140	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,43	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029748	6422378	rów drogowy
621	W16.57	0+120	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	38,88	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029751	6422397	rów drogowy
622	W16.58	0+100	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	39,34	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029751	6422416	rów drogowy
623	W16.59	0+070	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,02	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029749	6422445	rów drogowy
624	W16.60	0+040	DO6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	40,71	206	Noskowo	Sławno-G	6029746	6422474	rów drogowy
625	W17	201+382	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	44,33	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030259	6422663	rów drogowy
627	W17.2	203+595	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	43,35	242	Noskowo	Sławno-G	6031603	6424404	rów drogowy
628	W17.3	203+552	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	46,21	240	Noskowo	Sławno-G	6031554	6424393	rów drogowy
629	W17.4	3+420	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	47,06	639/2	Sycewice	Kobylnica	6031658	6424549	rów drogowy
630	W17.5	202+215	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	42,47	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030860	6423242	rów drogowy
631	W17.7	202+228	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN1000	42,63	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030827	6423289	rów drogowy
632	W17.8	202+160	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	42,54	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030786	6423233	rów drogowy
633	W17.9	201+901	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,99	16	Noskowo	Sławno-G	6030648	6423008	rów drogowy
634	W17.10	201+906	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,08	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030626	6423036	rów drogowy
635	W17.11	201+941	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,89	16	Noskowo	Sławno-G	6030677	6423036	rów drogowy
636	W17.12	201+946	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030652	6423066	rów drogowy
637	W17.13	201+977	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,95	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030701	6423061	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
638	W17.14	201+977	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,93	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030672	6423090	rów drogowy
639	W17.15	202+021	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,68	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030732	6423094	rów drogowy
640	W17.16	202+026	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,82	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030703	6423127	rów drogowy
641	W17.17	202+060	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,58	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030760	6423124	rów drogowy
642	W17.18	202+066	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,74	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030728	6423158	rów drogowy
643	W17.19	202+100	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,47	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030786	6423154	rów drogowy
644	W17.20	202+107	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,65	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030753	6423189	rów drogowy
645	W17.21	202+140	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,37	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030812	6423184	rów drogowy
646	W17.22	202+147	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,57	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030777	6423221	rów drogowy
647	W17.23	202+170	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,29	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030831	6423208	rów drogowy
648	W17.24	202+177	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,50	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030795	6423245	rów drogowy
649	W17.25	202+191	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,24	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030845	6423225	rów drogowy
650	W17.26	202+197	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,51	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030808	6423260	rów drogowy
651	W17.27	202+210	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,42	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030856	6423239	rów drogowy
652	W17.28	202+217	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,57	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030820	6423276	rów drogowy
653	W17.29	202+261	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,85	231	Noskowo	Sławno-G	6030888	6423281	rów drogowy
654	W17.30	202+279	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,73	11/4	Noskowo	Sławno-G	6030856	6423326	rów drogowy
655	W17.31	202+280	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,01	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030898	6423296	rów drogowy
656	W17.32	202+297	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,78	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030868	6423340	rów drogowy
657	W17.33	202+299	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,19	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030909	6423313	rów drogowy
658	W17.34	202+327	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,86	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030885	6423364	rów drogowy

Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
659	W17.35	202+329	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,44	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030927	6423337	rów drogowy
660	W17.36	202+358	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,95	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030903	6423388	rów drogowy
661	W17.37	202+359	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,86	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030943	6423362	rów drogowy
662	W17.38	202+398	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,06	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030926	6423421	rów drogowy
663	W17.39	202+399	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,93	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030965	6423396	rów drogowy
664	W17.40	202+438	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,16	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030949	6423453	rów drogowy
665	W17.41	202+439	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030986	6423430	rów drogowy
666	W17.42	202+478	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,28	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030972	6423486	rów drogowy
667	W17.43	202+479	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,08	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031007	6423465	rów drogowy
668	W17.44	202+518	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,39	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030994	6423519	rów drogowy
669	W17.45	202+518	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,15	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031027	6423499	rów drogowy
670	W17.46	202+560	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,50	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031017	6423554	rów drogowy
671	W17.47	202+550	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	43,20	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031042	6423526	rów drogowy
672	W17.48	203+395	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,78	240	Noskowo	Sławno-G	6031461	6424262	rów drogowy
673	W17.49	203+408	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,81	240	Noskowo	Sławno-G	6031468	6424273	rów drogowy
674	W17.50	203+428	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,86	240	Noskowo	Sławno-G	6031479	6424289	rów drogowy
675	W17.51	203+442	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	42,69	240	Noskowo	Sławno-G	6031487	6424301	rów drogowy
676	W17.52	203+468	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,97	240	Noskowo	Sławno-G	6031502	6424322	rów drogowy
677	W17.53	203+488	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,03	240	Noskowo	Sławno-G	6031514	6424339	rów drogowy
678	W17.54	203+508	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,08	240	Noskowo	Sławno-G	6031526	6424355	rów drogowy
679	W17.55	203+528	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,13	240	Noskowo	Sławno-G	6031538	6424371	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
680	W17.56	203+548	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,19	240	Noskowo	Sławno-G	6031550	6424387	rów drogowy
681	W17.57	203+731	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,93	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031695	6424505	rów drogowy
682	W17.58	3+411	DZ04	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,90	639/2	Sycewice	Kobylnica	6031668	6424533	rów drogowy
683	W17.59	203+781	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,08	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031730	6424540	rów drogowy
684	W17.60	203+777	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,04	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031699	6424565	rów drogowy
685	W17.61	203+821	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,19	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031759	6424567	rów drogowy
686	W17.62	203+817	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,16	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031727	6424594	rów drogowy
687	W17.63	203+862	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,31	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031789	6424594	rów drogowy
688	W17.64	203+857	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,28	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031756	6424623	rów drogowy
689	W17.65	203+902	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,43	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031819	6424620	rów drogowy
690	W17.66	203+897	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,40	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031784	6424650	rów drogowy
691	W17.67	203+942	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,55	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031849	6424645	rów drogowy
692	W17.68	203+937	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,52	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031814	6424678	rów drogowy
693	W17.69	203+982	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,67	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031880	6424670	rów drogowy
694	W17.70	203+977	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,64	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031844	6424705	rów drogowy
695	W17.71	204+023	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,79	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031912	6424694	rów drogowy
696	W17.72	204+017	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,16	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031875	6424732	rów drogowy
697	W17.73	204+063	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,90	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031944	6424718	rów drogowy
698	W17.74	204+057	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,88	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031906	6424757	rów drogowy
699	W17.76	204+103	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,03	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031976	6424741	rów drogowy
700	W17.77	204+097	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031938	6424782	rów drogowy

Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
701	W17.78	204+143	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,13	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032009	6424764	rów drogowy
702	W17.79	204+127	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,09	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031962	6424801	rów drogowy
703	W17.80	204+174	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,23	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032033	6424780	rów drogowy
704	W17.81	204+157	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,18	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031987	6424819	rów drogowy
705	W17.82	204+204	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,32	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032058	6424797	rów drogowy
706	W17.83	204+187	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,27	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032012	6424836	rów drogowy
707	W17.84	204+224	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,38	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032075	6424807	rów drogowy
708	W17.85	204+207	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,33	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032029	6424847	rów drogowy
709	W17.86	204+243	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,44	142	Sycewice	Kobylnica	6032090	6424817	rów drogowy
710	W17.87	204+227	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,39	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032046	6424859	rów drogowy
711	W17.88	204+247	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,45	29	Sycewice PGR	Kobylnica	6032063	6424870	rów drogowy
712	W18	204+247	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	48,46	29	Sycewice PGR	Kobylnica	6032066	6424872	rów drogowy
714	W18.2	204+340	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN300	48,14	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032173	6424866	rów drogowy
715	W18.2a	204+313	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,64	277/13	Sycewice PGR	Kobylnica	6032141	6424867	rów drogowy
716	W18.3	204+547	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN500	45,20	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032325	6425023	rów drogowy
717	W18.4	204+780	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	47,53	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032530	6425129	rów drogowy
718	W18.5	204+788	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	49,25	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032560	6425086	rów drogowy
719	W18.6	205+062	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	50,03	77	Sycewice	Kobylnica	6032798	6425225	rów drogowy
720	W18.8	204+344	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,13	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032177	6424868	rów drogowy
721	W18.9	204+357	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,88	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032158	6424927	rów drogowy
722	W18.10	204+374	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,07	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032203	6424883	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
723	W18.10a	204+387	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,82	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032184	6424942	rów drogowy
724	W18.11	204+405	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,01	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032229	6424898	rów drogowy
725	W18.12	204+415	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,77	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032209	6424955	rów drogowy
726	W18.13	204+445	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,93	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032264	6424918	rów drogowy
727	W18.13a	204+495	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,83	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032308	6424942	rów drogowy
728	W18.14	204+462	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,68	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032250	6424978	rów drogowy
729	W18.14a	204+495	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,61	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032279	6424994	rów drogowy
730	W18.15	204+556	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,72	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032361	6424973	rów drogowy
731	W18.16	204+562	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,17	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032337	6425028	rów drogowy
732	W18.16a	204+554	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	48,18	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032330	6425025	rów drogowy
733	W18.17	204+575	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,67	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032376	6424983	rów drogowy
734	W18.18	204+604	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,08	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032375	6425047	rów drogowy
735	W18.19	204+600	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,62	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032398	6424997	rów drogowy
736	W18.20	204+612	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,07	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032382	6425050	rów drogowy
737	W18.21	204+615	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,59	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032410	6425004	rów drogowy
738	W18.22	204+631	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,03	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032398	6425059	rów drogowy
739	W18.23	204+631	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,56	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032424	6425012	rów drogowy
740	W18.24	204+643	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,01	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032409	6425065	rów drogowy
741	W18.25	204+643	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,53	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032435	6425018	rów drogowy
742	W18.26	204+670	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,95	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032432	6425077	rów drogowy
743	W18.27	204+670	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,48	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032458	6425031	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. (+91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
744	W18.28	204+695	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,42	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032480	6425043	rów drogowy
745	W18.29	204+702	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	44,89	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032461	6425093	rów drogowy
746	W18.30	204+725	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,45	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032506	6425058	rów drogowy
747	W18.31	204+732	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	45,76	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032487	6425107	rów drogowy
748	W18.32	204+745	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,62	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032524	6425068	rów drogowy
749	W18.33	204+752	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	46,89	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032506	6425115	rów drogowy
750	W18.34	204+765	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,78	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032541	6425077	rów drogowy
751	W18.35	204+772	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	47,36	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032523	6425125	rów drogowy
752	W18.36	204+852	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,62	76	Sycewice	Kobylnica	6032595	6425161	rów drogowy
753	W18.37	204+855	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,65	76	Sycewice	Kobylnica	6032619	6425123	rów drogowy
754	W18.38	204+872	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,68	76	Sycewice	Kobylnica	6032612	6425171	rów drogowy
755	W18.39	204+875	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,69	76	Sycewice	Kobylnica	6032636	6425133	rów drogowy
756	W18.40	204+892	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,72	76	Sycewice	Kobylnica	6032630	6425180	rów drogowy
757	W18.41	204+895	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,72	76	Sycewice	Kobylnica	6032654	6425143	rów drogowy
758	W18.42	204+905	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,74	76	Sycewice	Kobylnica	6032662	6425148	rów drogowy
759	W18.43	204+912	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,76	76	Sycewice	Kobylnica	6032647	6425190	rów drogowy
760	W18.44	204+925	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,78	76	Sycewice	Kobylnica	6032680	6425157	rów drogowy
761	W18.45	204+932	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,79	77	Sycewice	Kobylnica	6032665	6425199	rów drogowy
762	W18.46	204+945	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,82	76	Sycewice	Kobylnica	6032697	6425167	rów drogowy
763	W18.47	204+952	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,83	77	Sycewice	Kobylnica	6032682	6425209	rów drogowy
764	W18.48	204+965	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,85	76	Sycewice	Kobylnica	6032714	6425177	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
765	W18.49	204+972	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,87	77	Sycewice	Kobylnica	6032700	6425218	rów drogowy
766	W18.50	204+985	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,89	77	Sycewice	Kobylnica	6032732	6425187	rów drogowy
767	W18.51	204+992	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,90	77	Sycewice	Kobylnica	6032718	6425228	rów drogowy
768	W18.52	205+004	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,93	77	Sycewice	Kobylnica	6032749	6425197	rów drogowy
769	W18.53	205+012	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,94	77	Sycewice	Kobylnica	6032735	6425237	rów drogowy
770	W18.54	205+025	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,96	77	Sycewice	Kobylnica	6032766	6425207	rów drogowy
771	W18.55	205+032	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,98	77	Sycewice	Kobylnica	6032753	6425247	rów drogowy
772	W18.56	205+045	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032784	6425217	rów drogowy
773	W18.57	205+052	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,01	78/5	Sycewice	Kobylnica	6032771	6425256	rów drogowy
774	W18.58	205+065	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,04	77	Sycewice	Kobylnica	6032801	6425228	rów drogowy
775	W18.59	205+072	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,05	78/5	Sycewice	Kobylnica	6032788	6425265	rów drogowy
776	W18.60	205+085	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,07	77	Sycewice	Kobylnica	6032818	6425238	rów drogowy
777	W18.61	205+092	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,09	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032806	6425275	rów drogowy
778	W18.62	205+105	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,11	78/5	Sycewice	Kobylnica	6032836	6425248	rów drogowy
779	W18.63	205+112	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,12	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032824	6425284	rów drogowy
780	W18.64	205+125	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,15	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032853	6425258	rów drogowy
781	W18.65	205+132	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,16	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032841	6425293	rów drogowy
782	W18.67	205+152	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,20	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032859	6425303	rów drogowy
783	W18.68	205+145	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,18	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032870	6425268	rów drogowy
784	W18.69	205+165	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,22	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032887	6425278	rów drogowy
785	W18.70	205+182	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,25	78/4	Sycewice	Kobylnica	6032885	6425317	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 38630 2575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
786	W18.71	205+190	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,27	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032909	6425290	rów drogowy
787	W18.72	205+210	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,30	79	Sycewice	Kobylnica	6032910	6425330	rów drogowy
788	W18.73	205+263	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,40	67/2	Sycewice	Kobylnica	6032973	6425328	rów drogowy
789	W18.74	205+293	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,46	67/2	Sycewice	Kobylnica	6032999	6425343	rów drogowy
790	W18.75	205+315	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,49	67/2	Sycewice	Kobylnica	6033018	6425355	rów drogowy
791	W18.76	205+326	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,52	67/2	Sycewice	Kobylnica	6033027	6425361	rów drogowy
792	W18.77	205+343	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,55	67/2	Sycewice	Kobylnica	6033042	6425371	rów drogowy
793	W18.78	205+363	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,59	66	Sycewice	Kobylnica	6033038	6425410	rów drogowy
794	W18.79	205+373	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,60	66	Sycewice	Kobylnica	6033068	6425385	rów drogowy
795	W18.80	205+394	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,64	66	Sycewice	Kobylnica	6033063	6425428	rów drogowy
796	W18.81	205+403	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,66	66	Sycewice	Kobylnica	6033093	6425403	rów drogowy
797	W18.82	205+424	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,73	66	Sycewice	Kobylnica	6033086	6425446	rów drogowy
798	W18.83	205+433	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,79	66	Sycewice	Kobylnica	6033117	6425421	rów drogowy
799	W18.84	205+454	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,91	65	Sycewice	Kobylnica	6033110	6425465	rów drogowy
800	W18.85	205+463	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,96	66	Sycewice	Kobylnica	6033141	6425440	rów drogowy
801	W18.86	205+485	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,09	65	Sycewice	Kobylnica	6033133	6425484	rów drogowy
802	W18.87	205+493	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,13	65	Sycewice	Kobylnica	6033164	6425460	rów drogowy
803	W18.88	205+515	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,26	65	Sycewice	Kobylnica	6033155	6425504	rów drogowy
804	W18.89	205+523	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,31	65	Sycewice	Kobylnica	6033187	6425480	rów drogowy
805	W18.90	205+545	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,44	65	Sycewice	Kobylnica	6033177	6425524	rów drogowy
806	W18.91	205+553	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,48	65	Sycewice	Kobylnica	6033209	6425501	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
807	W18.92	205+576	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,61	64/4	Sycewice	Kobylnica	6033198	6425545	rów drogowy
808	W18.93	205+583	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,66	113/1	Sycewice	Kobylnica	6033231	6425523	rów drogowy
809	W18.94	205+613	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,83	113/1	Sycewice	Kobylnica	6033252	6425545	rów drogowy
810	W18.95	205+643	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,00	113/1	Sycewice	Kobylnica	6033273	6425567	rów drogowy
811	W18.96	205+673	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,18	30	Sycewice	Kobylnica	6033293	6425590	rów drogowy
812	W18.98	205+703	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,35	30	Sycewice	Kobylnica	6033312	6425613	rów drogowy
813	W18.99	205+733	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,53	30	Sycewice	Kobylnica	6033331	6425637	rów drogowy
814	W18.100	205+763	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,70	31	Sycewice	Kobylnica	6033349	6425661	rów drogowy
815	W18.101	205+793	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,87	31	Sycewice	Kobylnica	6033367	6425686	rów drogowy
816	W18.102	205+813	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,99	133	Sycewice	Kobylnica	6033378	6425703	rów drogowy
817	W18.103	205+833	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,11	32/2	Sycewice	Kobylnica	6033389	6425720	rów drogowy
818	W18.104	205+872	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,19	112/3	Sycewice	Kobylnica	6033410	6425755	rów drogowy
819	W19	205+861	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN315	53,27	32/2	Sycewice	Kobylnica	6033371	6425765	rów drogowy
822	W19.3	206+594	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN600	51,70	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033548	6426453	rów drogowy
823	W19.4	206+605	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN800	51,81	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033582	6426467	rów drogowy
824	W19.6	206+402	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN500	50,03	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033575	6426263	rów drogowy
825	W19.7	205+893	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,02	112/3	Sycewice	Kobylnica	6033421	6425772	rów drogowy
826	W19.8	205+912	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,84	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033430	6425790	rów drogowy
827	W19.9	205+942	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,58	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033443	6425818	rów drogowy
828	W19.10	205+972	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,32	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033456	6425845	rów drogowy
829	W19.11	206+002	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,05	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033469	6425873	rów drogowy

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP:527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 4411200, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
830	W19.12	206+032	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,79	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033482	6425900	rów drogowy
831	W19.14	206+062	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,53	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033493	6425928	rów drogowy
832	W19.16	206+092	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,26	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033504	6425957	rów drogowy
833	W19.16.1	206+111	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 02.16	DN400	51,09	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033512	6425975	rów drogowy
834	W19.17	206+122	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	51,00	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033515	6425985	rów drogowy
835	W19.18	206+152	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,74	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033524	6426014	rów drogowy
836	W19.19	206+182	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,48	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033533	6426043	rów drogowy
837	W19.20	206+212	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,21	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033541	6426072	rów drogowy
838	W19.21	206+242	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,95	2	Sycewice	Kobylnica	6033548	6426102	rów drogowy
839	W19.21a	206+262	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,78	644	Sycewice	Kobylnica	6033553	6426121	rów drogowy
840	W19.22	206+282	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,80	644	Sycewice	Kobylnica	6033557	6426141	rów drogowy
841	W19.23	206+302	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,83	644	Sycewice	Kobylnica	6033561	6426161	rów drogowy
842	W19.24	206+322	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,87	61	Sycewice PGR	Kobylnica	6033564	6426181	rów drogowy
843	W19.25	206+342	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,91	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033567	6426201	rów drogowy
844	W19.26	206+351	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,93	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033569	6426211	rów drogowy
845	W19.27	206+372	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	49,97	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033572	6426231	rów drogowy
846	W19.28	206+392	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,01	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033574	6426251	rów drogowy
847	W19.29	206+412	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,05	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033576	6426271	rów drogowy
848	W19.30	206+432	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,09	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033578	6426292	rów drogowy
849	W19.31	206+451	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,13	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033579	6426312	rów drogowy
850	W19.32	206+471	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,20	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033581	6426332	rów drogowy

Załącznik nr 1.8 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK - Wyloty kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – urządzenia wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Typ wylotu	Średnica wylotu [mm]	Rzędna dna wylotu [m n.p.m.]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Odbiornik
										X	Y	
851	W19.33	206+491	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,44	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033582	6426352	rów drogowy
852	W19.34	206+511	S6	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	50,68	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033583	6426372	rów drogowy
853	W19.44	0+330	D08a	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	54,02	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033621	6426415	rów drogowy
854	W19.45	0+360	D08a	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	54,07	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033630	6426439	rów drogowy
855	W19.46	0+487	D08a	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	54,12	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033648	6426454	rów drogowy
856	W19.47	0+411	D08a	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	54,18	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033674	6426458	rów drogowy
857	W19.48	0+002	D12	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,75	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033725	6426529	rów drogowy
858	W19.49	0+010	D12	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	54,10	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033708	6426551	rów drogowy
859	W19.50	0+032	D12	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,89	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033695	6426523	rów drogowy
860	W19.51	0+032	D12	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,69	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033688	6426543	rów drogowy
861	W19.52	0+080	D12	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	53,55	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033651	6426504	rów drogowy
862	W19.53	0+080	D12	wylot prefabrykowany wg KPED 01.20	DN200	52,22	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033641	6426530	rów drogowy

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczec
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szcze
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302
(91) 441 12 00 e-mail: szczecin@

Załącznik nr 2.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m^2]	Zlewnia zredukowana [m^2]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m^3/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m^3/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Separator	Osadnik
								X	Y							
1	W1	189+118	S6	45877,23	38825,53	229/1	Bobrowiczki	6023381	6413078	0,0150	27526,34	Kanał B w km 189+120	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 1465 m^3	0,0399	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 15 l/s	
2	W1.5	189+117	S6	390,00	234,00	229/1	Bobrowiczki	6023379	6413077	0,0053	234,00	Kanał B w km 189+120	Brak	-	-	studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
3	W1.6	189+117	S6	357,00	214,20	233	Bobrowiczki	6023342	6413073	0,0048	214,20	Kanał B w km 189+120	Brak	-	-	studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
4	W2	0+129	DR05	77754,11	65688,31	229/1	Bobrowiczki	6023419	6413092	0,0200	46652,47	Kanał B w km 189+120	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 2793 m^3	0,0449	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 15 l/s	
5	W4	0+111	DR11b	50031,68	42771,08	683	Sławno 3	6024596	6415134	0,0200	30019,01	rzeka Cierniak w km 191+588	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 2175 m^3	0,0543	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 20 l/s	
6	W4.4	191+587	S6	2258,00	1354,80	683	Sławno 3	6024568	6415145	0,0111	1354,80	rzeka Cierniak w km 191+588	Brak	-		studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
7	W5	0+007	DR12	35073,76	30076,36	684/6	Sławno 3	6024410	6415032	0,0200	21044,26	rzeka Cierniak w km 191+430	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 865 m^3	0,0308	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 20 l/s	

Załącznik nr 2.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Separator	Osadnik
								X	Y							
8	W5.4	0+173	DR12	2995,00	1797,00	681	Sławno 3	6024519	6415166	0,0132	1797,00	rzeka Cierniak w km 191+588	Brak	-		studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
9	W6	192+101	S6	29934,35	26347,85	517	Warszkowo	6024732	6415634	0,0500	17960,61	Rzeka Wieprza w km 192+100	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 488 m³	0,0204	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s	
10	W7	1+263	DR15a	31960,32	28872,22	394/1 517	Warszkowo	6024708	6415728	0,0500	19176,19	Rzeka Wieprza w km 192+160	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 539 m³	0,0211	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s	
11	W8	0+506	DR15b	7285,36	6280,46	1054	Warszkowo	6025231	6416284	0,0150	4371,22	rów szczegółowy R-B w km 192+940	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 113 m³	0,0194	osadnik o przepływie nominalnym 15 l/s	
12	W9	0+506	DR15b	39244,00	32676,60	1054	Warszkowo	6025229	6416286	0,0200	23546,40	rów szczegółowy R-B w km 192+940	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 980 m³	0,0312	osadnik o przepływie nominalnym 20 l/s	
13	W10	0+477	DR16	14368,46	12754,66	290	Warszkowo	6026007	6416834	0,0150	8621,08	Doprowadzalnik Główny w km 193+900	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 276 m³	0,0240	osadnik o przepływie nominalnym 15 l/s	

Państwowe Gospodarstwo Wod
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szcze
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szcz
NIP 527-282-56-16, REGON 368
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@

Załącznik nr 2.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Separator	Osadnik
								X	Y							
14	W11	0+478	DR16	285409,45	241992,35	290	Warszkowo	6026010	6416831	0,0250	171245,67	Doprowadzalnik Główny w km 193+900	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 4655 m³	0,0204	osadnik o przepływie nominalnym 30 l/s	
15	W15	0+163	DZ04	226202,26	193973,16	1/5	Noskowo	6029664	6422102	0,1000	135721,36	Rzeka Wrześniczka w km 200+555	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 1174 m³	0,0065	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 10 l/s, przepływie maksymalnym 100 l/s	
16	W16	0+164	DZ04	51509,14	43323,94	1/5	Noskowo	6029665	6422104	0,1000	30905,48	Rzeka Wrześniczka w km 200+555	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 835 m3	0,0203	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 10 l/s, przepływie maksymalnym 100 l/s	
17	W16.61	200+556	S6	2297,00	1378,20	28	Noskowo	6029607	6422150	0,0310	1378,20	Rzeka Wrześniczka w km 200+555	Brak	-		studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Państwowe Gospodarstwo Wod
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Szczec
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szcz
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302
tel. 328 401 441 12 00 e-mail: szczec

Załącznik nr 2.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Separator	Osadnik
								X	Y							
1	W1	189+118	S6	45877,23	38825,53	229/1	Bobrowiczki	6023381	6413078	0,0150	27526,34	Kanał B w km 189+120	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 1465 m³	0,0399	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 15 l/s	
2	W1.5	189+117	S6	390,00	234,00	229/1	Bobrowiczki	6023379	6413077	0,0053	234,00	Kanał B w km 189+120	Brak	-	-	studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
3	W1.6	189+117	S6	357,00	214,20	233	Bobrowiczki	6023342	6413073	0,0048	214,20	Kanał B w km 189+120	Brak	-	-	studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
4	W2	0+129	DR05	77754,11	65688,31	229/1	Bobrowiczki	6023419	6413092	0,0200	46652,47	Kanał B w km 189+120	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 2793 m³	0,0449	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 15 l/s	
5	W4	0+111	DR11b	50031,68	42771,08	683	Sławno 3	6024596	6415134	0,0200	30019,01	rzeka Cierniak w km 191+588	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 2175 m³	0,0543	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 20 l/s	
6	W4.4	191+587	S6	2258,00	1354,80	683	Sławno 3	6024568	6415145	0,0111	1354,80	rzeka Cierniak w km 191+588	Brak	-		studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
7	W5	0+007	DR12	35073,76	30076,36	684/6	Sławno 3	6024410	6415032	0,0200	21044,26	rzeka Cierniak w km 191+430	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 865 m³	0,0308	separator ze zintegrowanym osadnikiem o przepływie nominalnym 20 l/s	

Załącznik nr 2.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m^2]	Zlewnia zredukowana [m^2]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m^3/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m^3/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Separator	Osadnik
								X	Y							
8	W5.4	0+173	DR12	2995,00	1797,00	681	Sławno 3	6024519	6415166	0,0132	1797,00	rzeka Cierniak w km 191+588	Brak	-		studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem
9	W6	192+101	S6	29934,35	26347,85	517	Warszkowo	6024732	6415634	0,0500	17960,61	Rzeka Wieprza w km 192+100	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 488 m^3	0,0204	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s	
10	W7	1+263	DR15a	31960,32	28872,22	394/1 517	Warszkowo	6024708	6415728	0,0500	19176,19	Rzeka Wieprza w km 192+160	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 539 m^3	0,0211	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s	
11	W8	0+506	DR15b	7285,36	6280,46	1054	Warszkowo	6025231	6416284	0,0150	4371,22	rów szczegółowy R-B w km 192+940	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 113 m^3	0,0194	osadnik o przepływie nominalnym 15 l/s	
12	W9	0+506	DR15b	39244,00	32676,60	1054	Warszkowo	6025229	6416286	0,0200	23546,40	rów szczegółowy R-B w km 192+940	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 980 m^3	0,0312	osadnik o przepływie nominalnym 20 l/s	
13	W10	0+477	DR16	14368,46	12754,66	290	Warszkowo	6026007	6416834	0,0150	8621,08	Doprowadzalnik Główny w km 193+900	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 276 m^3	0,0240	osadnik o przepływie nominalnym 15 l/s	

Załącznik nr 2.1 do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów melioracyjnych i rzek – usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 527-002-56-16, REGON 368302577
T +48 91 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Separator	Osadnik
								X	Y							
14	W11	0+478	DR16	285409,45	241992,35	290	Warszkowo	6026010	6416831	0,0250	171245,67	Doprowadzalnik Główny w km 193+900	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 4655 m³	0,0204	osadnik o przepływie nominalnym 30 l/s	
15	W15	0+163	DZ04	226202,26	193973,16	1/5	Noskowo	6029664	6422102	0,1000	135721,36	Rzeka Wrześniczka w km 200+555	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 1174 m³	0,0065	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 10 l/s, przepływie maksymalnym 100 l/s	
16	W16	0+164	DZ04	51509,14	43323,94	1/5	Noskowo	6029665	6422104	0,1000	30905,48	Rzeka Wrześniczka w km 200+555	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 835 m3	0,0203	separator ze zintegrowanym osadnikiem i kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 10 l/s, przepływie maksymalnym 100 l/s	
17	W16.61	200+556	S6	2297,00	1378,20	28	Noskowo	6029607	6422150	0,0310	1378,20	Rzeka Wrześniczka w km 200+555	Brak	-		studnia kanalizacyjna z piaskownikiem i 0,5m osadnikiem

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski

Załącznik nr 2.2. do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 857-282-56-46, REGON 368302575
tel. (+48 91) 441 12 00, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
2	W1.2	188+665	S6	6639,00	4900,80	235	Bobrowiczki	Sławno-G	6023454	6412632	0,1103	3983,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5 osadnikiem
3	W1.3	188+653	S6	5674,00	5135,70	235	Bobrowiczki	Sławno-G	6023426	6412614	0,1156	3404,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5 osadnikiem
4	W1.4	188+657	S6	2579,00	1696,50	235	Bobrowiczki	Sławno-G	6023425	6412618	0,0382	1547,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5 osadnikiem
5	W1.7	0+328	D01	400,00	360,00	103/6	Bobrowiczki	Sławno-G	6023582	6412656	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
6	W1.8	0+303	D01	400,00	360,00	103/3	Bobrowiczki	Sławno-G	6023560	6412643	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
7	W1.9	0+270	D01	400,00	360,00	103/3	Bobrowiczki	Sławno-G	6023532	6412626	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
8	W1.10	0+240	D01	400,00	360,00	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023505	6412611	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
9	W1.11	0+130	D01	400,00	360,00	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023402	6412570	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
10	W1.12	0+100	D01	400,00	360,00	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023376	6412560	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
11	W1.13	0+070	D01	400,00	360,00	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023350	6412547	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
12	W1.14	0+042	D01	400,00	360,00	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023326	6412534	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
13	W1.15	0+002	D01	400,00	360,00	103/4	Bobrowiczki	Sławno-G	6023292	6412513	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
15	W2.2	190+075	S6	5009,00	3640,20	404	Kwasowo	Sławno-G	6023707	6414029	0,0819	3005,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5 osadnikiem
16	W2.3	190+048	S6	2107,00	1630,20	400 405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023660	6414035	0,0367	1264,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5 osadnikiem
17	W2.4	189+898	S6	4635,00	3504,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023507	6413835	0,0788	2781,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5 osadnikiem
18	W2.5	189+150	S6	400,00	360,00	229/1	Bobrowiczki	Sławno-G	6023374	6413108	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
19	W2.6	189+149	S6	400,00	360,00	229/1	Bobrowiczki	Sławno-G	6023340	6413105	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
20	W2.7	189+179	S6	400,00	360,00	229/2	Bobrowiczki	Sławno-G	6023338	6413135	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
21	W2.8	189+199	S6	1380,00	458,00	229/2	Bobrowiczki	Sławno-G	6023338	6413155	0,0103	828,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
22	W2.8a	189+219	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413175	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
23	W2.9	189+239	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413196	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
24	W2.10	189+253	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413210	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
25	W2.11	189+279	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023337	6413236	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
26	W2.12	189+299	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023338	6413256	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
27	W2.13	189+329	S6	1313,00	451,30	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023339	6413287	0,0102	787,80	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
28	W2.14	189+359	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023342	6413317	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
29	W2.15	189+389	S6	400,00	360,00	182/1	Kwasowo	Sławno-G	6023345	6413347	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
30	W2.16	189+419	S6	400,00	360,00	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023348	6413377	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
31	W2.17	189+449	S6	400,00	360,00	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023353	6413407	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
32	W2.18	189+479	S6	870,00	407,00	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023358	6413437	0,0092	522,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
33	W2.19	189+509	S6	400,00	360,00	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023364	6413467	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
34	W2.20	189+539	S6	400,00	360,00	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023371	6413497	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
35	W2.21	189+569	S6	400,00	360,00	182/2	Kwasowo	Sławno-G	6023378	6413526	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
36	W2.22	189+598	S6	400,00	360,00	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023386	6413555	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
37	W2.23	189+628	S6	400,00	360,00	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023395	6413584	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
38	W2.24	189+658	S6	400,00	360,00	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023405	6413613	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
39	W2.25	189+688	S6	400,00	360,00	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023415	6413642	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
40	W2.26	189+718	S6	400,00	360,00	405/9	Kwasowo	Sławno-G	6023426	6413670	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
41	W2.27	189+748	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023438	6413698	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
42	W2.28	189+778	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023450	6413727	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
43	W2.29	189+808	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023463	6413753	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
44	W2.30	189+838	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023477	6413781	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
45	W2.31	189+868	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023492	6413807	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
46	W2.32	189+890	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023539	6413805	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
47	W2.33	189+899	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023507	6413834	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
49	W2.34	189+902	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023546	6413815	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
51	W2.35	189+938	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023528	6413868	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
52	W2.36	189+930	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023560	6413839	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 5272482-56-46 REGON 368302575
tel. 48 (91) 441 12 00 email: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
53	W2.37	189+978	S6	400,00	360,00	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023552	6413902	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
54	W2.38	189+971	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023583	6413872	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
55	W2.39	190+018	S6	400,00	360,00	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023576	6413934	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
56	W2.40	190+012	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023604	6413906	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
57	W2.41	190+027	S6	400,00	360,00	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023582	6413942	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
58	W2.42	190+027	S6	400,00	360,00	405/5	Kwasowo	Sławno-G	6023613	6413918	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
59	W2.43	190+058	S6	400,00	360,00	405/3	Kwasowo	Sławno-G	6023601	6413966	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
60	W2.44	190+052	S6	400,00	360,00	405/6	Kwasowo	Sławno-G	6023628	6413938	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
61	W2.45	190+098	S6	400,00	360,00	400	Kwasowo	Sławno-G	6023627	6413997	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
62	W2.46	190+092	S6	400,00	360,00	405/6	Kwasowo	Sławno-G	6023653	6413969	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
63	W2.47	190+138	S6	400,00	360,00	400	Kwasowo	Sławno-G	6023653	6414028	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
64	W2.48	190+133	S6	400,00	360,00	404	Kwasowo	Sławno-G	6023679	6413999	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
65	W2.49	190+163	S6	400,00	360,00	404	Kwasowo	Sławno-G	6023699	6414021	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
66	W2.50	0+428	D02	400,00	360,00	403	Kwasowo	Sławno-G	6023915	6413948	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
67	W2.51	0+410	D02	400,00	360,00	403	Kwasowo	Sławno-G	6023899	6413957	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
68	W2.52	0+380	D02	400,00	360,00	403	Kwasowo	Sławno-G	6023872	6413970	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
69	W2.53	0+350	D02	400,00	360,00	403	Kwasowo	Sławno-G	6023845	6413983	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
70	W2.54	0+335	D02	400,00	360,00	403	Kwasowo	Sławno-G	6023813	6413996	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
71	W2.55	0+290	D02	400,00	360,00	403	Kwasowo	Sławno-G	6023790	6414005	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
72	W2.56	0+255	D02	400,00	360,00	404	Kwasowo	Sławno-G	6023758	6414017	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
73	W2.57	0+146	D02	400,00	360,00	405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023659	6414061	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
74	W2.58	0+118	D02	400,00	360,00	405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023635	6414071	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
75	W2.59	0+100	D02	400,00	360,00	405/13	Kwasowo	Sławno-G	6023619	6414077	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
76	W3	0+154	DR09b	56017,28	47579,68	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024232	6414574	0,0200	33610,37	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o	0,0384	osadnik o przepływie nominalnym 20 l/s

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
														poj. czynnej 1722m3		
81	W3.2	190+243	S6	6167,00	4498,20	765	Sławno 3	Sławno-M	6023752	6414079	0,1012	3700,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
82	W3.3	190+224	S6	5897,00	4201,50	764	Sławno 3	Sławno-M	6023712	6414092	0,0945	3538,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
83	W3.4	190+243	S6	400,00	360,00	765	Sławno 3	Sławno-M	6023753	6414080	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
84	W3.5	190+225	S6	400,00	360,00	764	Sławno 3	Sławno-M	6023713	6414093	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
85	W3.6	190+253	S6	400,00	360,00	765	Sławno 3	Sławno-M	6023759	6414087	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
86	W3.7	190+237	S6	400,00	360,00	764	Sławno 3	Sławno-M	6023721	6414102	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
87	W3.8	190+273	S6	400,00	360,00	765	Sławno 3	Sławno-M	6023773	6414102	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
88	W3.9	190+257	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023734	6414117	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
89	W3.10	190+293	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023787	6414116	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
90	W3.11	190+277	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023747	6414132	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
91	W3.12	190+313	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023801	6414131	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
92	W3.13	190+297	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023761	6414147	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
93	W3.14	190+333	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023815	6414145	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
94	W3.15	190+317	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023774	6414161	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
95	W3.16	190+353	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023828	6414160	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
96	W3.17	190+332	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023785	6414172	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
97	W3.18	190+373	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023842	6414174	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
98	W3.19	190+347	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023795	6414183	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
99	W3.20	190+393	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023856	6414189	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
100	W3.21	190+367	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023808	6414198	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
101	W3.22	190+393	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023876	6414211	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
102	W3.23	190+387	S6	400,00	360,00	718	Sławno 3	Sławno-M	6023822	6414213	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
103	W3.24	190+453	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023897	6414233	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 851-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00, email: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
104	W3.25	190+407	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023836	6414227	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
105	W3.26	190+483	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023917	6414255	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
106	W3.27	190+427	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023849	6414242	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
107	W3.28	190+523	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023944	6414285	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
108	W3.29	190+447	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023863	6414256	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
109	W3.30	190+567	S6	400,00	360,00	716	Sławno 3	Sławno-M	6023973	6414317	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
110	W3.31	190+477	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023884	6414278	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
111	W3.32	190+613	S6	400,00	360,00	716	Sławno 3	Sławno-M	6024005	6414351	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
112	W3.33	190+507	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023904	6414300	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
113	W3.34	190+663	S6	400,00	360,00	716	Sławno 3	Sławno-M	6024039	6414388	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
114	W3.35	190+537	S6	400,00	360,00	717	Sławno 3	Sławno-M	6023925	6414322	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
115	W3.36	190+713	S6	400,00	360,00	715	Sławno 3	Sławno-M	6024074	6414423	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
116	W3.37	190+577	S6	400,00	360,00	716	Sławno 3	Sławno-M	6023953	6414350	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
118	W3.39	190+627	S6	400,00	360,00	716	Sławno 3	Sławno-M	6023987	6414387	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
119	W3.40	190+774	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024118	6414465	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
120	W3.41	190+677	S6	400,00	360,00	716	Sławno 3	Sławno-M	6024022	6414423	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
121	W3.42	190+813	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024146	6414493	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
122	W3.43	190+727	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024054	6414461	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
123	W3.44	190+863	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024180	6414529	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
125	W3.46	190+904	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024207	6414560	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
126	W3.47	190+777	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024086	6414500	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
127	W3.48	190+827	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024119	6414537	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
128	W3.49	190+877	S6	400,00	360,00	228/9	Sławno 3	Sławno-M	6024153	6414574	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
130	W4.2	191+092	S6	5830,00	5247,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024344	6414695	0,1181	3498,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
131	W4.3	191+362	S6	6893,00	6203,70	675	Sławno 3	Sławno-M	6024474	6414939	0,1396	4135,80	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
132	W4.5	0+333	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024346	6414706	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
133	W4.6	191+173	S6	400,00	360,00	677	Sławno 3	Sławno-M	6024381	6414770	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
134	W4.7	191+200	S6	400,00	360,00	677	Sławno 3	Sławno-M	6024396	6414794	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
135	W4.8	191+319	S6	760,00	396,00	675	Sławno 3	Sławno-M	6024454	6414899	0,0089	456,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
136	W4.9	191+342	S6	400,00	360,00	675	Sławno 3	Sławno-M	6024465	6414920	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
137	W4.10a	0+470	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024456	6414623	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
138	W4.10	0+437	DW01	400,00	360,00	737	Sławno 3	Sławno-M	6024423	6414638	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
139	W4.11	0+368	DR09b	400,00	360,00	737	Sławno 3	Sławno-M	6024389	6414643	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
140	W4.12	0+350	DR09b	400,00	360,00	736	Sławno 3	Sławno-M	6024376	6414668	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
141	W4.13	0+375	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024377	6414678	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
142	W4.14	0+354	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024363	6414693	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
143	W4.15	0+059	L04L	400,00	360,00	675	Sławno 3	Sławno-M	6024414	6414733	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
144	W4.16	0+090	L04L	400,00	360,00	673	Sławno 3	Sławno-M	6024432	6414761	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
145	W4.17	0+278	L04L	400,00	360,00	673	Sławno 3	Sławno-M	6024494	6414777	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
146	W4.18	0+240	L04L	400,00	360,00	673	Sławno 3	Sławno-M	6024523	6414809	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
147	W4.19	0+400	DR11b	400,00	360,00	674	Sławno 3	Sławno-M	6024516	6415008	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
148	W4.20	0+432	DR11b	400,00	360,00	674	Sławno 3	Sławno-M	6024529	6415038	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
150	W5.5	191+170	S6	400,00	360,00	677	Sławno 3	Sławno-M	6024332	6414799	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
151	W5.6	191+280	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024391	6414890	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
152	W5.7	191+313	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024407	6414918	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
153	W5.8	0+020	DW01	400,00	360,00	219	Pomiłowo	Sławno-G	6024085	6414870	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
154	W5.9	0+040	DW01	400,00	360,00	219	Pomiłowo	Sławno-G	6024101	6414859	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
155	W5.10	0+140	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024187	6414804	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. (+48 91) 441 [illegible] e-mail: [illegible]@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
156	W5.11	0+155	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024201	6414797	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
157	W5.12	0+170	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024211	6414778	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
158	W5.13	0+207	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024240	6414775	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
159	W5.14	0+208	DW01	400,00	360,00	692	Sławno 3	Sławno-M	6024243	6414777	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
160	W5.15	0+240	DW01	400,00	360,00	677	Sławno 3	Sławno-M	6024270	6414760	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
161	W5.16	0+262	DW01	400,00	360,00	222/7	Sławno 3	Sławno-M	6024288	6414747	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
162	W5.17	0+060	L03P	400,00	360,00	692	Sławno 3	Sławno-M	6024252	6414861	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
163	W5.18	0+104	L03P	400,00	360,00	692	Sławno 3	Sławno-M	6024277	6414899	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
164	W5.19	0+133	L03P	400,00	360,00	692	Sławno 3	Sławno-M	6024305	6414919	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
166	W6.2	191+725	S6	2816,00	2115,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024624	6415271	0,0476	1689,60	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
167	W6.3	191+740	S6	3345,00	2448,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024579	6415306	0,0551	2007,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
168	W6.4	191+618	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024580	6415173	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
169	W6.5	191+600	S6	400,00	360,00	683	Sławno 3	Sławno-M	6024525	6415178	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
170	W6.6	191+648	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024593	6415201	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
171	W6.7	191+631	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024536	6415206	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
172	W6.8	191+679	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024604	6415229	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
173	W6.9	191+660	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024548	6415234	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
174	W6.10	0+030	D03	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024615	6415234	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
175	W6.11	191+681	S6	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024556	6415252	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
176	W6.12	191+728	S6	400,00	360,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024625	6415274	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
177	W6.13	0+104	D03	400,00	360,00	684/6	Sławno 3	Sławno-M	6024562	6415287	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
178	W6.14	191+748	S6	400,00	360,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024632	6415292	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
179	W6.15	191+740	S6	400,00	360,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024579	6415306	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
180	W6.16	191+788	S6	400,00	360,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024648	6415329	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Załącznik nr 2.2. do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
181	W6.17	191+780	S6	400,00	360,00	689	Sławno 3	Sławno-M	6024595	6415344	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
182	W6.18	191+808	S6	400,00	360,00	688	Sławno 3	Sławno-M	6024657	6415347	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
183	W6.19	191+801	S6	400,00	360,00	689	Sławno 3	Sławno-M	6024603	6415362	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
184	W6.20	191+838	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024668	6415375	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
185	W6.21	191+821	S6	400,00	360,00	689	Sławno 3	Sławno-M	6024611	6415381	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
186	W6.22	191+868	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024680	6415402	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
187	W6.23	191+851	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024623	6415408	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
188	W6.24	191+898	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024691	6415430	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
189	W6.25	191+880	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024635	6415436	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
190	W6.26	191+929	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024705	6415458	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
191	W6.27	191+911	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024647	6415464	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
192	W6.28	191+946	S6	400,00	360,00	250	Pomiłowo	Sławno-G	6024661	6415493	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
194	W7.2	192+303	S6	728,00	655,20	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024848	6415803	0,0147	436,80	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
195	W7.3	192+379	S6	9662,00	7704,30	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024878	6415872	0,1733	5797,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
196	W7.4	192+184	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024804	6415693	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
197	W7.5	192+185	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024757	6415714	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
198	W7.6	192+194	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024808	6415703	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
199	W7.7	192+195	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024761	6415724	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
200	W7.8	192+218	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024817	6415725	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
201	W7.9	192+221	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024772	6415747	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
202	W7.10	192+259	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024831	6415762	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
204	W7.11	192+260	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024789	6415782	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
205	W7.12	192+309	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024850	6415808	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
206	W7.13	192+358	S6	400,00	360,00	394/1	Warszkowo	Sławno-G	6024869	6415852	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 852-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
207	W7.14	192+418	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024862	6415924	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
208	W7.15	192+409	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024891	6415899	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
209	W7.16	192+458	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024883	6415959	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
210	W7.17	192+439	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024905	6415925	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
211	W7.18	192+488	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024899	6415985	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
212	W7.19	192+508	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024909	6416002	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
213	W7.20	192+528	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024920	6416019	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
214	W7.21	192+548	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024931	6416036	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
215	W7.22	192+563	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024940	6416049	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
216	W7.23	192+572	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024945	6416057	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
217	W7.24	192+588	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024954	6416070	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
218	W7.25	192+608	S6	400,00	360,00	84/3	Warszkowo	Sławno-G	6024965	6416086	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
219	W7.26	192+628	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6024977	6416102	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
220	W7.27	192+648	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6024989	6416119	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
221	W7.28	192+668	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025001	6416135	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
222	W7.29	192+688	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025014	6416151	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
223	W7.30	192+708	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025026	6416167	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
224	W7.31	192+728	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025039	6416182	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
225	W7.32	192+748	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025052	6416198	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
226	W7.33	192+768	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025065	6416213	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
227	W7.34	192+788	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025078	6416228	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
228	W7.35	192+808	S6	400,00	360,00	1066/1	Warszkowo	Sławno-G	6025092	6416243	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
230	W8.2	192+828	S6	400,00	360,00	1046	Warszkowo	Sławno-G	6025106	6416258	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
231	W8.3	192+867	S6	400,00	360,00	1046	Warszkowo	Sławno-G	6025135	6416286	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
232	W8.4	192+887	S6	400,00	360,00	1045/1	Warszkowo	Sławno-G	6025149	6416300	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
233	W8.5	192+907	S6	400,00	360,00	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025164	6416314	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
234	W8.6	192+927	S6	400,00	360,00	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025179	6416328	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
236	W9.2	193+412	S6	3859,00	2937,60	945	Warszkowo	Sławno-G	6025606	6416558	0,0661	2315,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
237	W9.3	193+413	S6	3927,00	2976,90	945	Warszkowo	Sławno-G	6025586	6416598	0,0670	2356,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
238	W9.4	192+950	S6	400,00	360,00	934	Warszkowo	Sławno-G	6025219	6416316	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
239	W9.5	192+947	S6	400,00	360,00	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025195	6416341	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
240	W9.6	192+967	S6	400,00	360,00	1044/2	Warszkowo	Sławno-G	6025210	6416354	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
241	W9.7	192+987	S6	400,00	360,00	934	Warszkowo	Sławno-G	6025225	6416367	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
242	W9.8	193+007	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025241	6416379	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
243	W9.10	193+028	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025257	6416392	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
244	W9.11	193+047	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025273	6416404	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
245	W9.12	193+064	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025287	6416415	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
246	W9.13	193+077	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025297	6416422	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
247	W9.14	193+097	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025314	6416434	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
248	W9.15	193+127	S6	400,00	360,00	953/1	Warszkowo	Sławno-G	6025338	6416452	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
249	W9.16	193+167	S6	400,00	360,00	950	Warszkowo	Sławno-G	6025371	6416475	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
250	W9.17	193+205	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025423	6416466	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
251	W9.18	193+207	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025405	6416497	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
252	W9.19	193+246	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025457	6416486	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
253	W9.20	193+247	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025439	6416519	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
254	W9.21	193+286	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025492	6416505	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
255	W9.22	193+287	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025474	6416539	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
256	W9.23	193+326	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025528	6416523	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 597-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
257	W9.24	193+305	S6	400,00	360,00	947/1	Warszkowo	Sławno-G	6025491	6416548	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
258	W9.25	193+366	S6	400,00	360,00	946	Warszkowo	Sławno-G	6025564	6416540	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
259	W9.26	193+342	S6	400,00	360,00	946	Warszkowo	Sławno-G	6025524	6416566	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
260	W9.27	193+397	S6	400,00	360,00	945	Warszkowo	Sławno-G	6025591	6416552	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
261	W9.28	193+372	S6	400,00	360,00	946	Warszkowo	Sławno-G	6025550	6416580	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
262	W9.29	193+410	S6	400,00	360,00	945	Warszkowo	Sławno-G	6025603	6416558	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
263	W9.30	193+402	S6	400,00	360,00	945	Warszkowo	Sławno-G	6025577	6416593	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
264	W9.31	193+412	S6	400,00	360,00	945	Warszkowo	Sławno-G	6025586	6416598	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
265	W9.31a	0+013	DR15a	1058,00	809,10	945	Warszkowo	Sławno-G	6025573	6416609	0,0182	634,80	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
266	W9.31b	0+003	DR15b	1342,00	1007,40	945	Warszkowo	Sławno-G	6025643	6416558	0,0227	805,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
267	W9.32	193+457	S6	400,00	360,00	916	Warszkowo	Sławno-G	6025641	6416586	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
268	W9.33	193+452	S6	400,00	360,00	917	Warszkowo	Sławno-G	6025622	6416615	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
269	W9.34	193+477	S6	400,00	360,00	916	Warszkowo	Sławno-G	6025663	6416587	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
270	W9.35	193+472	S6	400,00	360,00	916	Warszkowo	Sławno-G	6025641	6416623	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
271	W9.36	193+517	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025699	6416605	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
272	W9.37	193+512	S6	400,00	360,00	916	Warszkowo	Sławno-G	6025677	6416640	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
273	W9.38	193+537	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025717	6416614	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
274	W9.39	193+532	S6	400,00	360,00	916	Warszkowo	Sławno-G	6025695	6416649	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
275	W9.40	193+567	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025744	6416627	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
276	W9.41	193+562	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025722	6416661	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
277	W9.42	193+597	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025771	6416640	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
278	W9.43	193+592	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025749	6416674	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
280	W10.2	193+886	S6	400,00	360,00	235	Warszkowo	Sławno-G	6026030	6416771	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
281	W10.3	193+627	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025798	6416653	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
282	W10.4	193+626	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025780	6416689	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
283	W10.5	193+667	S6	400,00	360,00	913	Warszkowo	Sławno-G	6025834	6416671	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
284	W10.6	193+662	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025813	6416704	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
285	W10.7	193+707	S6	400,00	360,00	913	Warszkowo	Sławno-G	6025869	6416689	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
286	W10.8	193+702	S6	400,00	360,00	914/3	Warszkowo	Sławno-G	6025849	6416721	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
287	W10.9	193+747	S6	400,00	360,00	913	Warszkowo	Sławno-G	6025905	6416707	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
288	W10.10	193+742	S6	400,00	360,00	897	Warszkowo	Sławno-G	6025885	6416738	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
289	W10.11	0+334	DR16	1038,00	744,30	897	Warszkowo	Sławno-G	6025888	6416754	0,0167	622,80	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
290	W10.12	193+786	S6	400,00	360,00	236	Warszkowo	Sławno-G	6025941	6416726	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
291	W10.13	0+335	DR17	1465,00	1059,00	897	Warszkowo	Sławno-G	6025944	6416713	0,0238	879,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
292	W10.14	193+774	S6	400,00	360,00	237	Warszkowo	Sławno-G	6025914	6416752	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
293	W10.15	193+822	S6	560,00	504,00	236	Warszkowo	Sławno-G	6025972	6416741	0,0113	336,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
294	W10.16	193+836	S6	400,00	360,00	236	Warszkowo	Sławno-G	6025985	6416748	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
295	W10.17	193+853	S6	400,00	360,00	235	Warszkowo	Sławno-G	6026000	6416756	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
296	W10.18	193+866	S6	400,00	360,00	235	Warszkowo	Sławno-G	6026012	6416762	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
298	W11.2	194+226	S6	215440,47	178203,37	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026306	6416973	0,3926	129264,28	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
299	W11.3	194+228	S6	19728,00	15105,60	156/7	Warszkowo	Sławno-G	6026333	6416931	0,3399	11836,80	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
300	W11.4	193+956	S6	400,00	360,00	154	Warszkowo	Sławno-G	6026092	6416802	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
301	W11.5	193+973	S6	600,00	540,00	158/1	Warszkowo	Sławno-G	6026088	6416845	0,0122	360,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
302	W11.6	194+006	S6	400,00	360,00	154	Warszkowo	Sławno-G	6026137	6416825	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
303	W11.7	194+023	S6	800,00	720,00	154	Warszkowo	Sławno-G	6026131	6416871	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
304	W11.8	194+056	S6	400,00	360,00	153	Warszkowo	Sławno-G	6026182	6416847	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
305	W11.9	194+073	S6	400,00	360,00	154	Warszkowo	Sławno-G	6026174	6416896	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
306	W11.10	194+106	S6	400,00	360,00	153	Warszkowo	Sławno-G	6026227	6416870	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 5252482-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00, e-mail: sekretariat@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
307	W11.11	194+123	S6	720,00	648,00	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026217	6416922	0,0146	432,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
308	W11.12	194+156	S6	400,00	360,00	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026271	6416893	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
309	W11.13	194+173	S6	400,00	360,00	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026259	6416949	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
310	W11.14	194+206	S6	400,00	360,00	156/7	Warszkowo	Sławno-G	6026314	6416919	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
311	W11.15	194+226	S6	400,00	360,00	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026306	6416973	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
312	W11.16	194+228	S6	400,00	360,00	156/7	Warszkowo	Sławno-G	6026333	6416931	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
313	W11.17	194+283	S6	400,00	360,00	107	Warszkowo	Sławno-G	6026356	6417000	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
314	W11.18	194+286	S6	400,00	360,00	107	Warszkowo	Sławno-G	6026381	6416963	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
315	W11.19	194+313	S6	400,00	360,00	107	Warszkowo	Sławno-G	6026383	6417013	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
316	W11.20	194+316	S6	400,00	360,00	107	Warszkowo	Sławno-G	6026406	6416980	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
317	W11.21	194+343	S6	400,00	360,00	107	Warszkowo	Sławno-G	6026410	6417027	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
318	W11.22	194+346	S6	400,00	360,00	107	Warszkowo	Sławno-G	6026431	6416996	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
319	W11.23	0+809	DR16	1915,00	1453,50	156/8	Warszkowo	Sławno-G	6026296	6416996	0,0327	1149,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
320	W11.24	0+789	DR17	13546,00	10023,30	1431	Warszkowo	Sławno-G	6026350	6416916	0,2255	8127,60	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
321	W11.25	193+922	S6	400,00	360,00	158/2	Warszkowo	Sławno-G	6026045	6416820	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
322	W11.26	193+922	S6	400,00	360,00	290	Warszkowo	Sławno-G	6026062	6416787	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
323	W12	195+76	S6	193256,47	161645,77	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027014	6417438	0,0200	115953,88	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 4830 m³	0,0312	osadnik o przepływie nominalnym 20 l/s
327	W12.2	195+169	S6	39430,00	29550,60	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027090	6417492	0,6649	23658,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
328	W12.3	195+470	S6	400,00	360,00	637	Warszkowo	Sławno-G	6027352	6417645	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
329	W12.4	195+503	S6	400,00	360,00	638	Warszkowo	Sławno-G	6027378	6417665	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
330	W12.5	195+543	S6	400,00	360,00	640/2	Warszkowo	Sławno-G	6027409	6417690	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
331	W12.6	195+573	S6	400,00	360,00	640/2	Warszkowo	Sławno-G	6027433	6417709	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
332	W12.7	195+603	S6	400,00	360,00	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027456	6417728	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
333	W12.8	195+623	S6	400,00	360,00	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027471	6417742	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
334	W12.9	195+643	S6	400,00	360,00	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027486	6417755	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
335	W12.10	195+663	S6	715,00	391,50	642/1	Warszkowo	Sławno-G	6027501	6417769	0,0088	429,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
336	W12.11	195+683	S6	400,00	360,00	644	Warszkowo	Sławno-G	6027516	6417782	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
337	W12.12	0+1	DW02	400,00	360,00	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027175	6417245	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
338	W12.13	0+25	DW02	400,00	360,00	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027167	6417268	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
339	W12.14	0+51	DW02	400,00	360,00	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027147	6417289	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
340	W12.15	0+51	DW02	400,00	360,00	26/21	Warszkowo	Sławno-G	6027146	6417289	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
341	W12.16	0+899	DR18A	400,00	360,00	34/7	Warszkowo	Sławno-G	6027134	6417309	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
342	W12.17	0+899	DR18A	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027140	6417334	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
343	W12.18	0+20	L02L	400,00	360,00	682	Warszkowo	Sławno-G	6027185	6417348	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
344	W12.19	0+102	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027143	6417341	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
345	W12.20	0+20	L02L	400,00	360,00	682	Warszkowo	Sławno-G	6027185	6417348	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
346	W12.21	0+120	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027138	6417359	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
347	W12.22	0+47	L02L	400,00	360,00	616	Warszkowo	Sławno-G	6027203	6417367	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
348	W12.23	0+140	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027132	6417378	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
349	W12.24	0+76	L02L	400,00	360,00	617	Warszkowo	Sławno-G	6027218	6417388	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
350	W12.25	0+160	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027126	6417397	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
351	W12.26	0+104	L02L	400,00	360,00	619	Warszkowo	Sławno-G	6027225	6417411	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
352	W12.27	0+180	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027119	6417415	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
353	W12.28	0+200	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027113	6417434	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
354	W12.29	0+211	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027108	6417444	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
355	W12.30	0+300	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027084	6417530	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
356	W12.31	0+303	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027081	6417543	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 412 08 00, mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
357	W12.32	0+330	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027077	6417559	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
358	W12.33	0+350	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027072	6417579	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
359	W12.34	0+370	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027068	6417599	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
360	W12.35	0+390	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027064	6417618	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
361	W12.36	0+410	DW02	400,00	360,00	34/3	Warszkowo	Sławno-G	6027059	6417638	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
362	W12.37	0+80	L04P	400,00	360,00	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027158	6417684	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
363	W12.38	0+429	DW02	400,00	360,00	35	Warszkowo	Sławno-G	6027054	6417656	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
364	W12.39	0+48	L04P	400,00	360,00	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027125	6417693	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
365	W12.40	0+433	DW02	400,00	360,00	53	Warszkowo	Sławno-G	6027052	6417659	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
366	W12.41	0+28	L04P	400,00	360,00	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027105	6417697	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
367	W12.42	0+448	DW02	400,00	360,00	53	Warszkowo	Sławno-G	6027037	6417670	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
368	W12.43	0+28	L04P	400,00	360,00	94/1	Warszkowo	Sławno-G	6027105	6417697	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
369	W12.44	0+472	DW02	400,00	360,00	53	Warszkowo	Sławno-G	6027027	6417693	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
370	W12.45	0+473	DW02	400,00	360,00	53	Warszkowo	Sławno-G	6027027	6417694	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
371	W12.46	0+493	DW02	400,00	360,00	53	Warszkowo	Sławno-G	6027035	6417717	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
372	W12.47	0+501	DW02	400,00	360,00	53	Warszkowo	Sławno-G	6027037	6417726	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
373	W12.48	0+535	DW02	400,00	360,00	54/4	Warszkowo	Sławno-G	6027030	6417759	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
374	W13	195+688	S6	102158,36	88564,16	644	Warszkowo	Sławno-G	6027520	6417785	0,0200	61295,02	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 4371 m³	0,0535	osadnik o przepływie nominalnym 20 l/s
376	W13.2	195+703	S6	400,00	360,00	644	Warszkowo	Sławno-G	6027531	6417796	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
377	W13.3	195+723	S6	400,00	360,00	645/1	Warszkowo	Sławno-G	6027546	6417809	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
378	W13.4	195+743	S6	1011,00	421,10	645/1	Warszkowo	Sławno-G	6027560	6417823	0,0095	606,60	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
379	W13.5	195+763	S6	400,00	360,00	646/1	Warszkowo	Sławno-G	6027575	6417837	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
380	W13.6	195+783	S6	400,00	360,00	646/1	Warszkowo	Sławno-G	6027589	6417851	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
381	W13.7	195+803	S6	400,00	360,00	646/1	Warszkowo	Sławno-G	6027604	6417866	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
382	W13.8	195+823	S6	400,00	360,00	647	Warszkowo	Sławno-G	6027618	6417880	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
383	W13.9	195+843	S6	400,00	360,00	647	Warszkowo	Sławno-G	6027632	6417894	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
384	W13.10	195+863	S6	400,00	360,00	647/4	Warszkowo	Sławno-G	6027646	6417909	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
385	W13.11	195+883	S6	400,00	360,00	647/4	Warszkowo	Sławno-G	6027660	6417923	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
386	W13.12	195+903	S6	680,00	388,00	647/4	Warszkowo	Sławno-G	6027673	6417938	0,0087	408,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
387	W13.13	195+923	S6	400,00	360,00	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027687	6417952	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
388	W13.14	195+943	S6	400,00	360,00	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027701	6417967	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
389	W13.15	195+940	S6	400,00	360,00	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027672	6417989	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
390	W13.16	195+963	S6	400,00	360,00	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027714	6417982	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
391	W13.17	195+966	S6	400,00	360,00	647/5	Warszkowo	Sławno-G	6027689	6418009	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
392	W13.18	195+983	S6	400,00	360,00	649	Warszkowo	Sławno-G	6027728	6417997	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
393	W13.19	195+996	S6	400,00	360,00	650	Warszkowo	Sławno-G	6027708	6418032	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
394	W13.20	196+003	S6	400,00	360,00	649	Warszkowo	Sławno-G	6027741	6418013	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
395	W13.21	196+026	S6	400,00	360,00	651	Warszkowo	Sławno-G	6027727	6418055	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
396	W13.22	196+023	S6	400,00	360,00	650	Warszkowo	Sławno-G	6027754	6418028	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
397	W13.23	196+056	S6	400,00	360,00	652	Warszkowo	Sławno-G	6027746	6418078	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
398	W13.24	196+043	S6	400,00	360,00	651	Warszkowo	Sławno-G	6027767	6418043	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
399	W13.25	196+086	S6	400,00	360,00	652	Warszkowo	Sławno-G	6027765	6418101	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
400	W13.26	196+063	S6	400,00	360,00	652	Warszkowo	Sławno-G	6027780	6418059	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
401	W13.27	196+116	S6	400,00	360,00	653/1	Warszkowo	Sławno-G	6027783	6418125	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
402	W13.28	196+083	S6	400,00	360,00	652	Warszkowo	Sławno-G	6027793	6418074	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
403	W13.29	196+147	S6	400,00	360,00	653/2	Warszkowo	Sławno-G	6027801	6418149	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
404	W13.30	196+103	S6	400,00	360,00	652	Warszkowo	Sławno-G	6027805	6418090	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 5[illegible]56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
405	W13.31	196+177	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027819	6418173	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
406	W13.32	196+123	S6	400,00	360,00	653/1	Warszkowo	Sławno-G	6027818	6418106	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
407	W13.33	196+207	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027836	6418197	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
408	W13.34	196+143	S6	400,00	360,00	653/2	Warszkowo	Sławno-G	6027830	6418122	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
409	W13.35	196+227	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027848	6418214	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
410	W13.36	196+163	S6	400,00	360,00	653/2	Warszkowo	Sławno-G	6027842	6418138	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
411	W13.36a	0+086	DZ08	4499,00	3131,70	606	Warszkowo	Sławno-G	6027920	6418113	0,0705	2699,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
411	W13.37	196+250	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027862	6418233	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
412	W13.38	196+183	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027854	6418154	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
413	W13.39	196+279	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027877	6418256	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
414	W13.40	196+203	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027866	6418170	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
415	W13.41	196+299	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027889	6418272	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
416	W13.42	196+223	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027878	6418186	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
417	W13.43	196+319	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027900	6418289	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
418	W13.44	196+249	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027893	6418208	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
419	W13.45	196+339	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027911	6418305	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
420	W13.46	196+263	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027901	6418219	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
421	W13.47	196+359	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027922	6418322	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
422	W13.48	196+283	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027912	6418236	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
423	W13.49	196+379	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027933	6418339	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
424	W13.50	196+302	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027923	6418253	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
425	W13.51	196+400	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027943	6418355	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
426	W13.52	196+323	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027934	6418270	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
427	W13.53	196+420	S6	400,00	360,00	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6027954	6418372	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
428	W13.54	196+343	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027945	6418288	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
429	W13.55	196+363	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027955	6418305	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
430	W13.56	196+382	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027966	6418322	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
431	W13.57	196+402	S6	400,00	360,00	655/1	Warszkowo	Sławno-G	6027976	6418339	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
432	W13.58	196+422	S6	400,00	360,00	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6027986	6418356	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
433	W13.59	196+442	S6	400,00	360,00	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6027996	6418374	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
434	W13.60	196+462	S6	400,00	360,00	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6028005	6418392	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
435	W13.61	196+482	S6	1306,00	450,60	657/1	Warszkowo	Sławno-G	6028015	6418410	0,0101	783,60	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
436	W13.62	196+502	S6	400,00	360,00	658/1	Warszkowo	Sławno-G	6028024	6418428	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
437	W13.63	196+522	S6	400,00	360,00	658/1	Warszkowo	Sławno-G	6028034	6418445	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
438	W13.64	196+543	S6	400,00	360,00	660/1	Warszkowo	Sławno-G	6028043	6418463	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
439	W13.65	196+562	S6	400,00	360,00	660/1	Warszkowo	Sławno-G	6028053	6418481	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
440	W13.66	196+592	S6	400,00	360,00	660/2	Warszkowo	Sławno-G	6028067	6418507	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
441	W13.67	196+632	S6	1045,00	424,50	660/2	Warszkowo	Sławno-G	6028085	6418543	0,0096	627,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
442	W13.68	196+662	S6	400,00	360,00	660/3	Warszkowo	Sławno-G	6028098	6418570	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
443	W14	199+527	S6	171922,99	145855,19	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029218	6421195	0,1000	103153,79	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 4135 m³	0,0301	osadnik z wewnętrznym kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 10 l/s, przepływie maksymalnym 100 l/s
445	W14.3	199+012	S6	800,00	720,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029061	6420710	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
446	W14.4	199+209	S6	72182,00	52662,30	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029182	6420875	1,1849	43309,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
447	W14.5	199+212	S6	63875,00	46002,60	510/5	Wrześnica	Sławno-G	6029130	6420896	1,0351	38325,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
448	W14.7	198+512	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028873	6420247	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
449	W14.8	198+489	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028831	6420243	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
450	W14.9	198+539	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028886	6420270	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 521-282-56-16, REGON 368302575
tel. 49 811 44 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
451	W14.10	198+519	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028845	6420270	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
452	W14.11	198+569	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028901	6420296	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
453	W14.12	198+549	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028859	6420296	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
454	W14.13	198+599	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028916	6420322	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
455	W14.14	198+579	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028873	6420323	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
456	W14.15	198+629	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028930	6420348	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
457	W14.16	198+609	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028887	6420349	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
458	W14.17	198+659	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028945	6420374	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
459	W14.18	198+639	S6	400,00	360,00	148/4	Warszkówko	Sławno-G	6028901	6420376	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
460	W14.19	198+689	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028961	6420400	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
461	W14.20	198+669	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028915	6420402	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
462	W14.21	198+719	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028976	6420426	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
463	W14.22	198+699	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028929	6420429	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
464	W14.23	198+749	S6	1126,00	432,60	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028991	6420452	0,0097	675,60	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
465	W14.24	198+729	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028943	6420456	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
466	W14.25	198+778	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029005	6420478	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
467	W14.26	198+759	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028955	6420483	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
468	W14.27	198+808	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029019	6420504	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
469	W14.28	198+789	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028969	6420509	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
470	W14.29	198+838	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029034	6420531	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
471	W14.30	198+819	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028982	6420536	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
472	W14.31	198+868	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029047	6420558	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
473	W14.32	198+850	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6028995	6420563	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
474	W14.33	198+898	S6	400,00	360,00	510/3	Wrześnica	Sławno-G	6029061	6420585	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
475	W14.34	198+880	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029008	6420590	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
476	W14.35	0+146	L04L	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029082	6420617	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
477	W14.36	198+910	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029020	6420617	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
478	W14.37	198+984	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029097	6420664	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
479	W14.38	199+013	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029062	6420711	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
480	W14.39	199+000	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029104	6420679	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
481	W14.40	199+029	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029067	6420725	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
482	W14.41	199+012	S6	400,00	360,00	510/3	Września	Sławno-G	6029109	6420690	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
483	W14.42	0+205	L03P	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029083	6420784	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
484	W14.43	199+107	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029146	6420777	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
485	W14.44	199+161	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029113	6420847	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
486	W14.45	199+126	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029154	6420796	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
487	W14.46	199+241	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029140	6420923	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
488	W14.47	199+156	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029164	6420824	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
489	W14.48	199+281	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029153	6420960	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
490	W14.49	199+246	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029193	6420910	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
491	W14.50	199+321	S6	400,00	360,00	510/9	Września	Sławno-G	6029165	6420998	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
492	W14.51	199+286	S6	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029204	6420949	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
493	W14.52	199+361	S6	400,00	360,00	510/9	Września	Sławno-G	6029178	6421037	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
494	W14.53	199+325	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029215	6420988	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
495	W14.54	199+402	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029189	6421074	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
496	W14.55	199+365	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029226	6421026	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
497	W14.56	199+446	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029200	6421116	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
498	W14.57	199+406	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029236	6421065	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 852-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00, mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
499	W14.58	199+482	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029208	6421151	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
500	W14.59	199+445	S6	400,00	360,00	362/11	Września	Sławno-G	6029246	6421104	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
501	W14.60	199+522	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029217	6421190	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
502	W14.61	199+485	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029255	6421143	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
503	W14.62	199+525	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029262	6421183	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
504	W14.63	199+565	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029270	6421222	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
506	W14.65	199+605	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029279	6421261	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
507	W14.66	199+645	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029287	6421300	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
508	W14.67	199+685	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029295	6421339	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
509	W14.68	199+725	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029302	6421379	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
510	W14.69	199+745	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029306	6421398	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
511	W14.70	0+005	L05L	400,00	360,00	357/2	Września	Sławno-G	6029205	6420672	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
512	W14.71	0+185	L03P	400,00	360,00	510/9	Września	Sławno-G	6028994	6420794	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
513	W14.72	0+110	L05L	400,00	360,00	358/1	Września	Sławno-G	6029225	6420710	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
514	W14.73	0+220	L03P	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029003	6420834	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
515	W14.74	0+043	L05L	400,00	360,00	359/2	Września	Sławno-G	6029211	6420786	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
516	W14.75	0+248	L03P	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029019	6420855	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
517	W14.76	0+010	L05L	400,00	360,00	359/1	Września	Sławno-G	6029231	6420815	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
518	W14.77	0+260	L03P	400,00	360,00	510/5	Września	Sławno-G	6029030	6420867	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
519	W14.78	0+068	DZ03	400,00	360,00	361	Września	Sławno-G	6029281	6420915	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
520	W14.79	0+100	DZ03	400,00	360,00	360/2	Września	Sławno-G	6029300	6420942	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
521	W14.80	0+131	DZ03	400,00	360,00	361	Września	Sławno-G	6029311	6420969	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
523	W15.2	200+496	S6	1969,00	1772,10	28	Noskowo	Sławno-G	6029607	6422061	0,0399	1181,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
524	W15.5	200+280	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029494	6421892	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
525	W15.6	200+278	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029463	6421908	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
526	W15.6a	200+318	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029482	6421943	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
527	W15.7	200+303	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029506	6421912	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
528	W15.8	200+358	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029502	6421978	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
529	W15.9	200+338	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029525	6421942	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
530	W15.10	200+398	S6	400,00	360,00	28	Noskowo	Sławno-G	6029523	6422013	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
531	W15.11	200+379	S6	400,00	360,00	120	Noskowo	Sławno-G	6029546	6421975	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
532	W15.12	200+438	S6	400,00	360,00	28	Noskowo	Sławno-G	6029545	6422046	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
533	W15.13	200+419	S6	400,00	360,00	28	Noskowo	Sławno-G	6029569	6422008	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
534	W15.14	200+459	S6	400,00	360,00	28	Noskowo	Sławno-G	6029592	6422040	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
535	W15.15	200+489	S6	400,00	360,00	28	Noskowo	Sławno-G	6029610	6422064	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
536	W15.16	0+130	DZ04	400,00	360,00	1/2	Noskowo	Sławno-G	6029640	6422081	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
537	W15.17	199+562	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029227	6421229	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
539	W15.19	199+613	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029239	6421277	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
540	W15.20	199+642	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029246	6421307	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
541	W15.21	199+682	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029256	6421346	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
542	W15.22	199+721	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029265	6421384	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
543	W15.23	199+762	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029275	6421423	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
544	W15.24	199+802	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029286	6421462	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
545	W15.25	199+835	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029294	6421494	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
546	W15.26	199+842	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029296	6421501	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
547	W15.27	199+862	S6	800,00	720,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029302	6421520	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
548	W15.28	199+898	S6	900,00	410,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029313	6421556	0,0092	540,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
549	W15.29	199+938	S6	400,00	360,00	29/1	Wrześnica	Sławno-G	6029326	6421594	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 321-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 91 441 12 00, e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
550	W15.30	199+968	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029336	6421623	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
551	W15.31	199+998	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029347	6421651	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
552	W15.32	200+018	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029354	6421670	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
553	W15.33	200+038	S6	400,00	360,00	29/1	Września	Sławno-G	6029361	6421688	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
554	W15.34	200+058	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029369	6421707	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
555	W15.35	200+078	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029376	6421726	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
556	W15.36	200+098	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029384	6421744	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
557	W15.37	200+105	S6	6308,00	4826,40	123	Noskowo	Sławno-G	6029386	6421750	0,1086	3784,80	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
558	W15.38	200+121	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029393	6421765	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
559	W15.39	200+128	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029396	6421772	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
560	W15.40	200+148	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029405	6421790	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
561	W15.41	200+168	S6	400,00	360,00	123	Noskowo	Sławno-G	6029413	6421808	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
562	W15.42	200+188	S6	400,00	360,00	122	Noskowo	Sławno-G	6029422	6421826	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
563	W15.43	200+218	S6	400,00	360,00	122	Noskowo	Sławno-G	6029435	6421854	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
564	W15.44	200+248	S6	400,00	360,00	121	Noskowo	Sławno-G	6029449	6421881	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
566	W16.2	200+757	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029782	6422265	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
567	W16.3	200+777	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029795	6422279	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
568	W16.4	200+797	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029809	6422293	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
569	W16.5	0+408	DZ04	800,00	720,00	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029832	6422272	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
570	W16.6	200+817	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029823	6422307	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
571	W16.7	0+434	DZ04	800,00	720,00	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029849	6422293	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
572	W16.8	200+837	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029837	6422322	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
573	W16.9	200+857	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029851	6422336	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
574	W16.10	200+877	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029865	6422349	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
575	W16.11	200+893	S6	800,00	720,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029875	6422360	0,0162	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
576	W16.12	200+915	S6	1407,00	1266,30	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029891	6422375	0,0285	844,20	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
577	W16.14	201+042	S6	8260,00	6240,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029988	6422456	0,1404	4956,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
578	W16.15	0+361	DZ04	481848,29	399214,59	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029795	6422245	0,4945	289108,97	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
579	W16.16	0+325	DZ04	13932,00	10647,90	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029769	6422217	0,2396	8359,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
580	W16.17	0+240	DZ04	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029710	6422158	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
581	W16.18	0+280	DZ04	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029738	6422186	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
582	W16.19	0+316	DZ04	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029764	6422212	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
583	W16.20	0+370	DZ04	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029802	6422251	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
584	W16.21	0+370	DZ04	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029802	6422251	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
585	W16.22	0+390	DZ04	400,00	360,00	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029820	6422262	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
586	W16.23	0+460	DZ04	400,00	360,00	1/6	Noskowo	Sławno-G	6029868	6422312	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
587	W16.24	0+484	DZ04	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029883	6422331	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
588	W16.25	200+902	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029882	6422367	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
589	W16.26	200+922	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029897	6422380	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
590	W16.27	200+942	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029912	6422393	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
591	W16.28	200+962	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029927	6422406	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
592	W16.29	200+983	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029942	6422419	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
593	W16.30	201+002	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029958	6422432	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
594	W16.31	201+023	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029973	6422444	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
595	W16.32	201+042	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6029989	6422456	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
596	W16.33	201+064	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6029984	6422497	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
597	W16.33a	201+044	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6029968	6422485	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
598	W16.34	201+063	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030005	6422468	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP 5252482-56-16, REGON 368302575
tel. 91 441 12 00 szczecin@wody.gov.p

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
599	W16.35	201+084	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030000	6422510	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
600	W16.36	201+083	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030021	6422480	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
601	W16.37	201+104	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030016	6422522	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
602	W16.38	201+103	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030037	6422492	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
603	W16.39	201+124	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030031	6422534	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
604	W16.40	201+123	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030053	6422504	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
605	W16.41	201+144	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030047	6422546	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
606	W16.42	201+143	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030069	6422516	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
607	W16.43	201+164	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030063	6422558	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
608	W16.44	201+163	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030085	6422528	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
609	W16.45	201+184	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030079	6422570	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
610	W16.46	201+183	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030101	6422540	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
611	W16.47	201+222	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030111	6422594	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
612	W16.48	201+223	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030133	6422565	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
613	W16.49	201+244	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030127	6422606	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
614	W16.50	201+244	S6	400,00	360,00	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030150	6422578	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
615	W16.51	201+264	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030143	6422618	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
616	W16.52	201+285	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030160	6422631	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
617	W16.53	0+205	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029749	6422313	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
618	W16.54	0+180	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029753	6422336	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
619	W16.55	0+160	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029742	6422360	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
620	W16.56	0+140	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029748	6422378	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
621	W16.57	0+120	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029751	6422397	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
622	W16.58	0+100	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029751	6422416	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
623	W16.59	0+070	DO6	400,00	360,00	4/26	Noskowo	Sławno-G	6029749	6422445	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
624	W16.60	0+040	DO6	400,00	360,00	206	Noskowo	Sławno-G	6029746	6422474	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
625	W17	201+382	S6	456569,29	379459,89	1/5	Noskowo	Sławno-G	6030259	6422663	0,0500	273941,57	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 12720 m³	0,0348	osadnik z wewnętrznym kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s
627	W17.2	203+595	S6	18844,00	11171,10	242	Noskowo	Sławno-G	6031603	6424404	0,2513	11306,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
628	W17.3	203+552	S6	249691,06	207116,26	240	Noskowo	Sławno-G	6031554	6424393	0,3968	149814,64	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
629	W17.4	3+420	DZ04	246432,06	204508,96	639/2	Sycewice	Kobylnica	6031658	6424549	0,3382	147859,24	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
630	W17.5	202+215	S6	48186,00	33614,70	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030860	6423242	0,7563	28911,60	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
631	W17.7	202+228	S6	277701,06	228575,56	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030827	6423289	0,8797	166620,64	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
632	W17.8	202+160	S6	28041,00	20521,80	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030786	6423233	0,4617	16824,60	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
633	W17.9	201+901	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030648	6423008	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
634	W17.10	201+906	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030626	6423036	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
635	W17.11	201+941	S6	400,00	360,00	16	Noskowo	Sławno-G	6030677	6423036	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
636	W17.12	201+946	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030652	6423066	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
637	W17.13	201+977	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030701	6423061	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
638	W17.14	201+977	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030672	6423090	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
639	W17.15	202+021	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030732	6423094	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
640	W17.16	202+026	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030703	6423127	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
641	W17.17	202+060	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030760	6423124	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
642	W17.18	202+066	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030728	6423158	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
643	W17.19	202+100	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030786	6423154	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
644	W17.20	202+107	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030753	6423189	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
645	W17.21	202+140	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030812	6423184	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Załącznik nr 2.2. do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – usługi wodne

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Śląska-Odrzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48(91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
646	W17.22	202+147	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030777	6423221	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
647	W17.23	202+170	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030831	6423208	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
648	W17.24	202+177	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030795	6423245	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
649	W17.25	202+191	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030845	6423225	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
650	W17.26	202+197	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030808	6423260	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
651	W17.27	202+210	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030856	6423239	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
652	W17.28	202+217	S6	400,00	360,00	6/3	Noskowo	Sławno-G	6030820	6423276	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
653	W17.29	202+261	S6	400,00	360,00	231	Noskowo	Sławno-G	6030888	6423281	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
654	W17.30	202+279	S6	400,00	360,00	11/4	Noskowo	Sławno-G	6030856	6423326	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
655	W17.31	202+280	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030898	6423296	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
656	W17.32	202+297	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030868	6423340	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
657	W17.33	202+299	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030909	6423313	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
658	W17.34	202+327	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030885	6423364	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
659	W17.35	202+329	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030927	6423337	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
660	W17.36	202+358	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030903	6423388	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
661	W17.37	202+359	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030943	6423362	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
662	W17.38	202+398	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030926	6423421	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
663	W17.39	202+399	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030965	6423396	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
664	W17.40	202+438	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030949	6423453	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
665	W17.41	202+439	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030986	6423430	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
666	W17.42	202+478	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030972	6423486	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
667	W17.43	202+479	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031007	6423465	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
668	W17.44	202+518	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6030994	6423519	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
669	W17.45	202+518	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031027	6423499	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
670	W17.46	202+560	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031017	6423554	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
671	W17.47	202+550	S6	400,00	360,00	11/5	Noskowo	Sławno-G	6031042	6423526	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
672	W17.48	203+395	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031461	6424262	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
673	W17.49	203+408	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031468	6424273	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
674	W17.50	203+428	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031479	6424289	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
675	W17.51	203+442	S6	1035,00	423,50	240	Noskowo	Sławno-G	6031487	6424301	0,0095	621,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
676	W17.52	203+468	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031502	6424322	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
677	W17.53	203+488	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031514	6424339	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
678	W17.54	203+508	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031526	6424355	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
679	W17.55	203+528	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031538	6424371	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
680	W17.56	203+548	S6	400,00	360,00	240	Noskowo	Sławno-G	6031550	6424387	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
681	W17.57	203+731	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031695	6424505	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
682	W17.58	3+411	DZ04	400,00	360,00	639/2	Sycewice	Kobylnica	6031668	6424533	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
683	W17.59	203+781	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031730	6424540	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
684	W17.60	203+777	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031699	6424565	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
685	W17.61	203+821	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031759	6424567	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
686	W17.62	203+817	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031727	6424594	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
687	W17.63	203+862	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031789	6424594	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
688	W17.64	203+857	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031756	6424623	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
689	W17.65	203+902	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031819	6424620	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
690	W17.66	203+897	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031784	6424650	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
691	W17.67	203+942	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031849	6424645	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
692	W17.68	203+937	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031814	6424678	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
693	W17.69	203+982	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031880	6424670	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tadeusza Rzeźnika 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-022-56-16, REGON: 363025775
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
694	W17.70	203+977	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031844	6424705	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
695	W17.71	204+023	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031912	6424694	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
696	W17.72	204+017	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031875	6424732	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
697	W17.73	204+063	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031944	6424718	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
698	W17.74	204+057	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031906	6424757	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
699	W17.76	204+103	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031976	6424741	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
700	W17.77	204+097	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031938	6424782	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
701	W17.78	204+143	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032009	6424764	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
702	W17.79	204+127	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031962	6424801	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
703	W17.80	204+174	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032033	6424780	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
704	W17.81	204+157	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6031987	6424819	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
705	W17.82	204+204	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032058	6424797	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
706	W17.83	204+187	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032012	6424836	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
707	W17.84	204+224	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032075	6424807	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
708	W17.85	204+207	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032029	6424847	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
709	W17.86	204+243	S6	400,00	360,00	142	Sycewice	Kobylnica	6032090	6424817	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
710	W17.87	204+227	S6	400,00	360,00	639/1	Sycewice	Kobylnica	6032046	6424859	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
711	W17.88	204+247	S6	400,00	360,00	29	Sycewice PGR	Kobylnica	6032063	6424870	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
712	W18	204+247	S6	228365,06	191701,66	29	Sycewice PGR	Kobylnica	6032066	6424872	0,0500	137019,04	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 4669 m³	0,0256	osadnik z wewnętrznym kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s
714	W18.2	204+340	S6	1072,00	964,80	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032173	6424866	0,0217	643,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
715	W18.2a	204+313	S6	720,00	648,00	277/13	Sycewice PGR	Kobylnica	6032141	6424867	0,0146	432,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
716	W18.3	204+547	S6	13264,00	9441,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032325	6425023	0,2124	7958,40	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
717	W18.4	204+780	S6	141772,10	114924,40	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032530	6425129	0,4837	85063,26	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
718	W18.5	204+788	S6	35247,00	27106,50	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032560	6425086	0,6099	21148,20	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
719	W18.6	205+062	S6	6820,00	5097,30	77	Sycewice	Kobylnica	6032798	6425225	0,1147	4092,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
720	W18.8	204+344	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032177	6424868	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
721	W18.9	204+357	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032158	6424927	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
722	W18.10	204+374	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032203	6424883	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
723	W18.10a	204+387	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032184	6424942	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
724	W18.11	204+405	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032229	6424898	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
725	W18.12	204+415	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032209	6424955	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
726	W18.13	204+445	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032264	6424918	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
727	W18.13a	204+495	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032308	6424942	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
728	W18.14	204+462	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032250	6424978	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
729	W18.14a	204+495	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032279	6424994	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
730	W18.15	204+556	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032361	6424973	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
731	W18.16	204+562	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032337	6425028	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
732	W18.16a	204+554	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032330	6425025	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
733	W18.17	204+575	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032376	6424983	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
734	W18.18	204+604	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032375	6425047	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
735	W18.19	204+600	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032398	6424997	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
736	W18.20	204+612	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032382	6425050	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
737	W18.21	204+615	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032410	6425004	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
738	W18.22	204+631	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032398	6425059	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
739	W18.23	204+631	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032424	6425012	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
740	W18.24	204+643	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032409	6425065	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 852-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
741	W18.25	204+643	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032435	6425018	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
742	W18.26	204+670	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032432	6425077	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
743	W18.27	204+670	S6	560,00	504,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032458	6425031	0,0113	336,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
744	W18.28	204+695	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032480	6425043	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
745	W18.29	204+702	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032461	6425093	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
746	W18.30	204+725	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032506	6425058	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
747	W18.31	204+732	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032487	6425107	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
748	W18.32	204+745	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032524	6425068	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
749	W18.33	204+752	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032506	6425115	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
750	W18.34	204+765	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032541	6425077	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
751	W18.35	204+772	S6	400,00	360,00	636/1	Sycewice	Kobylnica	6032523	6425125	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
752	W18.36	204+852	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032595	6425161	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
753	W18.37	204+855	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032619	6425123	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
754	W18.38	204+872	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032612	6425171	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
755	W18.39	204+875	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032636	6425133	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
756	W18.40	204+892	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032630	6425180	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
757	W18.41	204+895	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032654	6425143	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
758	W18.42	204+905	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032662	6425148	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
759	W18.43	204+912	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032647	6425190	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
760	W18.44	204+925	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032680	6425157	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
761	W18.45	204+932	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032665	6425199	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
762	W18.46	204+945	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032697	6425167	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
763	W18.47	204+952	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032682	6425209	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
764	W18.48	204+965	S6	400,00	360,00	76	Sycewice	Kobylnica	6032714	6425177	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
765	W18.49	204+972	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032700	6425218	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
766	W18.50	204+985	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032732	6425187	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
767	W18.51	204+992	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032718	6425228	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
768	W18.52	205+004	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032749	6425197	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
769	W18.53	205+012	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032735	6425237	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
770	W18.54	205+025	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032766	6425207	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
771	W18.55	205+032	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032753	6425247	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
772	W18.56	205+045	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032784	6425217	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
773	W18.57	205+052	S6	400,00	360,00	78/5	Sycewice	Kobylnica	6032771	6425256	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
774	W18.58	205+065	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032801	6425228	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
775	W18.59	205+072	S6	400,00	360,00	78/5	Sycewice	Kobylnica	6032788	6425265	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
776	W18.60	205+085	S6	400,00	360,00	77	Sycewice	Kobylnica	6032818	6425238	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
777	W18.61	205+092	S6	400,00	360,00	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032806	6425275	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
778	W18.62	205+105	S6	400,00	360,00	78/5	Sycewice	Kobylnica	6032836	6425248	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
779	W18.63	205+112	S6	400,00	360,00	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032824	6425284	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
780	W18.64	205+125	S6	400,00	360,00	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032853	6425258	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
781	W18.65	205+132	S6	400,00	360,00	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032841	6425293	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
782	W18.67	205+152	S6	400,00	360,00	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032859	6425303	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
783	W18.68	205+145	S6	400,00	360,00	78/6	Sycewice	Kobylnica	6032870	6425268	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
784	W18.69	205+165	S6	400,00	360,00	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032887	6425278	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
785	W18.70	205+182	S6	400,00	360,00	78/4	Sycewice	Kobylnica	6032885	6425317	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
786	W18.71	205+190	S6	400,00	360,00	78/3	Sycewice	Kobylnica	6032909	6425290	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
787	W18.72	205+210	S6	400,00	360,00	79	Sycewice	Kobylnica	6032910	6425330	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
788	W18.73	205+263	S6	1052,00	425,20	67/2	Sycewice	Kobylnica	6032973	6425328	0,0096	631,20	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 91 441 12 00 e-mail: szczecin@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
789	W18.74	205+293	S6	400,00	360,00	67/2	Sycewice	Kobylnica	6032999	6425343	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
790	W18.75	205+315	S6	1170,00	437,00	67/2	Sycewice	Kobylnica	6033018	6425355	0,0098	702,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
791	W18.76	205+326	S6	400,00	360,00	67/2	Sycewice	Kobylnica	6033027	6425361	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
792	W18.77	205+343	S6	400,00	360,00	67/2	Sycewice	Kobylnica	6033042	6425371	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
793	W18.78	205+363	S6	400,00	360,00	66	Sycewice	Kobylnica	6033038	6425410	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
794	W18.79	205+373	S6	400,00	360,00	66	Sycewice	Kobylnica	6033068	6425385	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
795	W18.80	205+394	S6	400,00	360,00	66	Sycewice	Kobylnica	6033063	6425428	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
796	W18.81	205+403	S6	400,00	360,00	66	Sycewice	Kobylnica	6033093	6425403	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
797	W18.82	205+424	S6	400,00	360,00	66	Sycewice	Kobylnica	6033086	6425446	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
798	W18.83	205+433	S6	1244,00	444,40	66	Sycewice	Kobylnica	6033117	6425421	0,0100	746,40	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
799	W18.84	205+454	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033110	6425465	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
800	W18.85	205+463	S6	400,00	360,00	66	Sycewice	Kobylnica	6033141	6425440	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
801	W18.86	205+485	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033133	6425484	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
802	W18.87	205+493	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033164	6425460	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
803	W18.88	205+515	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033155	6425504	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
804	W18.89	205+523	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033187	6425480	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
805	W18.90	205+545	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033177	6425524	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
806	W18.91	205+553	S6	400,00	360,00	65	Sycewice	Kobylnica	6033209	6425501	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
807	W18.92	205+576	S6	400,00	360,00	64/4	Sycewice	Kobylnica	6033198	6425545	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
808	W18.93	205+583	S6	1370,00	457,00	113/1	Sycewice	Kobylnica	6033231	6425523	0,0103	822,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
809	W18.94	205+613	S6	400,00	360,00	113/1	Sycewice	Kobylnica	6033252	6425545	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
810	W18.95	205+643	S6	400,00	360,00	113/1	Sycewice	Kobylnica	6033273	6425567	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
811	W18.96	205+673	S6	400,00	360,00	30	Sycewice	Kobylnica	6033293	6425590	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
812	W18.98	205+703	S6	400,00	360,00	30	Sycewice	Kobylnica	6033312	6425613	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
813	W18.99	205+733	S6	400,00	360,00	30	Sycewice	Kobylnica	6033331	6425637	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
814	W18.100	205+763	S6	893,00	409,30	31	Sycewice	Kobylnica	6033349	6425661	0,0092	535,80	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
815	W18.101	205+793	S6	400,00	360,00	31	Sycewice	Kobylnica	6033367	6425686	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
816	W18.102	205+813	S6	400,00	360,00	133	Sycewice	Kobylnica	6033378	6425703	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
817	W18.103	205+833	S6	800,00	400,00	32/2	Sycewice	Kobylnica	6033389	6425720	0,0090	480,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
818	W18.104	205+872	S6	400,00	360,00	112/3	Sycewice	Kobylnica	6033410	6425755	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
819	W19	205+861	S6	116662,10	95647,60	32/2	Sycewice	Kobylnica	6033371	6425765	0,0500	69997,26	rów drogowy	Zbiornik retencyjny o poj. czynnej 3105 m³	0,0333	osadnik z wewnętrznym kanałem odciążającym o przepływie nominalnym 6 l/s, przepływie maksymalnym 60 l/s
822	W19.3	206+594	S6	20215,00	15253,20	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033548	6426453	0,3432	12129,00	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
823	W19.4	206+605	S6	29821,00	22562,40	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033582	6426467	0,5077	17892,60	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
824	W19.6	206+402	S6	8441,00	6363,60	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033575	6426263	0,1432	5064,60	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
825	W19.7	205+893	S6	400,00	360,00	112/3	Sycewice	Kobylnica	6033421	6425772	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
826	W19.8	205+912	S6	400,00	360,00	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033430	6425790	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
827	W19.9	205+942	S6	400,00	360,00	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033443	6425818	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
828	W19.10	205+972	S6	400,00	360,00	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033456	6425845	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
829	W19.11	206+002	S6	1381,00	458,10	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033469	6425873	0,0103	828,60	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
830	W19.12	206+032	S6	400,00	360,00	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033482	6425900	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
831	W19.14	206+062	S6	400,00	360,00	112/2	Sycewice	Kobylnica	6033493	6425928	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
832	W19.16	206+092	S6	400,00	360,00	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033504	6425957	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
833	W19.16.1	206+111	S6	3338,00	2637,90	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033512	6425975	0,0594	2002,80	rów drogowy	Brak	-	studnia z 0,5m osadnikiem
834	W19.17	206+122	S6	400,00	360,00	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033515	6425985	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
835	W19.18	206+152	S6	1353,00	455,30	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033524	6426014	0,0102	811,80	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
836	W19.19	206+182	S6	400,00	360,00	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033533	6426043	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Tama Pomorzańska 13A, 70-030 Szczecin
NIP: 527-282-56-16, REGON 368302575
tel. +48 (91) 441 16 00, e-mail: sekretariat@wody.gov.pl

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m²]	Zlewnia zredukowana [m²]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m³/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m³/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
837	W19.20	206+212	S6	400,00	360,00	112/1	Sycewice	Kobylnica	6033541	6426072	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
838	W19.21	206+242	S6	400,00	360,00	2	Sycewice	Kobylnica	6033548	6426102	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
839	W19.21a	206+262	S6	400,00	360,00	644	Sycewice	Kobylnica	6033553	6426121	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
840	W19.22	206+282	S6	400,00	360,00	644	Sycewice	Kobylnica	6033557	6426141	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
841	W19.23	206+302	S6	1290,00	449,00	644	Sycewice	Kobylnica	6033561	6426161	0,0101	774,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
842	W19.24	206+322	S6	400,00	360,00	61	Sycewice PGR	Kobylnica	6033564	6426181	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
843	W19.25	206+342	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033567	6426201	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
844	W19.26	206+351	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033569	6426211	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
845	W19.27	206+372	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033572	6426231	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
846	W19.28	206+392	S6	1186,00	438,60	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033574	6426251	0,0099	711,60	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
847	W19.29	206+412	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033576	6426271	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
848	W19.30	206+432	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033578	6426292	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
849	W19.31	206+451	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033579	6426312	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
850	W19.32	206+471	S6	993,00	419,30	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033581	6426332	0,0094	595,80	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
851	W19.33	206+491	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033582	6426352	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
852	W19.34	206+511	S6	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033583	6426372	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
853	W19.44	0+330	D08a	400,00	360,00	56/3	Sycewice PGR	Kobylnica	6033621	6426415	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
854	W19.45	0+360	D08a	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033630	6426439	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
855	W19.46	0+487	D08a	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033648	6426454	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
856	W19.47	0+411	D08a	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033674	6426458	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
857	W19.48	0+002	D12	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033725	6426529	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
858	W19.49	0+010	D12	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033708	6426551	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
859	W19.50	0+032	D12	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033695	6426523	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
860	W19.51	0+032	D12	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033688	6426543	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

<u>Załącznik nr 2.2.</u> do decyzji SZ.RUZ.4210.117-9.2020.ZK – Odprowadzenie wód z kanalizacji deszczowej do rowów drogowych – usługi wodne

Lp.	Wylot	Km drogi	Nr drogi	Zlewnia rzeczywista [m^2]	Zlewnia zredukowana [m^2]	Nr działki	Obręb	Gmina	Współrzędne geodezyjne		Q_{max} [m^3/s]	$Q_{śr.roczne}$ [m^3/rok]	Odbiornik	Retencja	Stosunek retencji do rocznego odpływu	Rodzaj urządzeń do podczyszczania
									X	Y						
861	W19.52	0+080	D12	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033651	6426504	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem
862	W19.53	0+080	D12	400,00	360,00	56/4	Sycewice PGR	Kobylnica	6033641	6426530	0,0081	240,00	rów drogowy	Brak	-	wpust z osadnikiem

DYREKTOR
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Państwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie
Marek Duklanowski