

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Roboty rozbiórkowe - CPV 45110000-1.		
1. 1.	D-01.02.04 - - -	Rozebranie krawężników betonowych [545.0000]	545.0000
		Jm. m Razem:	545.0000
1. 2.	D-01.02.04 - - -	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu [25.0000]	25.0000
		Jm. m3 Razem:	25.0000
1. 3.	D-01.02.04 - - -	Rozebranie jezdni z mas bitumicznych wraz z podbudowami (przyjąć śr. gr. do 25 cm) [321.0000]	321.0000
		Jm. m2 Razem:	321.0000
1. 4.	D-01.02.04 - - -	Rozebranie nawierzchni i wylewek z betonu [2.0000]	2.0000
		Jm. m2 Razem:	2.0000
1. 5.	D-01.02.04 - - -	Rozebranie ogrodzenia - elementy ogrodzenia do odzysku [40.0000]	40.0000
		Jm. m Razem:	40.0000
1. 6.	D-01.02.04 - - -	Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 10 cm - połączenia nawierzchni (wcinki) [26.0000]	26.0000
		Jm. m Razem:	26.0000
1. 7.	D-01.02.04 - - -	Załadowanie gruzu na samochody samowyladowcze. [126.0000]	126.0000
		Jm. m3 Razem:	126.0000
1. 8.	D-01.02.04 - - -	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki do miejsca przemiatu samochodem samowyladowczym na odleg. 1 km. [126.0000]	126.0000
		Jm. m3 Razem:	126.0000
1. 9.	D-01.02.04 - - -	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki do miejsca przemiatu samoch.samowyl.- dod. za dalsze 2km. [126.0000]	126.0000
		Jm. m3 Razem:	126.0000
2.	Element: Roboty ziemne - CPV 45112700-2.		
2. 1.	D-01.01.01 - - -	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi [0.2600]	0.2600
		Jm. km Razem:	0.2600
2. 2.	D-01.01.01 - - -	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach drogowych [0.1700]	0.1700
		Jm. ha Razem:	0.1700
2. 3.	D-02.00.01 - - -	Pozycja, w której należy uwzgl. ew nakłady dod. związane z selektywnym wyk robot ziemnych (odzysk gruntów) na wbudowanie w nasypy pod zieleńcami [101.0000]	101.0000
		Jm. m3 Razem:	101.0000
2. 4.	D-02.00.01 - - -	Nasypy wyk. koparkami zgarniakowymi z bezp. przerzutem gruntu kat. I-II uzyskanego z ukopu. - wbudowanie gruntu jak wyżej w nasypy / dolne warstwy pod trawnikami [101.0000]	101.0000
		Jm. m3 Razem:	101.0000
2. 5.	D-02.00.01 - - -	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi w gr.kat.III z transp. urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km - 95% mechanicznie [140.0000]	140.0000
		Jm. m3 Razem:	140.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
2. 6.	D-02.00.01 - - -	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochod.samowylad. na odl. 1 km - 5% ręcznie [7.0000]	7.0000
		Jm. m3 Razem:	7.0000
2. 7.	D-02.00.01 - - -	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV - za dalsze 2 km wywozu nadmiaru gruntu [147.0000]	147.0000
		Jm. m3 Razem:	147.0000
2. 8.	D-04.04.01 01- - -	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie z użyciem zagęszczarek lub walca 0,6 t w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni [411.0000]	411.0000
		Jm. m2 Razem:	411.0000
3.	Element: Ławy, krawężniki i obrzeża - CPV 45233250-6.		
3. 1.	D-08.01.01 01- - -	Ława betonowa z C12/15 pod krawężniki [26.0000]	26.0000
		Jm. m3 Razem:	26.0000
3. 2.	D-08.01.01 01- - -	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm , ustawiane w betonie z ław w technologii "na mokro" [59.0000]	59.0000
		Jm. m Razem:	59.0000
3. 3.	D-08.01.01 01- - -	Krawężniki betonowe wtopione i częściowo wtopione o wym. 15x22 cm, ustawiane w betonie z ław w technologii "na mokro" [510.0000]	510.0000
		Jm. m Razem:	510.0000
3. 4.	D-08.03.01 - - -	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. [113.0000]	113.0000
		Jm. m Razem:	113.0000
4.	Element: Chodniki i ścieżki rowerowe - CPV 45233222-1.		
4. 1.	D-04.02.01 01- - -	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [221.0000]	221.0000
		Jm. m2 Razem:	221.0000
4. 2.	D-04.02.01 01- - -	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem - za dalsze 7 cm grub. warstwy po zagęszcz. [221.0000]	221.0000
		Jm. m2 Razem:	221.0000
4. 3.	D-00.00.00 - - -	Przestawienie (rozbiórka i ponowny montaż) istniejącej ławki [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000
4. 4.	D-05.03.23 - - -	Ścieżki rowerowe z kostki brukowej betonowej czerwonej nefazowanej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [17.0000]	17.0000
		Jm. m2 Razem:	17.0000
4. 5.	D-05.03.23 - - -	Nawierzchnie chodników z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej [204.0000]	204.0000
		Jm. m2 Razem:	204.0000
5.	Element: Wykonanie zjazdu i parkingów - CPV 45233123-7.		
5. 1.	D-04.02.01 01- - -	Podsypka z pospółki z zagęszczeniem - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [84.0000]	84.0000
		Jm. m2 Razem:	84.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
5. 2.	D-04.02.01 01- - -	Podsyпка z pospółki z zagęszczeniem - za dalsze 7 cm grub. warstwy po zagęszcz. [84.0000]	84.0000
		Jm. m2 Razem:	84.0000
5. 3.	D-04.04.02 - - -	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym stabilizowanego mechanicznie grub.po zagęszcz. 15 cm [84.0000]	84.0000
		Jm. m2 Razem:	84.0000
5. 4.	D-05.03.23 - - -	Nawierzchnie zjazdu i parkingów z kostki brukowej betonowej kolorowej, grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [169.0000]	169.0000
		Jm. m2 Razem:	169.0000
6.	Element: Nawierzchnia jezdni - CPV 45233220-7.		
6. 1.	D-04.02.01 01- - -	Podsyпка z pospółki z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grub.warstwy po zagęszcz. [96.0000]	96.0000
		Jm. m2 Razem:	96.0000
6. 2.	D-04.02.01 01- - -	Podsyпка z pospółki z zagęszczeniem ręcznym - za dalsze 22 cm grub. warstwy po zagęszcz. [96.0000]	96.0000
		Jm. m2 Razem:	96.0000
6. 3.	D-04.04.02 - - -	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym, warstwa o grub. po zagęszcz. 15 cm [96.0000]	96.0000
		Jm. m2 Razem:	96.0000
6. 4.	D-04.04.02 - - -	Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym jw. - za dalsze 5 cm grub. po zagęszcz. [96.0000]	96.0000
		Jm. m2 Razem:	96.0000
6. 5.	D-05.03.23 - - -	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni (i pod parkingiem) podsypką cementowo-piaskową z zagęszczeniem - śr.grub.warstwy po zagęszcz. 5.8 cm [67.0000]	67.0000
		Jm. m3 Razem:	67.0000
6. 6.	D-05.03.23 - - -	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej nefazowanej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przejście ścieżki w poprzek jezdni [10.0000]	10.0000
		Jm. m2 Razem:	10.0000
6. 7.	D-05.03.23 - - -	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarocementowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej [1241.0000]	1241.0000
		Jm. m2 Razem:	1241.0000
7.	Element: Regulacja armatury - CPV 45233142-6.		
7. 1.	D-00.00.00 - - -	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (istniejące) - względnie demontaż z zaślepieniem otworów po przyłączy i zasypaniem wykopu (okresli Inwestor). [2.0000]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000
7. 2.	D-00.00.00 - - -	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych (istniejące) [2.0000]	2.0000
		Jm. szt. Razem:	2.0000
7. 3.	D-00.00.00 - - -	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych (istniejące) [1.0000]	1.0000
		Jm. szt. Razem:	1.0000

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
8.	Element: Tereny zieleni - CPV-45112710-5.		
8. 1.	D-09.01.01 - - -	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm [0.3380]	
		Jm. ha	0.3380
		Razem:	0.3380
8. 2.	D-09.01.01 - - -	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dod.za nast. 8 cm grub.warstwy [0.3380]	
		Jm. ha	0.3380
		Razem:	0.3380
8. 3.	D-09.01.01 - - -	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II z nawożeniem [3380.0000]	
		Jm. m2	3380.0000
		Razem:	3380.0000
8. 4.	D-09.01.01 - - -	Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim [3380.0000]	
		Jm. m2	3380.0000
		Razem:	3380.0000