

Wyceniony przedmiar robót

Obiekt Budowa sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 2
Kod CPV 45110000-1, 45110000-1, 45232400-6
Budowa m. Sławno, ul. Filtrowa
obręb 003 Sławno dz. nr. 649/6, 525, 781, 649/2
Inwestor Miasto Sławno, ul.. MC Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

Koszty zakupu

Koszalin sierpień 2008

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

[illegible]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 2

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		822,869/1,1*2	m2	1 496,125
		razem	m2	1 496,125
14		KNR 2-01 0211/05 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III - wywóz nadmiaru gruntu	m3	1 237,68
15		KNR 2-01 0214/04 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV Krotność = 18	m3	1 237,68
	KD-01.00.	3. Roboty montażowe Kod CPV: 45232400-6		
16		KNR 2-18w 0511/01 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm 369*1,1*0,1 18,0*0,9*0,1	m3	40,590
		razem	m3	42,210
17		KNR 2-18w 0408/05 Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm	m	369,000
18		KNR 2-18w 0408/03 Przykanaliki z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm	m	18,000
19		KNR 2-18 0613/03 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kęgów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	12,000
20		KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kęgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni - studnie płytsze niż 3m	0,5m	-9,000
21		KNR 2-18 0613/04 Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kęgów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni - studnie głębsze niż 3m	0,5m	5,000
22		KNR 2-18 0625/02 Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	6,000
23		KNR 2-20 0113/04 Przejścia przez ściany betonowe grubości 15cm dla rurociągów PVC o średnicy nominalnej 200mm	szt	6,00
24		KNR 2-20 0113/04 Przejścia przez ściany betonowe grubości 15cm dla rurociągów ciepłych z rur stalowych o średnicy nominalnej 300mm	szt	24,000
25		KNR 2-18 0802.1/05 Próba szczelności kanałów rurowych z rur PVC o średnicy nominalnej 300mm	szt	12,000

Budowa sieci kanalizacji deszczowej z włączeniem do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej - zlewnia nr 2

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	KD-01.00.	1. Roboty pomiarowe Kod CPV: 45110000-1				
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym	km	0,37		
2		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - w terenie równinnym - dokumentacja geodezyjna powykonawcza	km	0,37		
	KD-01.00.	2. Roboty ziemne, rozbiórka i odtworzenie nawierzchni Kod CPV: 45110000-1				
3		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2	m2	900,000		
4		Wykonanie podsypki piaskowej pod nawierzchnie z płyt żelbetowych pełnych	m2	900,000		
5		Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0m2	m2	900,000		
6		Dolna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm	m2	138,000		
7		Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	138,000		
8		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład - pojemność łyżki 0,40m3, grunt kategorii III - 60% robót Krotność = 0,6	m3	1 237,68		
9		Wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III, ze złożeniem urobku na odkład - 20% robót Krotność = 0,4	m3	1 237,68		
10		Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - obsypka i nadsypanie 30 cm ponad rurę	m3	243,54		
11		Zасыpanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m - zасыpanie pozostałej części wykopu materiałem dowiezionym	m3	951,91		
12		Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 3m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym kategorii III-IV, wraz z rozbiórką	m2	754,18		
13		Pełne umocnienie (z rozbiórką) palami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym pionowych ścian wykopów liniowych o szerokości do 1m i głębokości do 6m w gruncie kategorii III-IV	m2	1 496,125		
14		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii I-III - wywóz nadmiaru gruntu	m3	1 237,68		
15		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV Krotność = 18	m3	1 237,68		
	KD-01.00.	3. Roboty montażowe Kod CPV: 45232400-6				
16		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm	m3	42,210		
17		Kanały z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 315mm	m	369,000		
18		Przykanaliki z rur PCW łączone na wcisk, o średnicy zewnętrznej 200mm	m	18,000		
19		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregów betonowych o średnicy 1200mm i głębokości 3m	szt	12,000		
20		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni - studnie płytsze niż 3m	0,5m	-9,000		
21		Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kregów betonowych o średnicy 1200mm - za każde 0,5m różnicy głębokości studni - studnie głębsze niż 3m	0,5m	5,000		
22		Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm z osadnikiem bez syfonu	szt	6,000		
23		Przejścia przez ściany betonowe grubości 15cm dla rurociągów PVC o średnicy nominalnej 200mm	szt	6,00		
24		Przejścia przez ściany betonowe grubości 15cm dla rurociągów ciepłych z rur stalowych o średnicy nominalnej 300mm	szt	24,000		
25		Próba szczelności kanałów rurowych z rur PVC o średnicy nominalnej 300mm	szt	12,000		