

## **OPIS TECHNICZNY**

### **Kanalizacja deszczowa**

Istniejącą kanalizację deszczową wykonaną z rur betonowych należy wymienić na rury PVC D315 i przykanaliki do kratek ulicznych D200. Głębokość kanałów zgodnie z planem sytuacyjnym według rzędnych istniejących studni. Długość kanału i przykanalików zgodnie z planem sytuacyjnym.

Należy przyjąć wymianę 50% istniejących studni kanalizacyjnych (5 studni). Wymienić należy studnie uszkodzone (po ich odkryciu) w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić rozpoczęcie prac użytkownikom uzbrojenia podziemnego. Roboty ziemne należy wykonywać mechanicznie a w miejscach kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym ręcznie. Wykopy wykonywać jako wąskoprzestrzenne z pełnym umocnieniem ścian wykopu. Rurociąg układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm wraz z obsypką gr. 30 cm. Przed zasypaniem zgłosić do odbioru dla inspektora nadzoru i całość zinventaryzować geodezyjnie.

Po odbiorze robót zanikowych należy zasypać wykop zagęszczając go warstwami wg obowiązujących norm i wykonać podbudowę betonową pod nawierzchnię asfaltową po wykonanym przekopie.