



MIASTO SŁAWNO  
Urząd Miejski w Sławnie  
ul. M. Curie-Skłodowskiej 9  
76-100 Sławno

ZW.271.9.2022

Sławno, dnia 26 lipca 2022 r.

## ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

W związku z prowadzonym postępowaniem, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn „**ROZWÓJ STREFY PRZEMYSŁOWEJ W SŁAWNIE POPRZEZ POŁĄCZENIE UL. MORSKIEJ I UL. CHEŁMOŃSKIEGO**”, w imieniu Zamawiającego – Miasta Sławno, przekazuję odpowiedzi na następujące pytania:

### **I. Dotyczy ul. Okrzei:**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie krawężników kl. T.

#### **Odpowiedź nr 1**

Dopuszczamy krawężniki typu T.

#### **Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie, że zakres zadania nie obejmuje wykonania branży elektrycznej.

#### **Odpowiedź nr 2**

Zakres nie obejmuje branży elektrycznej.

#### **Pytanie nr 3**

Proszę o informacje jakie materiały z rozbiórki należy przekazać Zamawiającemu.

#### **Odpowiedź nr 3**

Należy przekazać Zamawiającemu w całości wszystkie materiały, które mogą zostać ponownie wykorzystane.

#### **Pytanie nr 4**

Proszę o doprecyzowanie kilometraża wykonania robót.

#### **Odpowiedź nr 4**

Zgodnie z zagospodarowaniem, tj. 0+058,84-0+451,52

#### **Pytanie nr 5**

Proszę o potwierdzenie, że grubości podbudów należy wykonać zgodnie z opisem projektu budowlanego.

### **Odpowiedź nr 5**

Zgodnie z opisem i przekrojami, tj.:

#### **Konstrukcja jezdni i zjazdów z kostki**

- 8 cm - kostka betonowa w kolorze szarym (na zjazdach grafitowym)
- 4 cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm C90/3
- 10 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C3/4
- 15 cm - warstwa odsączająca z piasku

#### **Konstrukcja chodników**

- 6 cm - kostka betonowa w kolorze szarym
- 3 cm - podsypka cementowo-piaskowa
- 10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm C90/3
- 10 cm - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem C1/2

### **Pytanie nr 6**

Proszę o potwierdzenie, że kanalizację deszczową należy wykonać od studni D2 do studni D12.

#### **Odpowiedź nr 6**

Zakres robót wyłączonych z zamówienia wskazano na projekcie zagospodarowania.

### **Pytanie nr 7**

Proszę o potwierdzenie, że kanalizację deszczową pvc 315mm między studnią D1 a studnią D2 należy wykonać na odcinku 36mb.

#### **Odpowiedź nr 7**

Zakres robót wyłączonych z zamówienia wskazano na projekcie zagospodarowania.

### **Pytanie nr 8**

Czy w wycenie należy ująć demontaż istniejących studni na istniejącym rurociągu betonowym? Jeżeli tak to proszę podać ilość.

#### **Odpowiedź nr 8**

Projekt zakłada wymianę istniejącej kanalizacji deszczowej, w tym m.in. wszystkie wpusty i studnie. Zgodnie z mapą do celów projektowych na trasie odcinka kanalizacji deszczowej znajduje się: do rozbiórki 7 studni, do wykonania 11 nowych.

### **Pytanie nr 9**

Proszę o potwierdzenie, że kanał technologiczny należy wykonać bez studni.

#### **Odpowiedź nr 9**

Kanał technologiczny należy wykonać bez studni.

## **II. Dotyczy ul. Chelmońskiego:**

### **Pytanie nr 1**

Poz. 84 przedmiaru Budowa monitoringu miejskiego, proszę o doprecyzowanie zakresu.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym- drogi ul. Dworcowa i ul. Chelmońskiego należy wyposażyć w kanał technologiczny i monitoring.

Kamery monitoringu około 16 szt minimum 2,7 K z funkcją motozoom.

Kabel światłowodowy 32 włókna o długości około 2500mb układać w istniejących i projektowanych kanałach technologicznych.

Miejsce włączenia skrzyżowanie ulicy Dworcowej i Armii Krajowej.

### **III. Zasady wypłaty wynagrodzenia:**

#### **Pytanie nr 1**

Wykonawca wnosi o wprowadzenie dla zadania 2 i 3 płatności pośredniej w 2022 r. w wysokości 5% wynagrodzenia.

#### **Odpowiedź nr 1**

Zamawiający wprowadza następujące zmiany w zasadach wypłaty wynagrodzenia dla zadania 2 i 3:

#### **DLA CZĘŚCI II i III**

- 1) Nie wcześniej niż 20 listopada 2022 r. Wykonawca wystawi pierwszą fakturę częściową na kwotę udziału własnego Zamawiającego w wynagrodzeniu (udział zostanie ustalony po wyborze najkorzystniejszej oferty - obecnie 5%).
- 2) Wypłata pozostałego wynagrodzenia następować będzie w trzech transzach, dwie każdorazowo po zakończeniu wydzielonego etapu prac w ramach realizacji inwestycji, trzecia po zakończeniu realizacji inwestycji:
  - a) I transza w wysokości nie wyższej niż 20% wynagrodzenia (pomniejszona o procentowy udział własny Zamawiającego w transzy),
  - b) II transza w wysokości nie wyższej niż 30% wynagrodzenia (pomniejszona o procentowy udział własny Zamawiającego w transzy),
  - c) III transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia (pomniejszona o procentowy udział własny Zamawiającego w transzy)
- 3) Zgodnie z art. 443 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ostatnia transza wynagrodzenia nie może wynosić więcej niż 50% wynagrodzenia należnego wykonawcy.
- 4) Zamawiający będzie realizował płatności uwzględniając następujące terminy:
  - I etap – zakończenie - 9 miesięcy od podpisania umowy
  - II etap – zakończenie – 12 miesięcy od podpisania umowy
  - III etap – zakończenie – 15 miesięcy od dnia podpisania umowy
- 5) Po zakończeniu danego etapu Wykonawca wystawi fakturę częściową w terminie nie krótszym niż 7 dni od terminu wskazanego wyżej.
- 6) Po zakończeniu III etapu (zrealizowaniu Umowy), Wykonawca wystawi fakturę końcową zgodnie z zasadą opisaną wyżej.
- 7) Faktury zostaną wystawione na podstawie protokołów odbioru.

Powyższe zmiany zostaną wprowadzone do zawieranych z Wykonawcami umów.

BURMISTRZ

(-) dr inż. Krzysztof Marek Frankenstein

Do wiadomości:

- 1) Pytający
- 2) <http://um.slawno.ibip.pl/public/catalog/?id=236220&idCatalog=403120>