

Przedmiar Przedszkole nr 4 ul. Cieszkowskiego

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1	KNR 4-01 0354/14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	Szt	84,000
2	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku	m2	8,540
3	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5 m2	M2	46,789
4	KNR 0-19 0928/09	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCW o powierzchni do 2,0 m2	M2	6,720
5	KNR 0-19 0928/12	Demontaż i montaż drzwi zewnętrznych z PCW	M2	13,520
6	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokienników z PCV do 1,5 m2	Szt	47,000
Ocieplenie elewacji				
7	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką – moką poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	814,745
8	KNR 0-23 0933/02	Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z akrylowych tynków dekoracyjnych o fakturze nakrapianej lub fakturze rustykalnej o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	814,746
9	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie ścian budynków z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	M2	814,746
10	KNR 0-23 2614/05	Ocieplenie ościeży o szerokości do 15 cm z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	M2	56,127
11	KNR 0-23 2614/10	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	M	291,900
12	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	M	195,880
13	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	494,760
14	KNR 2-02 1611/08	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 10m	M2	320,000
Ocieplenie stropów				
15	KNR 4-01 0429/06	Rozbiórki podsufitek z płyt pilśniowych stropów drewnianych	M2	655,899
16	KNR 4-01	Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25 mm w	M2	655,899

	0414/05	odstępach pod ocieplenie stropu- podsufitka		
17	KNR 2-02 0613/03	Izolacje z wełny mineralnej gr. 15 cm na stropie	M2	655,899
18	KNR 2-02u2 2029/02	Okładziny dwuwarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu – płyty wodoodporne i ogniodporne	M2	655,889
19	KNR 2-02 0607/01	Izolacja paroprzepuszczalna przymocowana do krokwi dachowych	M2	852,669
20	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	M	195,880
21	KNR 2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej	M	195,880
22	KNR 2-02u2 0519/04	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej	M	48,000
23	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	M	48,000
24	KNR 2-02u2 2013/04	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	M2	655,899
25	KNR 2-02 1505/05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	M2	655,899