

Przedmiar Przedszkole nr 1 ul. Wojska Polskiego 2 Sławno

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty dekarские				
1	KNR 4-01 0519/04	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	M2	204,571
2	KNR 4-01 0519/05	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych		613,713
3	KNR 4-01 0519/06	Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	273,211
4	KNR 4-01 0519/07	Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	809,937
5	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nie nadającej się do użytku	m2	51,259
6	KNR 4-01 0535/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	74,380
7	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	48,600
8	KNR 2-02 0609/01	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku – warstwa styropianu grub 15 cm	m2	269,980
9	KNR 2-02 1102/02	Podkłady betonowe na stropie grub. 3cm na styropianie	M3	8,099
10	KNR 0-22 0527/01	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu betonowym	m2	269,980
11	KNR 0-22 0527/02	Krycie dachów papą termozgrzewalną na podłożu drewnianym	M2	204,571
12	KNR 0-22 0529/01	Obróbki kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	M	15,470
13	KNR 0-22 0529/04	Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30 cm	m	49,720
14	KNR 0-22 0529/06	Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej	m obwodu	64,000
15	KNR 2-02 0506/02	Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm- pasy nadrynnowe i obróbki murów ogniowych	m2	84,752
16	KNR2-02u2 0517/04	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej	m	74,380
17	KNR2-02u2 0519/04	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej	m	48,600
18	KNR 4-01 0350/01	Rozebranie kominów wolnostojących – komin przy kotłowni	M3	17,812
19	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu przyzwanego	M3	32,049

	0108/11	samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1km		
20	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu pryzmowanego samochodami samowyladowczymi na kazdy nastepny 1km ponad 1km, nastepne 4km	M3	32,049x4
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
21	KNR 0-19 0929/08	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna PCV o powierzchni do 1,5 m2	M2	19,208
22	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna PCV o powierzchni do 2,0 m2	M2	26,544
23	KNR 0-19 0929/10	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna PCV o powierzchni do 2,5 m2	M2	26,964
24	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna PCV o powierzchni ponad 2,5 m2	M2	34,834
25	KNR 4-01 0321/01	Obsadzenie podokiennikow aluminiowych lub stalowych do 1,5 m	Szt	53,000
26	KNR 4-01 0321/02	Obsadzenie podokiennikow aluminiowych lub stalowych ponad 1,5 m	Szt	9,000
27	KNR 0-19 0929/12	Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi z PCW	m2	8,000
Ocieplenie elewacji				
28	KNR 2-02 1604/02	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m	m2	492,608
29	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m	m2	495,764
30	KNR 0-23 2611/01	Przygotowanie starego podloza pod docieplenie metoda lekka mokra poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie	M2	892,030
31	KNR 0-23 2614/02	Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	M2	892,030
32	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokolowej przy ocieplaniu scian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m	155,040
33	KNR 0-23 2614/10	Ochrona naroznikow wypuklych katownikiem metalowym przy ocieplaniu scian budynkow plytami styropianowymi przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podloza i reczne wykonanie wyprawy	m	353,780

		elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		
34	KNR 4-01 0723/02	Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggi i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo- i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 2 m2	m2	133,805
35	KNR 4-01 0413/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie	M	96,000
36	KNR 4-01 0414/05	Wymiana desekowania dachu z desek grubości 25 mm w odstępach	m2	204,571
37	KNR 2-02 0613/03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho- jedna warstwa	M2	204,571
38	KNR 2-02u2 2028/02	Okładziny jednowarstwowe z pły gipsowo-kartonowych na rusztach drewnianych z łąt nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu podsufitka z płyt g-k	M2	204,571
39	KNR 2-02u2 2015/04	Gładzie gipsowe gr. 3 mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2	204,571
40	KNR 4-01 0354/14	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	Szt	142,000