

## Przedmiar Przedszkole nr 3 ul. Filtrowa Sławno

### Remont i modernizacja obiektu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Remont pokrycia dachowego				
1	KNR 4-01 0519/03	Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawieniu łąt do 1 m <sup>2</sup>	Szt	297,451
2	KNR2-02u2 0534/01	Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	916,885
3	KNR 4-01 0522/04	Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia	m <sup>2</sup>	22,800
4	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. Z blachy nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	15,900
5	KNR 4-01 0535/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	22,800
6	KNR2-02u2 0519/04	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15 cm z blachy ocynkowanej	m	22,800
7	KNR 2-02 0508/04	Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15 cm	M	41,770
Remont i docieplenie ścian zewnętrznych				
8	KNR 4-01 0614/05	Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10 m <sup>2</sup> przez powlekanie preparatami solonymi metodą smarowania desek lub płyt	m <sup>2</sup>	88,625
9	KNR 0-21 4004/06	Poszycie ścian szkieletowych ścian z płyty OSB	m <sup>2</sup>	588,477
10	KNR 0-23 2611/02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką- mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją	m <sup>2</sup>	766,308
11	KNR 0-23 2614/11	Zamocowanie listwy cokołowej przy ocieplaniu ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	M	201,660
12	KNR 0-23 2612/03	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	Szt	766,308
13	KNR 0-23 2612/01	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi	m <sup>2</sup>	766,308
14	KNR 0-23 2614/01	Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m <sup>2</sup>	766,308
15	KNR 2-02 0506/03	Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	141,162
16	KNR 4-01 0604/03	Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej grubości 10 cm istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowo- wapiennej, zamocowaniem drutami, z montażem i rozbiórką czasowych stemplowań i deskowań	m <sup>2</sup>	74,973
17	KNR 2-02u2 2013/04	Gładzie gipsowe grubości 3 mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	74,973
18	KNR 4-01 0409/03	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łąt z desek grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	74,973

19	KNR 2-02 1604/01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	806,640
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
20	KNR 0-19 0929/09	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 2,0 m2	m2	124,848
21	KNR 0-19 0930/12	Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW	m2	56,632