
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Wyceniony przedmiar robót

Obiekt Przebudowa ulicy Chrobrego i Chopina w Sławnie
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8
Budowa woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno
Inwestor Miasto Sławno, 76-100 Sławno, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9

Poziom cen sekocenbud IV kwartał 2015r, ceny rynkowe

Sporządził Łukasz Wasik

Sławno 29.04.2016r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa ulicy Chrobrego i Chopina w Sławnie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. CHROBREGO				
	D-M-00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,05		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0,05		
	D-01.02.04/D-05.03.11	Roboty rozbiórkowe				
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	108,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane Wykonawcą	m	60,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	93,00		
	D-02.00.01	ROBOTY ZIEMNE				
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategori I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	39,60		
		PODŁOŻE I PODBUDOWY				
7	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	396,00		
8	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	396,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
9	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	291,00		
10	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej starobruk grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	99,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm	m2	282,00		
		ELEMENTY ULIC				
12	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	76,00		
13	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	49,00		
14	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk koloru piaskowego grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2	6,00		
15	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	13,00		
16		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	70,00		
		2. CHOPINA				
	D-M-00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		Roboty pomiarowe				
17	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,05		
18	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0,05		
	D-01.02.04/D-05.03.11	Roboty rozbiórkowe				
19		Rozebranie nawierzchni z płyt TYPU YOMB	m2	357,50		
20	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni CHODNIKÓW z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	136,60		
21	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane Wykonawcą	m	72,50		
22	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej	m	105,50		
	D-02.00.01	ROBOTY ZIEMNE				
23	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategori I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	37,10		
		PODŁOŻE I PODBUDOWY				
24	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	371,00		
25	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	371,00		
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE				
26	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	287,00		
27	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej starobruk grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	76,00		
	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
28	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm	m2	305,00		
		ELEMENTY ULIC				
29	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	84,00		

Przebudowa ulicy Chrobrego i Chopina w Sławnie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
30	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m ² , na podsypce cementowo-piaskowej	m	40,00		
31	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk koloru piaskowego grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m ²	8,00		
32	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	17,00		
33		Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawa cementowa	m	57,00		

Przebudowa ulicy Chrobrego i Chopina w Sławnie

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Ogółem
	1. CHROBREGO						
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
	Nr ST: D-M-00.00.00						
	Roboty pomiarowe						
	Roboty rozbiórkowe Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11						
	ROBOTY ZIEMNE						
	Nr ST: D-02.00.01						
	PODŁOŻE I PODBUDOWY						
	NAWIERZCHNIE						
	Nr ST: D-05.00.00						
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	Nr ST: D-06.00.00						
	ELEMENTY ULIC						
	2. CHOPINA						
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
	Nr ST: D-M-00.00.00						
	Roboty pomiarowe						
	Roboty rozbiórkowe Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11						
	ROBOTY ZIEMNE						
	Nr ST: D-02.00.01						
	PODŁOŻE I PODBUDOWY						
	NAWIERZCHNIE						
	Nr ST: D-05.00.00						
	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
	Nr ST: D-06.00.00						
	ELEMENTY ULIC						
	Razem						
	Podatek VAT						
	Ogółem kosztorys						

Przebudowa ulicy Chrobrego i Chopina w Sławnie

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły C12/15	m3	18,68		
2	Cement portlandzki 35	t	9,99		
3	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,01		
4	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,15		
5	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa	m2	14,28		
6	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m2	589,56		
7	Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	m2	178,50		
8	Krawężniki betonowe drogowe szary 15x22cm	m	90,78		
9	Krawężniki betonowe drogowe szary 15x30cm	m	163,20		
10	Kruszywo łamane 0/31.5mm	t	243,91		
11	Nasiona traw	kg	3,52		
12	Obrzeża betonowe 20x6cm	m	129,54		
13	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	30,60		
14	Piasek	m3	68,32		
15	Słupki drewniane iglaste	m3	0,02		
16	Woda	m3	39,21		
17	Ziemia urodzajna (humus)	m3	30,52		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				