

Rodos 6.0.23.1[7309] -Rekomendacja SKB, Remont nawierzchni drogi i chodnika na ulicy Lipowej w Sławnie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE		
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,1
2	ZAKL	Cięcie nawierzchni asfaltowej	mb	10
3	KNR 2-31 0803/03	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm	m2	15
4	KNR 2-31 0803/04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm Krotność = 3	m2	15
5	KNR 2-31 0811/01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	510
6	KNR 2-31 0812/03	Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	9,6
7	KNR 2-31 0813/03	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	160
8	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	60
9	KNR 2-31 0815/02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce piaskowej	m2	61
10	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	72
11	KNR 4-01 0108/11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km	m3	87,9
12	KNR 4-01 0108/12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km Krotność = 4	m3	87,9
13	KSNR 6 0101/03	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokości 30cm, w gruncie kat. II-VI	m2	530
14	KNR 2-01 0202/02	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km - koparki o pojemności łyżki 0,40m3, grunt kategorii III	m3	159
15	KNR 2-01 0214/03	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II Krotność = 8	m3	159
		2 WPUSTY ULICZNE - BUDOWA		
16	KNR 2-01 0301/02	Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km w gruncie kategorii III	m3	7,2
17	KNR 2-01 0320/01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii I-II - NALEŻY PRZYJĄĆ MATERIAŁ DO ZASYPANIA (PIASEK LUB POSPÓŁKA)	m3	5,8
18	KNR 2-18 0625/02	Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	2

Rodos 6.0.23.1[7309] -Rekomendacja SKB, Remont nawierzchni drogi i chodnika na ulicy Lipowej w Sławnie

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
19	KNR 2-18 0108/04	Rurociągi ciśnieniowe z polichlorku winylu (PCW) o średnicy zewnętrznej 160 mm	m	8
20	KNR 2-20 0113/03	Przejścia przez ściany betonowe grubości 15cm dla rurociągów cieplnych z rur stalowych o średnicy nominalnej 150-200 mm	szt	4
		3 KRAWĘŻNIKI I PODBUDOWY		
21	KNR 2-31 1202/04	Przestawianie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x35cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	10
22	KNR 2-31 0403/03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	160
23	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	10,2
24	KNR 2-31 0407/01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	72
25	KSNR 6 0106/06	Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu - 15cm	m2	530
26	KSNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	20
27	KSNR 6 0113/02	Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	510
28	KNR 2-31 0103/01	Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II	m2	121
		4 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE		
29	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - STAROBRUK SZARY POMORSKI	m2	510
30	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - STAROBRUK PIASKOWY	m2	121
31	KNR 2-31 1104/06	Remonty częściowe nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej z klinkieru drogowego ułożonego na płask ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementową - ANALOGIA - PRZEŁOŻENIE POLBRUKU	m2	25
32	KNR 2-31 0511/03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej - STAROBRUK GRAFITOWY	m2	20
		5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
33	KNR 2-31 1406/02	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt	2
34	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	2
35	KNR 2-31 1406/04	Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	5
36	KNR 2-31 1406/05	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	1
37	ZAKL	Dokumentacja geodezyjna powykonawcza	szt	1