
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Wyceniony przedmiar robót

Obiekt	Przebudowa ulicy Mickiewicza odc. AB - Etap I.
Kod CPV	45100000-8, 45230000-8
Budowa	woj. zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno
Inwestor	Miasto Sławno, 76-100 Sławno, ul. M.Curie-Skłodowskiej 9
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ELBI Angelika Elas- Bińczyk ul. 1-go Maja 12/20 75-800 Koszalin
Poziom cen	sekocenbud II kwartał 2015r, ceny rynkowe

Sporządził	mgr inż. Adam Bińczyk
Kierownik	mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk

Koszalin maj 2015r.

*Rekomendacja Jakości dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa ulicy Mickiewicza odc. AB - Etap I.

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	D-M-00.00.00	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,05		
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym- dokumentacja powykonawcza	km	0,05		
	D-01.02.04/D-05.03.11	1.2. Roboty rozbiórkowe				
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	66,90		
4	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane Wykonawcą	m	68,10		
5	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników kamiennych na ławie betonowej z oczyszczeniem oraz wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora (materiał do ponownego wbudowania)	m	20,00		
	D-02.00.01	2. ROBOTY ZIEMNE				
6	D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m3	244,00		
7	D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, pozyskaniem gruntu kategorii I	m3	5,00		
		3. PODŁOŻE I PODBUDOWY				
8	D-04.01.01	Koryta o głębokości 50cm pod zjazdy oraz skrzyżowania wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI z profilowaniem, zagęszczeniem oraz wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	93,30		
9	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI	m2	348,70		
10	D-04.04.00a	Ulepszenie podłoża warstwą kruszywa niezwiązanego, zagęszczaną mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	58,50		
11	D-04.05.01a	Mieszanka kruszywa związana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	93,30		
12	D-04.05.01a	Mieszanka kruszywa związana hydraulicznie cementem C1.5/2, grubość warstwy po zagęszczeniu 22cm (dopłata 1,47x)	m2	290,20		
13	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	58,50		
14	D-04.04.02b	Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm	m2	383,50		
	D-05.00.00	4. NAWIERZCHNIE				
15	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	290,20		
16	D-05.03.23a	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej starobruk grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	93,30		
	D-06.00.00	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
17	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm	m2	300,00		
		6. ELEMENTY ULIC				
18	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	51,10		
19	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm (kolor szary), z wykonaniem ławy betonowej o przekroju 0.075m2, na podsypce cementowo-piaskowej	m	104,40		
20	D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk koloru piaskowego grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm	m2	58,50		
21	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	66,30		
22	D-08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych grubości 15cm na ławie z betonu B15 grubości 15cm	m	12,00		
23	D-08.05.06a	Ścieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8cm układanej w dwóch rzędach na ławie betonowej	m	96,80		
	D-10.00.00	7. INNE ROBOTY				
24		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	3,00		
25		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	1,00		
26		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,00		

Przebudowa ulicy Mickiewicza odc. AB - Etap I.

Nr	Opis robót	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Zysk	Inne	Ogółem
	1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Nr ST: D-M-00.00.00							
	1.1. Roboty pomiarowe							
	1.2. Roboty rozbiórkowe Nr ST: D-01.02.04/D-05.03.11							
	2. ROBOTY ZIEMNE Nr ST: D-02.00.01							
	3. PODŁOŻE I PODBUDOWY							
	4. NAWIERZCHNIE Nr ST: D-05.00.00							
	5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE Nr ST: D-06.00.00							
	6. ELEMENTY ULIC							
	7. INNE ROBOTY Nr ST: D-10.00.00							
	Razem							
	Podatek VAT							
	Ogółem kosztorys							

Przebudowa ulicy Mickiewicza odc. AB - Etap I.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Beton zwykły C12/15 (B-15)	m3	1,50		
2	Beton zwykły C12/15	m3	11,66		
3	Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15)	m3	4,99		
4	Beton zwykły	m3	1,34		
5	Cement portlandzki 35	t	19,10		
6	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,08		
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,34		
8	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,80		
9	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 6 cm, kolorowa	m2	59,67		
10	Kostka brukowa z betonu (bez względu na kształt) grub. 8 cm, szara	m2	315,55		
11	Kostka brukowa z betonu 8 cm, kolorowa	m2	95,17		
12	Krawężniki iglaste kl.II	m3	0,26		
13	Krawężniki betonowe drogowe szary 15x22cm	m	106,49		
14	Krawężniki betonowe drogowe szary 15x30cm	m	52,12		
15	Kruszywo mineralne łamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm	t	18,60		
16	Kruszywo łamane 0/31.5mm	t	162,60		
17	Miał kamienny	t	0,84		
18	Nasiona traw	kg	3,60		
19	Obrzeża betonowe 30x8cm	m	67,63		
20	Piasek	m3	61,58		
21	Pospółka 0-31,5mm	m3	37,44		
22	Prefabrykaty ściekowe 60x50x15cm	szt	24,72		
23	Słupki drewniane iglaste	m3	0,02		
24	Woda	m3	77,77		
25	Zaprawa cementowa M15	m3	0,19		
26	Ziemia urodzajna (humus)	m3	31,20		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				