

Przedmiar – Przedszkole nr 3 ul. Filtrowa Sławno

Budynek przedszkola, wewnętrzna instalacja co

Nr	Podstawa	Opis robót	JM	Ilość
Roboty demontażowe				
1	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego czołowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	kpl	91,000
2	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20 mm o połączeniu gwintowanym	szt	182,000
3	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15 mm łączonego przez spawanie	M	270,000
4	KNR 4-02 0506/02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20 mm łączonego przez spawanie	M	85,000
5	KNR 4-02 0506/03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25 mm łączonego przez spawanie	M	125,000
6	KNR 4-02 0506/04	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32 mm łączonego przez spawanie	M	95,000
Instalacja co				
7	KNR 1 0301/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15 mm i grubości ścianki 1,0 mm na ścianach, lutowanie miękkie	M	270,000
8	KNR 1 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18 mm i grubości ścianki 1,0 mm na ścianach, lutowanie miękkie	M	85,000
9	KNR 1 0301/05	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22 mm i grubości ścianki 1,0 mm na ścianach, lutowanie miękkie	M	125,000
10	KNR 1 0301/06	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28 mm i grubości ścianki 1,5 mm na ścianach, lutowanie miękkie	M	40,000
11	KNR 1 0301/07	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35 mm i grubości ścianki 1,5 mm na ścianach, lutowanie miękkie	M	55,000
12	KNR 1 0304/02	Podejście do pionu co o średnicy zewnętrznej 15 mm	Szt	3,000
13	KNR 1 0304/04	Podejście do pionu co o średnicy zewnętrznej 22 mm	Szt	1,000
14	KNR 1 0304/06	Podejście do pionu co o średnicy zewnętrznej 35 mm	Szt	1,000
15	KNR 1 0305/01	Rury przyłączone o średnicy zewnętrznej 15 mm do grzejnika co płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	Kpl	130,000
16	KNR 1 0309/02	Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji co o średnicy nominalnej 15 mm	Szt	65,000
17	KNR 1 0309/02	Odpowietrznik automatyczny do instalacji co o średnicy 15 mm	Szt	14,000
18	KNR 2-15w 0418/03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm	Szt	4,000
19	KNR 2-15w 0418/05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600mm	Szt	34,000
20	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600mm	Szt	9,000
21	KNR 2-15w 0418/09	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 300-500 mm i długości do 1600mm	Szt	18,000
22	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22 mm z otulinami	M	156,000
23	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9 mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48 mm z otulinami	M	28,000
24	KNR1 0307/01	Płukanie instalacji co	M	575,000
25	KNR 1 0307/03	Próba szczelności instalacji co w budynkach mieszkalnych	M	575,000
26	KNR 1 0307/04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	Szt	53,000
Roboty budowlane				
27	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo – wapiennej	Szt	6,000
28	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo – wapiennej	Szt	30,000
29	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05 m ² w elementach z betonu żwirowego o grubości 30 cm	Szt	7,000
30	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0,023 m ² w elementach z betonu żwirowego	M	39,000
31	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	Szt	6,000
32	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	Szt	30,000
33	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m ² przy głębokości ponad 10 cm w stropach i ścianach	szt	7,000
34		Dwukrotne przemaalowanie farbą emulsyjną po przekuciach	M2	200,00

