

Przedmiar robót na wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki na budynku przy ul.Mielczarskiego 1 w Sławnie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.	KNR 4-01 0413/01	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32 mm przez jednostronne nabicie desek na krokwie.	m	40,000
2.	KNR 0-15 0517/02	Impregnacja, przycięcie i przybicie kontrałat i łat	m ²	555.849
3.	KNR 2-02w 0508/01	Pokrycie dachu blachą ocynkową grubości 0,50 mm z rozstawem rąbka prostopadłego do okapu 57 cm – blachą powlekaną dachówko podobną o kolorze zbliżonym do pokryć dachowych znajdujących się w pobliżu.	m ²	555,849
4.	KNR 2-02u2 0541/01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do 25 cm	m ²	20,550
5.	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm	m ²	229,570
6.	KNR 0-15 0526/01	Wykonanie konstrukcji nośnej dla osadzenia okien w połaci dachowej	m	24,000
7.	KNR 0-15 0526/02	Osadzenie okien w połaci dachowej	szt.	4,000
8.	KNR 2-02u2 1027/01	Osadzenie wyłazłów dachowych	kpl	5,000
9.	KNR 2-02u2 0539/04	Montaż ławeczek kominiarskich	m	9,600