

Tabela przedmiaru robót

Strona 2/4

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Roboty dekarские		
1		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych budynek stary 13,03*15,7	m2	204,571
		razem	m2	204,571
2		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych budynek stary 204,571*3	m2	613,713
		razem	m2	613,713
3		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych łącznik 5,58*12,43 przedszkole nowe 16,4*12,43	m2	69,359
		razem	m2	203,852
		razem	m2	273,211
4		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych łącznik 269,979*3	m2	809,937
		razem	m2	809,937
5		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kolnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku pasy nadrynnowe 16,14*0,3*2+5,58*0,3*2+15,47*0,3*2 obrobki murów ogniowych 12,43*0,35*2 parapety okienne 2,36*0,3*9+0,96*0,3*10+1,07*0,3*12+1,0*0,3*6+0,62*0,3*2+0,82*0,3*18+0,9*0,3*2	m2	22,314
		razem	m2	8,701
		razem	m2	20,244
		razem	m2	51,259
6		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku budynek stary 15,47*2 łącznik i budynek nowy 5,58*2+16,14*2	m	30,940
		razem	m	43,440
		razem	m	74,380
7		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku budynek stary 11,0*2 łącznik 5,8*2 budynek nowy 7,5*2	m	22,000
		razem	m	11,600
		razem	m	15,000
		razem	m	48,600
8		Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji z płyt styropianowych na lepiku - warstwa styropianu grub. 15 cm łącznik i budynek nowy 5,58*12,43+16,14*12,43	m2	269,980
		razem	m2	269,980
9		Podkłady betonowe na stropie grub. 3 cm na styropianie łącznik i budynek nowy 269,98*0,03	m3	8,099
		razem	m3	8,099
10		Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu betonowym łącznik i budynek nowy 269,98	m2	269,980
		razem	m2	269,980
11		Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD na podłożu drewnianym budynek stary 204,571	m2	204,571
		razem	m2	204,571
12		Obróbki kalenicy przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD budynek stary 15,47	m	15,470
		razem	m	15,470
13		Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej DKD o szerokości 30cm łącznik i budynek nowy 12,43*4	m	49,720
		razem	m	49,720
14		Obróbki kominów przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej DKD kominy dachowe 64	m obwodu	64,000
		razem	m obwodu	64,000
15		Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - pasy nadrynnowe i obróbki murów ogniowych pasy nadrynnowe 16,14*0,3*2+5,58*0,3*2+15,47*0,3*2 obrobki murów ogniowych 12,43*0,45*4 szczyty kalenicowe starego bud. 14,0*0,5*2 obrobki gzymsów łącznika i nowego budynku 16,14*0,6*2+5,58*0,6*2	m2	22,314
		razem	m2	22,374
		razem	m2	14,000
		razem	m2	26,064
		razem	m2	84,752
16		Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej budynek stary 15,47*2 łącznik i budynek nowy 5,58*2+16,14*2	m	30,940
		razem	m	43,440
		razem	m	74,380
17		Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej 48,6	m	48,600

Tabela przedmiaru robót

Strona 3/4

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m	48,600
18		Rozebranie kominów wolnostojących - komin przy kotłowni 1,48*0,83*14,5	m3	17,812
		razem	m3	17,812
19		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km z rozbiórki komina 17,812 papa z dachów 204,571*0,03+269,98*0,03	m3	17,812
			m3	14,237
		razem	m3	32,049
20		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km następne 4 km 32,049	m3	32,049
		razem	m3	32,049 x4
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		✓
21		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m2 0,62*2,0*2 0,82*0,8*18 0,9*1,3*3 0,47*1,5*2	m2	2,480
			m2	11,808
			m2	3,510
			m2	1,410
		razem	m2	19,208
22		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2 0,96*1,64*10 1,0*1,8*6	m2	15,744
			m2	10,800
		razem	m2	26,544
23		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 2,5m2 1,07*2,1*12	m2	26,964
		razem	m2	26,964
24		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m2 2,36*1,64*9	m2	34,834
		razem	m2	34,834
25		Obsadzenie podokienników aluminiowych lub stalowych do 1,5m 53	szt	53,000
		razem	szt	53,000
26		Obsadzenie podokienników aluminiowych lub stalowych ponad 1,5m 9	szt	9,000
		razem	szt	9,000
27		Wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi z PCW 1,0*2,0*4	m2	8,000
		razem	m2	8,000
		Ocieplenie elewacji		
28		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15m budynek stary 12,43*11,0+12,43*2,5*0,5+15,47*11,0*2	m2	492,607
		razem	m2	492,608
29		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m szczyt budynku łącznik i budynek nowy 5,58*5,8*2+16,14*7,5*2+12,43*7,5+12,43*7,7	m2	495,764
		razem	m2	495,764
30		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 492,608+495,764 minus otwory -2,36*1,64*9 -0,96*1,64*10 -1,07*2,1*12 -1,0*1,8*6 -1,0*2,0*4	m2	988,372
			m2	-34,834
			m2	-15,744
			m2	-26,964
			m2	-10,800
			m2	-8,000
		razem	m2	892,030
31		Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 892,03	m2	✓ 892,030
		razem	m2	892,030
32		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki		

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		15,47*4+12,43*4+16,14*2+5,58*2	m	155,040
		razem	m	155,040
33		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 11,0*4+5,2*2+7,5*2+3,5+3,5*2	m	79,900
		5,64*9+4,24*10+5,27*12+4,6*6+4,62*2+2,4*18+3,5*3+3,47*2+5,0*4	m	273,880
		razem	m	353,780
34		Uzupełnienie podkładów pod tynki zewnętrzne zwykłe, półszlachetne i szlachetne ścian loggii i balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów, powierzchnie uzupełnianych podkładów w jednym miejscu do 2m2	m2	133,805
		uzupełnienie tynków elewacji 892,03*0,15	m2	133,805
		razem	m2	133,805
35		Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm przez dwustronne nabicie desek na krokwie dach starego budynku 12*8	m	96,000
		razem	m	96,000
36		Wymiana deskowania dachu z desek grubości 25mm w odstępach stary budynek 204,571	m2	204,571
		razem	m2	204,571
37		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa	m2	204,571
		izolacja cieplna poddasza 204,571	m2	204,571
		razem	m2	204,571
38		Okladziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na rusztach drewnianych z lat nośnych i głównych mocowanych bezpośrednio do stropu	m2	204,571
		podsufitka z płyt g-k 204,571	m2	204,571
		razem	m2	204,571
39		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	204,571
		204,571	m2	204,571
		razem	m2	204,571
40		Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki balustrady	szt	142,000
		142	szt	142,000
		razem	szt	142,000