

Remont i modernizacja obiektu

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Remont pokrycia dachowego				
1		Drobne naprawy pokrycia polegające na wstawianiu łat do 1m2 12,02*29,44*0,35 9,61*48,82*0,3 7,27*12,91*0,35	szt szt szt	123,854 140,748 32,849
		razem	szt	297,451
2		Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2 12,02*29,44 9,61*48,82 7,27*12,91	m2 m2 m2	353,869 469,160 93,856
		razem	m2	916,885
3		Uzupełnienie pokrycia dachów z blachy ocynkowanej bez względu na sposób łączenia 3,8*6	m2	22,800
		razem	m2	22,800
4		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku 0,25*63,6	m2	15,900
		razem	m2	15,900
5		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 3,8*6	m	22,800
		razem	m	22,800
6		Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 15cm z blachy ocynkowanej	m	22,800
7		Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15cm	m	41,770
Remont i docieplenie ścian zewnętrznych				
8		Dwukrotne odgrzybianie powierzchni ponad 10m2 przez powleknięcie preparatami solowymi metodą smarowania desek lub płyt 0,5*(48,87*2+9,61*2+29,44*2+12,91*2-12,01-12,4)	m2	88,625
		razem	m2	88,625
9		Poszycie ścian szkieletowych ściany z płyt OSB (48,87*2+9,61*2+29,44*2+12,91*2)*3,8 -(18*2,11*0,88+38*1,18*1,46+24*0,88*1,46+10*1,18*1,16+11*0,88*1,16+6*1,5*2,11+2*1*2,1)	m2 m2	766,308 -177,831
		razem	m2	588,477
10		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT (48,87*2+9,61*2+29,44*2+12,91*2)*3,8	m2	766,308
		razem	m2	766,308
11		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (48,87*2+9,61*2+29,44*2+12,91*2)	m m	201,660 201,660
12		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przymocowanymi za pomocą dybli plastikowych	szt	766,308
13		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER	m2	766,308
14		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki	m2	766,308
15		Krawędzie balkonów i loggi z blachy ocynkowanej (48,87*2+9,61*2+29,44*2+12,91*2)*0,7	m2 m2	141,162 141,162
16		Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej grubości 10cm istniejących stropów od spodu na zaprawie cementowo-wapiennej, z umocowaniem drutami, z montażem i rozbiórką czasowych stemplowań i deskowań 23*0,88*0,56+46*0,88*0,56+62*1,18*0,56	m2 m2	74,973 74,973
17		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2	m2	74,973
18		Wymiana ślepego pałapu z wymianą łat z desek grubości 25mm	m2	74,973
19		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m		

Remint i modernizacja obiektu

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		$(43,87*2+9,61*2+29,44*2+12,91*2)*4$	m2	806,640
		razem	m2	806,640
		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej		
20		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných na okna z PCW o powierzchni do 2,0m2		
		$24*0,88*1,46+12*1,18*1,16+11*0,88*1,16+0,6*0,6*2+38,1*1,18*1,46$	m2	124,848
		razem	m2	124,848
21		Wymiana drzwi balkonowych drewnianych na drzwi z PCW		
		$1,5*2,11*6+1*2,11*2+18*0,88*2,11$	m2	56,632
		razem	m2	56,632
		Mała architektura		
22		Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetowych z obudową drewnianą siedzeniową	m	6,000
23		Przelotnie 3-osobowe - analogia	m	3,000
24		Prostokątne ściany piaskownic z cegły budowlanej	m2	8,000
25		Wypełnienie piaskownicy piaskiem	m3	2,500
26		Okładzina drewniana piaskownicy	szt	4,000
27		Montaż zjeżdżalni	szt	8,000
28		Montaż huśtawek	szt	3,000
29		Montaż zamku z dwoma wiezami	szt	1,000