

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni do 1,5m ² 1,1*1,3*18	m ²	25,740
		razem	m ²	25,740
2		Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchni ponad 2,5m ² 1,6*1,6*14	m ²	35,840
		razem	m ²	35,840
3		Obsadzenie podokienników aluminiowych lub stalowych do 1,5m	szt	18,000
4		Obsadzenie podokienników aluminiowych lub stalowych ponad 1,5m	szt	14,000
Ocieplenie elewacji				
5		Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie 14,94*9,0-(1,6*1,6*12+1,1*1,3*4+3,7*3,0) 14,94*9,0+5,37*1,1+1,1*6,0*2-(3,7*3,0+1,1*1,6*7+1,34*2,0) 11,46*9,0+11,46*4,0*0,5-(1,6*1,6*2+1,1*1,6*3) 11,46*3,3*2 11,46*3,7	m ²	86,920
			m ²	127,467
			m ²	115,660
			m ²	75,636
			m ²	42,402
		razem	m ²	448,085
6		Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 448,085+1,7*1,4*10*0,5+1,7*1,4*5	m ²	471,885
		razem	m ²	471,885
7		Ocieplenie ościeży o szerokości do 30cm z cegły w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 4,8*0,3*14+4,3*0,3*18	m ²	43,380
		razem	m ²	43,380
8		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków w systemie STOPTER płytami styropianowymi przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki 9,0*2+3,7*4+3,0*6+4,8*14+4,3*18+5,37+6,0*2	m	212,770
		razem	m	212,770
9		Zamocowanie listwy cokołowej przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi systemem STOPTER przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki (14,94+3,7)*2+(5,37+2,2)*11,4*3	m	64,250
		razem	m	64,250
10		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m 14,94*9,0*2 11,46*14	m ²	268,920
			m ²	160,440
		razem	m ²	429,360
Ocieplenie wewnętrzne strychu i poddasza				
11		Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu w systemie ROKER płytami z wełny mineralnej przymocowanymi za pomocą łączników metalowych 14,44*2,7*2+1,1*2,8*0,5*5*2	szt	93,376
		razem	szt	93,376
12		Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER	m ²	93,374
13		Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym przy ociepleniu ścian budynków płytami z wełny mineralnej w systemie ROKER (1,1+1,6)*2*5	m	27,000
		razem	m	27,000
14		Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych "RIGIPS" na rusztach pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 93,376	m ²	93,376
		razem	m ²	93,376
15		Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z płyt gipsowych, jednowarstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m ²	m ²	93,376
16		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznymi płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		

Docieplenie ścian zewnętrznych i stropodachu, wymiana stolarki

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
17		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa 14,0*7,0	m2	93,376
		razem	m2	98,000
18		Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych 16,0*7	m	112,000
		razem	m	112,000
19		Wymiana ślepego pułapu bez wymiany łat z desek grubości 25mm 14,4*7,0	m2	100,800
		razem	m2	100,800