

Przedszkole nr 3 ul. Filtrowa Sławno

Przedmiar

Strona 2/16

Budynek przedszkol, wewnętrzna instalacja CO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
Roboty demontażowe				
1	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	91,000
2	KNR 4-02 0512/01	Demontaż zaworu grzejnikowego lub dwuzłączki średnicy 15-20mm o połączeniu gwintowanym	szt	182,000
3	KNR 4-02 0506/01	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 10-15mm łączonego przez spawanie	m	270,000
4	KNR 4-02 0506/02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 20mm łączonego przez spawanie	m	85,000
5	KNR 4-02 0506/03	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 25mm łączonego przez spawanie	m	125,000
6	KNR 4-02 0506/04	Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 32mm łączonego przez spawanie	m	95,000
Instalacja co				
7	KNR 1 0301/03	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 15mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	270,000
8	KNR 1 0301/04	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 18mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	85,000
9	KNR 1 0301/05	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 22mm i grubości ścianki 1,0mm na ścianach, lutowanie miękkie	m	125,000
10	KNR 1 0301/06	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 28mm i grubości ścianki 1,5mm, lutowanie miękkie	m	40,000
11	KNR 1 0301/07	Rurociągi miedziane o średnicy zewnętrznej 35mm i grubości ścianki 1,5mm, lutowanie twarde	m	55,000
12	KNR 1 0304/02	Podjęście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 15mm	szt	3,000
13	KNR 1 0304/04	Podjęście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 22mm	szt	1,000
14	KNR 1 0304/06	Podjęście do pionu c.o. o średnicy zewnętrznej 35mm	szt	1,000
15	KNR 1 0305/01	Rury przyłącze o średnicy zewnętrznej 15mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach	kpl	130,000
16	KNR 1 0309/02	Zawór skośny lub grzejnikowy do regulacji co o średnicy nominalnej 15 mm. Zawór termostatyczny do regulacji co o średnicy nominalnej 15 mm	szt	101
17	KNR 1 0309/09	Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.o. o średnicy 15mm	szt	14,000
18	KNR 2-15w 0418/03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt	4,000
19	KNR 2-15w 0418/05	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	34,000
20	KNR 2-15w 0418/07	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900mm i długości do 1600mm	szt	9,000
21	KNR 2-15w 0418/09	Grzejniki stalowe trzy płytkowe o wysokości 300-500mm i długości do 1600mm	szt	18,000
22	KNR 0-34 0101/03	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ	m	156,000

Budynek przedszkol, wewnętrzna instalacja CO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR 0-34 0101/04	Izolacja jednowarstwowa grubości 9mm rurociągów o średnicy zewnętrznej 28-48mm otulinami Thermaflex FRZ	m	28,000
24	KNR 1 0307/01	Plukanie instalacji c.o.	m	575,000
25	KNR 1 0307/03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	575,000
26	KNR 1 0307/04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	53,000
Roboty budowlane				
27	KNR 4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	6,000
28	KNR 4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	30,000
29	KNR 4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	7,000
30	KNR 4-01 0210/01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0,023m2 w elementach z betonu żwirowego	m	39,000
31	KNR 4-01 0323/04	Zamurowanie przebić w ścianach grubości ponad 1 cegły	szt	6,000
32	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	30,000
33	KNR 4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	7,000
34	KNR 4-01 0207/01	Wypełnienie bruzd o przekroju do 0,015m2 w podłozach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań żwirobetonem	m	39,000

Przemaalowania po przekuciach