

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa
Słownie:

Wyceniony przedmiar robót

8 MIEJSC POSTOJOWYCH

Obiekt	Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno - 8 MIEJSC POSTOJOWYCH
Kod CPV	45100000-8, 45230000-8
Budowa	woj. Zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno
Inwestor	Gmina Miejska Sławno - Urząd Miejski w Sławnie
Biuro kosztorysowe	Pracownia Projektowa ELBI
Poziom cen	Secocenbud I kwartał 2010r. i ceny rynkowe

Sporządził	mgr inż. Błażej Pacholek
------------	--------------------------

Koszalin maj 2010r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno - 8 MIEJSC POSTOJOWYCH

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.1	km	0,10
		razem	km	0,10
1.1		<i>KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym</i> 0.1	km	0,10
		razem	km	0,10
		1.2 Rozbiórki		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki 47.3	m2	47,30
		razem	m2	47,30
2.1		<i>KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> 47.3	m2	47,30
		razem	m2	47,30
3		Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania 73	m	73,00
		razem	m	73,00
3.1		<i>KNR 2-31 0813/05 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i> 73	m	73,00
		razem	m	73,00
4	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7cm z wywozem materiału z rozbiórki 47+50.7+26	m2	123,70
		razem	m2	123,70
4.1		<i>KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm</i> 47+50.7+26	m2	123,70
		razem	m2	123,70
4.2		<i>KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm</i> Krotność = 4 47+50.7+26	m2	123,70
		razem	m2	123,70
4.3		<i>KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego</i> 47+50.7+26	m3	123,70
		razem	m3	123,70
5	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca z wywozem materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania 47+50.7+26	m2	123,70
		razem	m2	123,70
5.1		<i>KNR 2-31 0804/08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm</i> 47+50.7+26	m2	123,70
		razem	m2	123,70
6		KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym brukowiec 123.7*0.18 kostka 41.5*0.06 krawężniki 78*0.15*0.25	m3 m3 m3	22,27 2,49 2,93
		razem	m3	27,69
		2. ZATOKI POSTOJOWE		
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 48 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
7.1		<i>KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV</i> chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
7.2		<i>KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm</i> Krotność = 6 chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI		

Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno - 8 MIEJSC POSTOJOWYCH

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		chodniki 171	m2	171,0
		razem	m2	171,0
8.1		<i>KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI</i>		
		chodniki 171	m2	171,0
		razem	m2	171,0
9	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem		
		chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
9.1		<i>KNNR 6 0106/06 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm</i>		
		chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
10	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie		
		chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
10.1		<i>KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm</i>		
		chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
11		KNNR 6 0302/04 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej		
		chodniki 171	m2	171,00
		razem	m2	171,00
	D-08.00.00	3. ELEMENTY ULIC		
12	D-08.01.02	KNNR 6 0403/05 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki		
		73	m	73,00
		razem	m	73,00
13	D-08.01.02	KNNR 6 0403/05 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki		
		5	m	5,00
		razem	m	5,00

Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno - 8 MIEJSC POSTOJOWYCH

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,10		
		1.2 Rozbiórki				
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	47,30		
3		Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania	m	73,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7cm z wywozem materiału z rozbiórki	m2	123,70		
5	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca z wywozem materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania	m2	123,70		
6		Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym	m3	27,69		
		2. ZATOKI POSTOJOWE				
7	D-04.01.01	Koryta o głębokości 48 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV	m2	171,00		
8	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	171,0		
9	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	171,00		
10	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	171,00		
11		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	171,00		
	D-08.00.00	3. ELEMENTY ULIC				
12	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki	m	73,00		
13	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki	m	5,00		