
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Wyceniony przedmiar robót

Obiekt „Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8
Budowa woj. Zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno
Inwestor Gmina Miasta Sławno - Urząd Miejski w Sławnie
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI

Poziom cen Secocenbud I kwartał 2010r. i ceny rynkowe

Sporządził mgr inż. Błażej Pacholek

Sprawdził mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk

Koszalin maj 2010r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
		1.1. Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0.21	km	0,21
		razem	km	0,21
1.1		<i>KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym</i> 0.21	km	0,21
		razem	km	0,21
		1.2. Wycinka krzewów i drzew		
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków wraz ze spalaniem 0.01	ha	0,01
		razem	ha	0,01
2.1		<i>KNNR 1 0102/04 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszycia gęstych powyżej 60% powierzchni</i> 0.01	ha	0,01
		razem	ha	0,01
		1.3 Rozbiórki		
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm z wywozem materiału z rozbórki 1242.76-47.30-49	m2	1.146,46
		razem	m2	1.146,46
3.1		<i>KNR 2-31 0807/03 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> 1242.76-47.30-49	m2	1.146,46
		razem	m2	1.146,46
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 7/9 cm z wywozem materiału z rozbórki 40.38	m2	40,38
		razem	m2	40,38
4.1		<i>KNR 2-31 0805/03 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej</i> 40.38	m2	40,38
		razem	m2	40,38
5		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej 355	m	355,00
		razem	m	355,00
5.1	D-01.02.04	<i>KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbórki</i> 355	m	355,00
		razem	m	355,00
6		Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania 392-73	m	319,00
		razem	m	319,00
6.1		<i>KNR 2-31 0813/05 Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej</i> 392-73	m	319,00
		razem	m	319,00
7	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7cm z wywozem materiału z rozbórki 1070.49-123.70	m2	946,79
		razem	m2	946,79
7.1		<i>KNR 2-31 0803/03 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm</i> 1070.49-123.70	m2	946,79
		razem	m2	946,79
7.2		<i>KNR 2-31 0803/04 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm</i> Krotność = 4 1070.49-123.70	m2	946,79
		razem	m2	946,79
7.3		<i>KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materiału z terenu rozbórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego</i> 946.79*0.07 chodnik 1146.46*0.06 obrzeże 355*0.3*0.08 podsypka 1146.46*0.05	m3 m3 m3 m3	66,28 68,79 8,52 57,32
		razem	m3	200,91

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
8	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca z wywozem materiału z rozbiórki z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania 1070.49-123.70	m2	946,79
		razem	m2	946,79
8.1		<i>KNR 2-31 0804/08 Rozebranie mechaniczne nawierzchni z brukowca o wysokości 16-20cm</i> 1070.49-123.70	m2	946,79
		razem	m2	946,79
8.2		<i>KNR 4-04 1103/04 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego</i> 1070.49*0.18	m3	192,69
		razem	m3	192,69
9		KNNR 6 0808/08 Rozebranie słupków do znaków 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
10		KNNR 6 0702/08 Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów 2	szt	2,00
		razem	szt	2,00
		2. ROBOTY ZIEMNE		
11	D-02.01.01	Wykonanie nasypów z transportem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora 12.03	m3	12,0
		razem	m3	12,0
12		KNNR 1 0206/04 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km 12	m3	12,0
		razem	m3	12,0
13		KNNR 1 0408/03 Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sypkim kategorii I-II 12	m3	12,0
		razem	m3	12,0
14		kalkulacja indywidualna Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek 12	m3	12,00
		razem	m3	12,00
		3. JEZDNIA		
15	D-04.01.01	Koryta o głębokości 58 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża jezdnia 3	m2	3,00
		razem	m2	3,00
15.1		<i>KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV</i> jezdnia 912+30	m2	942,00
		razem	m2	942,00
15.2		<i>KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm</i> Krotność = 8 jezdnia 912+30	m2	942,00
		razem	m2	942,00
16	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem 942	m2	942,00
		razem	m2	942,00
16.1		<i>KNNR 6 0106/06 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm</i> 942	m2	942,00
		razem	m2	942,00
17	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 942	m2	942,00
		razem	m2	942,00
17.1		<i>KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm</i> 942	m2	942,00
		razem	m2	942,00
18	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia łamanego o wymiarach 16-20cm (kamień z odzysku) 910	m2	910,00

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	910,00
18.1		<i>KNNR 6 0205/03 Nawierzchnie z brukowca - z kamienia łamanego o wymiarach 16-20cm (kamień z odzysku)</i>	m2	910,00
		razem	m2	910,00
19		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	m2	32,00
		razem	m2	32,00
19.1		<i>KNNR 6 0502/03 Przejścia dla pieszych z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem</i>	m2	32,00
		razem	m2	32,00
		4. CHODNIKI		
20	D-04.01.01	Koryta o głębokości 31 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
20.1		<i>KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV</i>	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
20.2		<i>KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm</i>	m2	1.081,00
		Krotność = 2	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
21	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
21.1		<i>KNNR 6 0106/05 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm</i>	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
22	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
22.1		<i>KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanych, , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm</i>	m2	1.081,00
		razem	m2	1.081,00
23		<i>KNNR 6 0502/02 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej</i>	m2	893,00
		razem	m2	893,00
24		<i>KNNR 6 0302/04 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - OPASKA</i>	m2	188,00
		razem	m2	188,00
25		<i>KNNR 6 0805/08 Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA</i>	m2	22,00
		razem	m2	22,00
26		<i>KNR 2-31 0502/03 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA</i>	m2	22,00
		razem	m2	22,00
		5. ZATOKI POSTOJOWE		
27	D-04.01.01	Koryta o głębokości 48 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	210,00
		razem	m2	210,00
27.1		<i>KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV</i>	m2	210,00
		razem	m2	210,00
27.2		<i>KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm</i>	m2	210,00
		Krotność = 6	m2	210,00
		razem	m2	210,00
28	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem		

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		210	m2	210,00
		razem	m2	210,00
28.1		KNNR 6 0106/05 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 210	m2	210,00
		razem	m2	210,00
29	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 210	m2	210,00
		razem	m2	210,00
29.1		KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanymi, , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 210	m2	210,00
		razem	m2	210,00
30		KNNR 6 0302/04 Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 210	m2	210,00
		razem	m2	210,00
		6. ZJAZDY		
31	D-04.01.01	Koryta o głębokości 42 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
31.1		KNR 2-31 0101/01 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
31.2		KNR 2-31 0101/02 Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV - za każde dalsze 5 cm Krotność = 2 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
32	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
32.1		KNNR 6 0106/05 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
33	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
33.1		KNNR 6 0113/05 Podbudowy z kruszyw łamanymi, , grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
34		KNNR 6 0502/03 Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem 49	m2	49,00
		razem	m2	49,00
	D-07.00.00	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
35	D-07.01.01	KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2-folia 2 1	szt	1,00
		razem	szt	1,00
36		KNR 2-31 0703/02 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2-folia 1 8	szt	8,00
		razem	szt	8,00
37		KNR 2-31 0702/02 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm koloru grafitowego 9	szt	9,00
		razem	szt	9,00
	D-08.00.00	8. ELEMENTY ULIC		
38	D-08.01.02	KNNR 6 0403/05 Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki 346	m	346,00
		razem	m	346,00
39	D-08.03.01	KNNR 6 0608/07 Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16cm na podsypce piaskowej 193.4+135+65	m	393,40
		razem	m	393,40
40	D-08.01.02	KNNR 6 0404/04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową		

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		265	m	265,00
		razem	m	265,00
41		KNR 2-31 1406/04 Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych 6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
42		KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włazów kanałowych 3	szt	3,00
		razem	szt	3,00
43		KNR 2-31 1406/05 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych 6	szt	6,00
		razem	szt	6,00
44		KNR 2-31 1406/02 Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych 4	szt	4,00
		razem	szt	4,00
45		KNNR 5 1001/02 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg 4	szt	4,00
		razem	szt	4,00
46		KNR 5-02 0201/05 Ułożenie rur ochronnych typu jak "Arot" o średnicy 100mm na kablach , pod drogami i wjazdami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem 26	m	26,00
		razem	m	26,00
47		KNCK 1 1302/01 Ustawianie prefabrykowanych słupków odgrodeniowych 126	szt	126,00
		razem	szt	126,00
		9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
48	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zieleńców 50	m2	50,00
		razem	m2	50,00
48.1		KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp, poboczy i zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm - analogia 50	m2	50,00
		razem	m2	50,00
48.2		KNNR 1 0507/02 Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp, poboczy, zieleńców z obsianiem - analogia Krotność = 5 50	m2	50,00
		razem	m2	50,00

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,21		
		1.2. Wycinka krzewów i drzew				
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków wraz ze spalaniem	ha	0,01		
		1.3 Rozbiórki				
3	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr 6 cm z wywozem materiału z rozbórki	m2	1.146,46		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej gr 7/9 cm z wywozem materiału z rozbórki	m2	40,38		
5		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m	355,00		
6		Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania	m	319,00		
7	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7cm z wywozem materiału z rozbórki	m2	946,79		
8	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne podbudowy z brukowca z wywozem materiału z rozbórki z zabezpieczeniem materiału do ponownego wbudowania	m2	946,79		
9		Rozebranie słupków do znaków	szt	2,00		
10		Zdjęcie pionowych znaków lub drogowskazów	szt	2,00		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
11	D-02.01.01	Wykonanie nasypów z transportem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	12,0		
12		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km	m3	12,0		
13		Zagęszczanie zagęszczarkami nasypów w gruncie sybkim kategorii I-II	m3	12,0		
14		Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek	m3	12,00		
		3. JEZDNI				
15	D-04.01.01	Koryta o głębokości 58 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	3,00		
16	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	942,00		
17	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 20 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	942,00		
18	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z brukowca - z kamienia łamanego o wymiarach 16-20cm (kamień z odzysku)	m2	910,00		
19		Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm - PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH	m2	32,00		
		4. CHODNIKI				
20	D-04.01.01	Koryta o głębokości 31 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1.081,00		
21	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	1.081,00		
22	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	1.081,00		
23		Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	893,00		
24		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej - OPASKA	m2	188,00		
25		Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej - CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA	m2	22,00		
26		Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową- CHODNIK DO PRZEŁOŻENIA	m2	22,00		
		5. ZATOKI POSTOJOWE				
27	D-04.01.01	Koryta o głębokości 48 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	210,00		
28	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	210,00		
29	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	210,00		
30		Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości kostki 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	210,00		
		6. ZJAZDY				
31	D-04.01.01	Koryta o głębokości 42 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV	m2	49,00		
32	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	49,00		
33	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 10cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	49,00		
34		Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	49,00		
	D-07.00.00	7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
35	D-07.01.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2-folia 2	szt	1,00		

„Przebudowa ul. Jedności Narodowej, od ul. Kopernika do placu kard. Wyszyńskiego w m. Sławno”

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
36		Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m ² -folia 1	szt	8,00		
37		Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm koloru grafitowego	szt	9,00		
	D-08.00.00	8. ELEMENTY ULIC				
38	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x25cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki	m	346,00		
39	D-08.03.01	Ścieki uliczne z dwóch rzędów kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 16cm na podsypce piaskowej	m	393,40		
40	D-08.01.02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	265,00		
41		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6,00		
42		Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	3,00		
43		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	6,00		
44		Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt	4,00		
45		Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300kg	szt	4,00		
46		Ułożenie rur ochronnych typu jak "Arot" o średnicy 100mm na kablach , pod drogami i wjazdami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem	m	26,00		
47		Ustawianie prefabrykowanych słupków odgrodzieniowych	szt	126,00		
		9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
48	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zieleńców	m ²	50,00		