
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Wyceniony przedmiar robót

Obiekt Budowa zjazdu na działkę 693/4, z ul. Kopernika w m. Sławno
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8
Budowa Sławno
Inwestor Gmina Miasto Sławno
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI

Poziom cen Sekocenbud II kwartał 2010r. i ceny rynkowe

Sporządził mgr inż. Błażej Pacholek

Sprawdził mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk

Koszalin maj 2010r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Budowa zjazdu na działkę 693/4, z ul. Kopernika w m. Sławno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,02		
		1.2. Prace rozbiórkowe				
2	D-01.02.04	Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 15x25cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami, oraz wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m	17,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7cm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	8,30		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
4	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm, z wywozem nadmiaru na odkład w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	30,00		
		3. ZJAZD				
5	D-04.01.01	Koryta o głębokości 40 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii I-IV wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	40,00		
6	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	40,00		
7	D-04.10.02	Wykonanie podbudowy gr 15 cm z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie	m2	40,00		
8	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr 8cm	m2	40,00		
		4. ELEMENTY ZJAZDU				
9	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 15x25cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	17,0		
10	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego najazdowego 15x25cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	17,0		
		5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
11	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zieleńców	m2	15,00		