
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Wyceniony przedmiar robót

Obiekt Remont nawierzchni parkingu, chodnika, działki nr 693/4, 684, 626 w m. Sławno
Kod CPV 45100000-8, 45230000-8
Budowa woj. Zachodniopomorskie, pow. Sławieński, gm. Sławno
Inwestor Gmina Miasta Sławno - Urząd Miejski w Sławnie
Biuro kosztorysowe Pracownia Projektowa ELBI

Poziom cen Secocenbud II kwartał 2010r. i ceny rynkowe

Sporządził mgr inż. Błażej Pacholek

Sprawdził mgr inż. Angelika Elas-Bińczyk

Koszalin maj 2010r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Remont nawierzchni parkingu, chodnika, działki nr 693/4, 684, 626 w m. Sławno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Remont nawierzchni parkingu, chodnika				
		1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		1.1. Roboty pomiarowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,20		
		1.2. Prace rozbiórkowe				
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem, z zabezpieczeniem do ponownego wbudowania	m2	1.037,00		
3	D-01.02.04	Rozebranie chodników, z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m2	170,00		
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ławami, oraz wywozem w miejsce wskazane przez Inwestora	m	330,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej, wraz z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora	m	85,00		
6	D-01.02.04	Rozebranie cokołu z betonu, oraz przycięcie krawędzi zjazdu wraz z wywozem materiału w miejsce wskazane przez Inwestora	m	9,38		
7	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr 7cm z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	15,00		
8	D-01.02.04	Demontaż oznakowania pionowego (z zabezpieczeniem do ponownego ustawienia)	szt	1,00		
9	D-01.02.04	Rozbiórka studzienki kanalizacji deszczowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Inwestora	szt	1,00		
		1.3 Wykonanie odwodnienia				
10	D-03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów betonowych fi 500 wraz z przykanalikiem PCW fi 160 o długości 9.0 m i włączeniem do istn kanalizacji (studzienki kd)	szt.	2,00		
		2. ROBOTY ZIEMNE				
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm, z wywozem nadmiaru na odkład w miejsce wybrane przez Wykonawcę	m2	200,00		
12	D-02.01.01	Wykonanie wykopów z transportem urobku w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	220,0		
		3. MIEJSCA POSTOJOWE				
13	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	610,0		
14	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	610,00		
15	D-05.03.01	Wbudowanie trylinki o grubości 12cm, jako warstwy podbudowy (materiał z rozbiórki)	m2	580,0		
16	D-04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych w miejscu, gdzie zabraknie trylinki z rozbiórki, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	30,00		
17	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm -grafitowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - MIEJSCA POSTOJOWE	m2	570,00		
18	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm czerwona, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - WYDZIELENIE MIEJSC POSTOJOWYCH	m2	40,00		
		4. ZJAZD ORAZ JEZDNI MANEWRÓWA				
19	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	477,0		
20	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	477,00		
21	D-05.03.01	Ponowne wbudowanie trylinki o grubości 12cm, jako warstwy podbudowy(materiał z rozbiórki)	m2	477,0		
22	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm -grafitowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	477,00		
		5. CHODNIK				
23	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	210,0		
24	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem	m2	210,00		
25	D-08.02.02	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm -STAROBRUK, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	161,50		
26	D-05.03.01	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej granitowej gr. 7/9cm - na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - OPASKA	m2	48,50		
		6. ELEMENTY PARKINGU, CHODNIKA				
27	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego 15x30cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	230,0		
28	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego najazdowego 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	17,0		
29	D-08.01.02	Ułożenie krawężnika kamiennego 15x25cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu C12/15	m	70,0		
30	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykoaniem ławy betonowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	40,0		
31		Wypełnienie masą min. bit. drobną szczelin o głębokości 10 cm i szerokości 3cm między krawężnikiem a nawierzchnią drogową	m	17,00		
32	D-03.02.01	Regulacja pionowa włazów kanałowych	szt	4,00		
		7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

Remont nawierzchni parkingu, chodnika, działki nr 693/4, 684, 626 w m. Sławno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
33	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zieleńców	m2	620,00		
34	D - 07.02.01	Montaż oznakowania pionowego (wykorzystanie zdemontowanych elementów)	szt	1,00		