

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Wyceniony przedmiar robót

Obiekt      Przebudowa/remont ul. Zielonej w m. Sławno  
Kod CPV     45100000-8, 45230000-8  
Budowa     Obręb 002 Sławno, dz. nr 1076/6, 516/5  
Inwestor    Gmina Miasto Sławno, M.C. Skłodowskiej 9, 76-100 Sławno

Poziom cen    Secocenbud III kwartał 2009r. i ceny rynkowe

Koszty zakupu

---

Sporządził   mgr inż. Łukasz Rydzik

---

Koszalin 11.2009r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Przebudowa/remont ul. Zielonej w m. Sławno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 282,06/1000	km	0,28
			razem	0,28
1.1		<i>KNNR 1 0111/01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym</i> 26,65/1000	km	0,03
			razem	0,03
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków wraz ze spalaniem 100/10000	ha	0,01
			razem	0,01
2.1		<i>KNNR 1 0102/05 Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia średnich od 31-60% powierzchni</i> 100/10000	ha	0,01
			razem	0,01
<b>1.2. Wycinka drzew</b>				
3	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 66-75cm i pni z wywiezieniem dłuźyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora 1	szt	1,00
			razem	1,00
3.1		<i>KNNR 1 0101/07 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75cm</i> 1	szt (drzew)	1,00
			razem	1,00
3.2		<i>KNNR 1 0107/02 Wywożenie karpiny na odległość 2km</i> 1*1,02	mp	1,02
			razem	1,02
3.3		<i>KNNR 1 0107/03 Wywożenie gałęzi na odległość 2km</i> 1*2,96	mp	2,96
			razem	2,96
3.4		<i>KNNR 1 0107/01 Wywożenie dłuźyc na odległość 2km</i> 1*1,29	mp	1,29
			razem	1,29
4	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 16-25cm i pni z wywiezieniem dłuźyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora 2	szt	2,00
			razem	2,00
4.1		<i>KNNR 1 0101/02 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25cm</i> 8	szt (drzew)	8,00
			razem	8,00
4.2		<i>KNNR 1 0107/02 Wywożenie karpiny na odległość 2km</i> 8*1,02	mp	8,16
			razem	8,16
4.3		<i>KNNR 1 0107/03 Wywożenie gałęzi na odległość 2km</i> 8*2,96	mp	23,68
			razem	23,68
4.4		<i>KNNR 1 0107/01 Wywożenie dłuźyc na odległość 2km</i> 8*1,29	mp	10,32
			razem	10,32
5	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 10-15cm i pni z wywiezieniem dłuźyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora 2	szt	2,00
			razem	2,00
5.1		<i>KNNR 1 0101/01 Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 10-15cm</i> 8	szt (drzew)	8,00
			razem	8,00
5.2		<i>KNNR 1 0107/02 Wywożenie karpiny na odległość 2km</i> 2*1,02	mp	2,04
			razem	2,04
5.3		<i>KNNR 1 0107/03 Wywożenie gałęzi na odległość 2km</i> 2*2,96	mp	5,92
			razem	5,92
5.4		<i>KNNR 1 0107/01 Wywożenie dłuźyc na odległość 2km</i> 2*1,29	mp	2,58
			razem	2,58
<b>1.3. Rozbiórki</b>				
6	D-01.02.04	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 928,5	m2	928,50

## Przebudowa/remont ul. Zielonej w m. Sławno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	928,50
6.1		KNR 2-01 0129/07 Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt ażurowych o powierzchnię 1 sztuki do 1m2 928,5	m2	928,50
		razem	m2	928,50
6.2		KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 928,5*0,12	m3	111,42
		razem	m3	111,42
7	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) 235	m2	235,00
		razem	m2	235,00
7.1		KNNR 6 0803/08 Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (analogia) 235	m2	235,00
		razem	m2	235,00
8		KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 235*0,06	m3	14,10
		razem	m3	14,10
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej 220	m2	220,00
		razem	m2	220,00
9.1		KNNR 6 0806/08 Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej 220	m	220,00
		razem	m	220,00
10		KNR 4-04 1103/04 Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 220*0,08*0,30	m3	5,28
		razem	m3	5,28
		<b>1.4. Zdjęcie warstwy humusu</b>		
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grub.10cm, z wywozem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora (3074,5-(928,5+235))*0,1	m3	191,10
		razem	m3	191,10
11.1		KNNR 1 0202/07 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km (3074,5-(928,5+235))*0,1	m3	191,10
		razem	m3	191,10
		<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>		
12	D-04.01.01	Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Jezdnia 1436,31 Zjazdy 379,3 Dojścia do posesji 39,4	m3 m3 m3	1.436,31 379,30 39,40
		razem	m3	1.855,01
13		KNNR 6 0101/03 Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Jezdnia 1436,31 Zjazdy 379,3 Dojścia do posesji 39,4	m2 m2 m2	1.436,31 379,30 39,40
		razem	m2	1.855,01
		<b>3. POBUDOWY</b>		
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Jezdnia 1436,31 Zjazdy 379,3 Dojścia do posesji 39,4	m2 m2 m2	1.436,3 379,3 39,4
		razem	m2	1.855,0
14.1		KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI Jezdnia 1436,31 Zjazdy 379,3 Dojścia do posesji 39,4	m2 m2 m2	1.436,3 379,3 39,4
		razem	m2	1.855,0
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem pod dojścia do posesji Dojścia do posesji 39,4	m2	39,40
		razem	m2	39,40

## Przebudowa/remont ul. Zielonej w m. Sławno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
15.1		<i>KNNR 6 0106/05 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm-dojścia do posesji</i> <i>Dojścia do posesji 39,4</i>	m2	39,40
		razem	m2	39,40
16	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 15cm Jezdnia 1436,31 Zjazdy 379,3	m2	1.436,31
		razem	m2	1.815,61
16.1		<i>KNNR 6 0106/03 Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 15cm</i> <i>Jezdnia 1436,31</i> <i>Zjazdy 379,3</i>	m2	1.436,31
		razem	m2	1.815,61
17	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm, gr. 15cm wraz z zagęszczeniem Zjazdy 379,3	m2	379,30
		razem	m2	379,30
17.1		<i>KNNR 6 0113/01 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm</i> <i>Zjazdy 379,3</i>	m2	379,30
		razem	m2	379,30
18	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm, gr. 20cm wraz z zagęszczeniem Jezdnia 1436,31	m2	1.436,31
		razem	m2	1.436,31
18.1		<i>KNNR 6 0113/02 Podbudowy z kruszyw łamanych, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm</i> <i>Jezdnia 1436,31</i>	m2	1.436,31
		razem	m2	1.436,31
		<b>4. NAWIERZCHNIA</b>		
19	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - kolorowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm Dojścia do posesji 39,4	m2	39,40
		razem	m2	39,40
19.1		<i>KNR 0-11 0322/04 Dojścia do posesji z kostki betonowej brukowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>Dojścia do posesji 39,4</i>	m2	39,40
		razem	m2	39,40
20	D-05.03.23	Warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm- szara - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - jezdnia i zjazdy Jezdnia 1436,31 Zjazdy 379,3	m2	1.436,31
		razem	m2	1.815,61
20.1		<i>KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>Jezdnia 1436,31</i> <i>Zjazdy 379,3</i>	m2	1.436,31
		razem	m2	1.815,61
		<b>5. ELEMENTY ULIC</b>		
21	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego o 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15 910	m	910,00
		razem	m	910,00
21.1		<i>KNNR 6 0403/03 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej-analogia</i> <i>910</i>	m	910,00
		razem	m	910,00
22	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowej 66,6	m	66,60
		razem	m	66,60
22.1		<i>KNNR 6 0404/05 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>66,6</i>	m	66,60
		razem	m	66,60
23	D- 08.05.01	Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na ławie bet. B-15 465,5	m	465,50
		razem	m	465,50
23.1	D- 08.05.01	<i>KNNR 6 0607/02 Ścieki uliczne jednoskrzydłowe z dwóch rzędów kostki betonowej brukowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)</i> <i>465,5</i>	m	465,50
		razem	m	465,50
23.2	D- 08.01.01	<i>KNR 2-31 0402/03 Ława betonowa zwykła pod ściek z kostki betonowej</i> <i>465,5*0.18*0.25</i>	m3	20,95

Przebudowa/remont ul. Zielonej w m. Sławno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	<i>m3</i>	20,95
<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
24	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zieleńców (3074,5-(1436,3+379,3+39,4))*0,1	m2	121,95
		razem	m2	121,95
24.1		<i>KNNR 1 0507/01 Humusowanie skarp, poboczy i zieleńców z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm - analogia (3074,5-(1436,3+379,3+39,4))*0,1</i>	m2	121,95
		razem	m2	121,95
24.2		<i>KNNR 1 0507/02 Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp, poboczy, zieleńców z obsianiem - analogia (3074,5-(1436,3+379,3+39,4))*0,1</i>	m2	121,95
		razem	m2	121,95
<b>7. ROBOTY INNE</b>				
25		KNR 5-02 0201/05 Ułożenie rur ochronnych typu jak "Arot" o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem 135	m	135,00
		razem	m	135,00
26	D-01.03.02 / D-01.03.04	KNR 5-01 0614/01 Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30mm w rowie kablowym z wykopem i zasypaniem - kolizja z kablem energetycznym. energetyczny 80	m	80,00
		razem	m	80,00
27	D-03.02.01	KNR 2-31 1406/03 Regulacja pionowa włączów kanałowych 10	szt	10,00
		razem	szt	10,00

Przebudowa/remont ul. Zielonej w m. Sławno

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
		<b>1.1. Roboty pomiarowe</b>				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km	0,28		
2	D-01.02.01	Wycinka krzaków wraz ze spalaniem	ha	0,01		
		<b>1.2. Wycinka drzew</b>				
3	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 66-75cm i pni z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora	szt	1,00		
4	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 16-25cm i pni z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora	szt	2,00		
5	D-01.02.01	Karczowanie drzew o śr. 10-15cm i pni z wywiezieniem dłużyc, karpiny i gałęzi w miejsce wskazane przez Inwestora	szt	2,00		
		<b>1.3. Rozbiórki</b>				
6	D-01.02.04	Czasowe drogi kołowe i place z płyt żelbetowych - rozbieranie płyt azurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2	m2	928,50		
7	D-01.02.04	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej (analogia)	m2	235,00		
8		Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	14,10		
9	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej	m2	220,00		
10		Transport pozyskanego materiału z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	5,28		
		<b>1.4. Zdjęcie warstwy humusu</b>				
11	D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu grub.10cm, z wywozem na odkład w miejsce wskazane przez Inwestora	m3	191,10		
		<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>				
12	D-04.01.01	Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m3	1.855,01		
13		Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości jezdni, zjazdów i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m2	1.855,01		
		<b>3. PODBUDOWY</b>				
14	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	1.855,0		
15	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 10cm wraz z zagęszczeniem pod dojścia do posesji	m2	39,40		
16	D-04.02.01	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie o grubości po zagęszczeniu 15cm	m2	1.815,61		
17	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm, gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	379,30		
18	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31.5mm, gr. 20cm wraz z zagęszczeniem	m2	1.436,31		
		<b>4. NAWIERZCHNIA</b>				
19	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6cm - kolorowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	39,40		
20	D-05.03.23	Warstwa ściernalna z kostki betonowej gr. 8cm- szara - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - jezdnia i zjazdy	m2	1.815,61		
		<b>5. ELEMENTY ULIC</b>				
21	D-08.01.01	Ułożenie krawężnika betonowego o 15x22cm wraz z wykonaniem ławy betonowej z oporem z betonu B15	m	910,00		
22	D-08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce cem.-piaskowej	m	66,60		
23	D-08.05.01	Wykonanie ścieków ulicznych z kostki betonowej brukowej gr. 8cm na ławie bet. B-15	m	465,50		
		<b>6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
24	D-06.01.01	Humusowaniem grub. 10cm i obsianiem powierzchni skarp, poboczy i zieleńców	m2	121,95		
		<b>7. ROBOTY INNE</b>				
25		Ułożenie rur ochronnych typu jak "Arot" o średnicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem	m	135,00		
26	D-01.03.02 / D-01.03.04	Przekładanie kabla doziemnego o średnicy do 30mm w rowie kablowym z wykopem i zasypaniem - kolizja z kablem energetycznym.	m	80,00		
27	D-03.02.01	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	10,00		