

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## Wyceniony przedmiar robót

Etap I - od Cmentarza do ul. Pułku Ułanów

Obiekt                   Przebudowa ul. Sempołowskiej - miejsca postojowe  
Kod CPV                 45100000-8, 45230000-8  
Budowa                 Sławno  
Inwestor                Gmina Miejska Sławno  
Biuro kosztorysowe   Pracownia Projektowa ELBI

Poziom cen             Secocenbud III kwartał 2008r. i ceny rynkowe

---

Sporządził   mgr inż. Łukasz Rydzik

---

Koszalin październik 2008r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0  
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

## Przebudowa ul. Sempołowskiej - miejsca postojowe

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
<b>8. MIEJSCA POSTOJOWE</b>				
1	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
1.1		<i>KNNR 6 0103/03 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI</i> 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
2.1		<i>KNNR 6 0106/06 Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm</i> 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm wraz z zagęszczeniem 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
3.1		<i>KNNR 6 0113/06 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm</i> 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
4	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolorowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22
4.1		<i>KNR 0-11 0317/02 Nawierzchnie z kostki betonowej -kolorowa - grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> 356,22	m2	356,22
		razem	m2	356,22

## Przebudowa ul. Sempołowskiej - miejsca postojowe

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		<b>8. MIEJSCA POSTOJOWE</b>				
1	D-04.02.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	356,22		
2	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z pospółki gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	356,22		
3	D-04.04.02	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15cm wraz z zagęszczeniem	m2	356,22		
4	D-05.03.23	Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - kolorowa, na podsypce-cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm	m2	356,22		