



GMINA MIASTO SŁAWNO

Zam. 07.02.2012

ul. M. Curie-Skłodowskiej 9

NIP 499-04-28-873

REGON: 770979884

Sławno, dnia 13.03.2012 r.

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa infrastruktury szerokopasmowej sieci teleinformatycznej na terenie Gminy Sławno, Gminy Miasto Sławno, Miasta Darłowo (obiekty administrowane przez Powiat Sławieński), Gminy Postomino oraz Gminy Malechowo, w tym przeszkolenie kadry informatycznej (tryb „zaprojektuj i wybuduj”)”

W dniu 12 marca 2012 r. wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie 1

Wg punktu 3.1. SIWZ do każdego obiektu z Tabeli 1 ma być podłączony kabel 72J. Prosimy o wyjaśnienie, jak należy interpretować ten zapis w przypadkach, gdzie pod jednym adresem Tabela 1 wskazuje się 3 obiekty (Urząd Gminy, GOPS i Biblioteka)? Czy wówczas należy projektować 3x72J?

Odpowiedź:

Pomiędzy węzłami sieci szkieletowej (Tabela 2) należy wykonać światłowodową sieć szkieletową o profilu 72J. Do węzłów szkieletowych należy wprowadzić i wyprowadzić pełen profil kabla tj. 72 włókna. Na terenie miasta Sławna z uwagi na dużą ilość punktów dostępowych należy zwiększyć profil sieci szkieletowej do 144J (na odcinku pomiędzy skrajnymi odejściami do punktów dostępowych).

Odcinki światłowodowe sieci dostępowej należy wykonać przy użyciu profilu kabla 12J. W punktach dostępowych należy zakończyć 12 włókien światłowodowych.

Pytanie nr 2

Czy istnieją wytyczne odnośnie długości zapasów kabla światłowodowego przy złączach oraz zapasów technologiczno-eksploatacyjnych? Jeśli tak, to jakie?

Odpowiedź

Przy wykonywaniu złącz w mufach światłowodowych należy wykonać zapasy kabla minimum 25 metrów dla każdego łączonego kabla. Przy zakańczaniu kabla w punkcie dostępowym lub szkieletowym należy wykonać zapas minimum 25 metrów kabla zlokalizowany w budynku, zasobniku lub studni przed budynkiem lub szafką.

W trakcie budowy sieci światłowodowej w przypadku występowania odcinków kabla dłuższych niż 2km należy przewidzieć dodatkowy zapas kabla minimum 50 m umiejscowiony w zasobniku lub studni kablowej pośrodku odcinka.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, to – Zamawiający czy Wykonawca – będzie ponosił opłaty na rzecz właścicieli nieruchomości, w tym szczególnie: opłaty z tytułu prawa drogi, opłaty związane z ustanowieniem służebności przesyłu, odszkodowania z tytułu strat w plonach, zasiewach i drzewostanie oraz związane z tym koszty wykonania operatów szacunkowych przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego?

Jeśli te koszty miałyby obciążyć wykonawcę, to czy uwzględnić je w ofercie w cenie budowy, czy jako odrębną pozycję kosztową?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada, że sieć będzie budowana w pasach drogowych, przy czym opłaty za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia prac będą obciążać wykonawcę, a opłaty za umieszczenie urządzeń zapłaci Zamawiający. W przypadku braku możliwości prowadzenia linii w obrębie pasa drogowego, ze względu na brak zgody zarządcy drogi lub względy techniczne, po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszcza się możliwość budowy linii poza pasem, na terenie gruntów prywatnych. Ewentualne koszty pozyskania takich gruntów (np. wykup) na cele budowlane ponosi Zamawiający. Koszty związane odszkodowaniami i nakłady odtworzeniowe leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie w cenie budowy.

Do wiadomości:

1. Pytający
2. strona internetowa: <http://um.slawno.ibip.pl>
3. a/a

Z up. BURMISTRZA
mgr Mieczysław Jan Gładowski
Z-ca Burmistrza