

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		1. Roboty przygotowawcze		
		1.1. Roboty pomiarowe		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - ETAP II 183,75/1000	km	0,18
		razem	km	0,18
2	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym - ETAP III 132,45/1000	km	0,13
		razem	km	0,13
3		Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z geodezją powykonawczą	kpl.	1,00
		1.2. Roboty rozbiórkowe		
4	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości do 10cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę - ETAP II jezdnia 1286.3 zjazdy 127	m2 m2	1.286,30 127,00
		razem	m2	1.413,30
4.1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm jezdnia 1286.3 zjazdy 127	m2 m2	1.286,30 127,00
		razem	m2	1.413,30
4.2		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 7) jezdnia 1286.3 zjazdy 127	m2 m2	1.286,30 127,00
		razem	m2	1.413,30
4.3		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego jezdnia 1286.3*0.1 zjazdy 127*0.1	m3 m3	128,63 12,70
		razem	m3	141,33
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości do 10cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę - ETAP III jezdnia 1854.3	m2	1.854,30
		razem	m2	1.854,30
5.1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm jezdnia 1854.3	m2	1.854,30
		razem	m2	1.854,30
5.2		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10) jezdnia 1854.3	m2	1.854,30
		razem	m2	1.854,30
5.3		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego jezdnia 1854.3*0.1	m3	185,43
		razem	m3	185,43
6	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubości do 15cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę - ETAP II jezdnia 1286.3 zjazdy 127	m2 m2	1.286,30 127,00
		razem	m2	1.413,30
6.1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm jezdnia 1286.3 zjazdy 127	m2 m2	1.286,30 127,00
		razem	m2	1.413,30
6.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego jezdnia 1286.3*0.15 zjazdy 127*0.15	m3 m3	192,95 19,05
		razem	m3	212,00
7	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kruszywa grubości do 15cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawcę ETAP III jezdnia 1854.3	m2	1.854,30
		razem	m2	1.854,30
7.1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tłucznia kamiennego na podbudowie o grubości 15cm jezdnia 1854.3	m2	1.854,30
		razem	m2	1.854,30
7.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego		

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>jezdni 1854.3*0.15</i>	<i>m3</i>	<i>278,15</i>
		razem	<i>m3</i>	<i>278,15</i>
8	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP II 367.5	m2	367,50
		razem	m2	367,50
8.1		<i>Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>367.5</i>	<i>m2</i>	<i>367,50</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>367,50</i>
8.2		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego</i> <i>367.5*0.07</i>	<i>m3</i>	<i>25,73</i>
		razem	<i>m3</i>	<i>25,73</i>
9	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płytek betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP III 264.9	m2	264,90
		razem	m2	264,90
9.1		<i>Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej</i> <i>264.9</i>	<i>m2</i>	<i>264,90</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>264,90</i>
9.2		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego</i> <i>264.9*0.07</i>	<i>m3</i>	<i>18,54</i>
		razem	<i>m3</i>	<i>18,54</i>
10	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora - ETAP II 82	m2	82,00
		razem	m2	82,00
10.1		<i>Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową</i> <i>82</i>	<i>m2</i>	<i>82,00</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>82,00</i>
10.2		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego</i> <i>82*0.08</i>	<i>m3</i>	<i>6,56</i>
		razem	<i>m3</i>	<i>6,56</i>
11	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora - ETAP II 116.2	m2	116,20
		razem	m2	116,20
11.1		<i>Rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2</i> <i>116.2</i>	<i>m2</i>	<i>116,20</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>116,20</i>
11.2		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego</i> <i>116.2*0.12</i>	<i>m3</i>	<i>13,94</i>
		razem	<i>m3</i>	<i>13,94</i>
12	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z ażurowych płyt betonowych z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora - ETAP III 12	m2	12,00
		razem	m2	12,00
12.1		<i>Rozbieranie płyt ażurowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2</i> <i>12</i>	<i>m2</i>	<i>12,00</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>12,00</i>
12.2		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego</i> <i>12*0.12</i>	<i>m3</i>	<i>1,44</i>
		razem	<i>m3</i>	<i>1,44</i>
13	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora - ETAP II 103	m2	103,00
		razem	m2	103,00
13.1		<i>Rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2</i> <i>103</i>	<i>m2</i>	<i>103,00</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>103,00</i>
13.2		<i>Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego</i> <i>103*0.15</i>	<i>m3</i>	<i>15,45</i>

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	15,45
14	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora - ETAP III 126.5	m2	126,50
		razem	m2	126,50
14.1		Rozbieranie płyt pełnych o powierzchni 1 sztuki do 3m2 126.5	m2	126,50
		razem	m2	126,50
14.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 126.5*0.15	m3	18,98
		razem	m3	18,98
15	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej / bruku kamiennego z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inwestora - ETAP III 20	m2	20,00
		razem	m2	20,00
15.1		Rozebranie mechaniczne nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej 20	m2	20,00
		razem	m2	20,00
15.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 20*0.1	m3	2,00
		razem	m3	2,00
16	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP II 367.5	m	367,50
		razem	m	367,50
16.1		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 367.5	m	367,50
		razem	m	367,50
16.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 367.5*0.08*0.3	m3	8,82
		razem	m3	8,82
17	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP III 264.9	m	264,90
		razem	m	264,90
17.1		Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm na podsypce cementowo-piaskowej 264.9	m	264,90
		razem	m	264,90
17.2		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego 264.9*0.08*0.3	m3	6,36
		razem	m3	6,36
18	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP II 519.1	m	519,10
		razem	m	519,10
19	D-01.02.04	Rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej z wywozem materiału z rozbiórki w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP III 356.3	m	356,30
		razem	m	356,30
		2. ROBOTY ZIEMNE		
20	D-02.00.00, D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP II (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4	m3	623,34
		razem	m3	623,34
20.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4	m3	623,34
		razem	m3	623,34
20.2		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4	m3	623,34
		razem	m3	623,34
21	D-02.00.00, D-02.01.01	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kategorii I-II do głębokości 3,0m z transportem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawce - ETAP III (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4	m3	434,19

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m3	434,19
21.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-II (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4	m3	434,19
		razem	m3	434,19
21.2		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5km odległości transportu ponad 1km, samochodami samowyladowczymi na odległość ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4	m3	434,19
		razem	m3	434,19
22	D-02.00.00, D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, pozyskaniem gruntu kategorii I - ETAP II (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4*1.08	m3	673,20
		razem	m3	673,20
22.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4*1.08	m3	673,20
		razem	m3	673,20
22.2		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4*1.08	m3	673,20
		razem	m3	673,20
22.3		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4*1.08	m3	673,20
		razem	m3	673,20
22.4		Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek (1194.38+(183.75*2*0.5)+180.21)*0.4*1.08	m3	673,20
		razem	m3	673,20
23	D-02.00.00, D-02.03.01	Wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem, pozyskaniem gruntu kategorii I - ETAP III (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4*1.08	m3	468,93
		razem	m3	468,93
23.1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii I z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 1km (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4*1.08	m3	468,93
		razem	m3	468,93
23.2		Nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4*1.08	m3	468,93
		razem	m3	468,93
23.3		Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kategorii I-II (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4*1.08	m3	468,93
		razem	m3	468,93
23.4		Koszt zakupu gruntu na nasyp - piasek (860.93+(132.45*2*0.5)+92.1)*0.4*1.08	m3	468,93
		razem	m3	468,93
24		Ułożenie geotkaniny separacyjno-wzmacniającej na podłożu rodzimym - ETAP II jezdnia 1194.38 zakładki 183.75*1,5*2	m2 m2	1.194,38 551,25
		razem	m2	1.745,63
25		Ułożenie geotkaniny separacyjno-wzmacniającej na podłożu rodzimym - ETAP III jezdnia 860.93 zakładki 132.45*1,5*2	m2 m2	860,93 397,35
		razem	m2	1.258,28
3. JEZDNIA, ZJAZDY BITUMICZNE - PODBUDOWA				
26	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI - ETAP II jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21	m2 m2	1.194,38 180,21
		razem	m2	1.374,59
27	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-VI - ETAP III jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
28	D-04.04.00, D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - ETAP II jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	1.257,48
29	D-04.04.00, D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm - ETAP III jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
30	D-04.04.00, D-04.04.02	Podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 30cm w miejscu wyniesień - ETAP II wyniesione przejścia dla pieszych 117.11	m2	117,11
		razem	m2	117,11
31	D-04.07.01a	Podbudowa z AC 22 P grubości 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - ETAP II jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
31.1		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
31.2		Skropienie nawierzchni asfaltem jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
31.3		Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 7cm jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
32	D-04.07.01a	Podbudowa z AC 22 P grubości 7cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - ETAP III jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
32.1		Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
32.2		Skropienie nawierzchni asfaltem jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
32.3		Podbudowy z AC 22 P o grubości po zagęszczeniu 7cm jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
4. JEZDNIA, ZJAZDY BITUMICZNE - NAWIERZCHNIE				
33	D-05.03.05b, D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W grubości 6cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża - ETAP II jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
33.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
33.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
33.3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
33.4		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
34	D-05.03.05b, D-04.03.01	Wykonanie warstwy wiążącej z AC 16 W grubości 6cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża - ETAP III jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
34.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
34.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
34.3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
34.4		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą afaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 2) jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
35	D-05.03.13a, D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastykoso-grysowej SMA 8 (beton asfaltowy AC 11S na zjazdach - 180,21m2) grubości 4cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża - ETAP II jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
35.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
35.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
35.3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA (beton asfaltowy AC 11S na zjazdach - 180,21m2)- warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm jezdnia 1194.38 zjazdy bitumiczne 180.21 wyniesione przejścia dla pieszych -117.11	m2 m2 m2	1.194,38 180,21 -117,11
		razem	m2	1.257,48
36	D-05.03.13a, D-04.03.01	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mastykoso-grysowej SMA 8 (beton asfaltowy AC 11S na zjazdach - 92,1m2) grubości 4cm wraz z transportem masy, oczyszczeniem i skropieniem podłoża - ETAP III jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
36.1	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
36.2	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni asfaltem jezdnia 860.93 zjazdy bitumiczne 92.10	m2 m2	860,93 92,10
		razem	m2	953,03
36.3		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych SMA (beton asfaltowy AC 11S na zjazdach - 92,1m2) - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 4cm		

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>jezdnia 860.93</i>	<i>m2</i>	<i>860,93</i>
		<i>zjazdów bitumiczne 92.10</i>	<i>m2</i>	<i>92,10</i>
		razem	<i>m2</i>	<i>953,03</i>
37	D-08.07.01a, D-05.03.23a	Nawierzchnia wyniesionych przejść dla pieszych z kostki brukowej betonowej kolorowej (dwa kolory) grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - ETAP II 117,11	m2	117,11
		razem	m2	117,11
		5. ELEMENTY ULIC		
38	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - ETAP II 265	m	265,00
		razem	m	265,00
39	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - ETAP III 195	m	195,00
		razem	m	195,00
40	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe obniżone/najazdowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - ETAP II 295	m	295,00
		razem	m	295,00
41	D-08.01.01b	Krawężniki betonowe obniżone/najazdowe o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej - ETAP III 170	m	170,00
		razem	m	170,00
		6. CHODNIKI		
42	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - ETAP II 562,92 -46,78	m2 m2	562,92 -46,78
		razem	m2	516,14
43	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - ETAP III 377,04 -182,98	m2 m2	377,04 -182,98
		razem	m2	194,06
44	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - ETAP II 562,92 -46,78	m2 m2	562,92 -46,78
		razem	m2	516,14
45	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 10cm - ETAP III 377,04 -182,98	m2 m2	377,04 -182,98
		razem	m2	194,06
46	D-04.04.00,D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - ETAP II 562,92 -46,78	m2 m2	562,92 -46,78
		razem	m2	516,14
47	D-04.04.00,D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm - ETAP III 377,04 -182,98	m2 m2	377,04 -182,98
		razem	m2	194,06
48	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - analogia ETAP II 562,92 -46,78	m2 m2	562,92 -46,78
		razem	m2	516,14
49	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - analogia ETAP III 377,04 -182,98	m2 m2	377,04 -182,98
		razem	m2	194,06
50	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ETAP II 490 -(18,43+19,43+10+9)	m m	490,00 -56,86
		razem	m	433,14
51	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - ETAP III 345	m	345,00

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		-(61+47,3+24,6+25+35,27+35,39)	m	-228,56
		razem	m	116,44
		7. ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ		
52	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości zjazdów wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - ETAP II 155.34	m2	155,34
		razem	m2	155,34
53	D-04.01.01	Koryta o głębokości 30cm na całej szerokości zjazdów wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI - ETAP III 91.95	m2	91,95
		razem	m2	91,95
54	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - ETAP II 155.34	m2	155,34
		razem	m2	155,34
55	D-04.02.01	Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15cm - ETAP III 91.95	m2	91,95
		razem	m2	91,95
56	D-04.04.00,D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - ETAP II 155.34	m2	155,34
		razem	m2	155,34
57	D-04.04.00,D-04.04.02	Podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm - ETAP III 91.95	m2	91,95
		razem	m2	91,95
58	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru kontrastowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - ETAP II 155.34	m2	155,34
		razem	m2	155,34
59	D-05.03.23a	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8cm koloru kontrastowego na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm - ETAP III 91.95	m2	91,95
		razem	m2	91,95
		8. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
60	D-07.01.01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - ETAP II 88	m2	88,00
		razem	m2	88,00
61	D-07.01.01	Oznakowanie poziome gładkie grubowarstwowe na zimno nawierzchni bitumicznych za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie - ETAP III 32	m2	32,00
		razem	m2	32,00
62	D-07.02.01	Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych - ETAP II 4+4+4+4+2	szt	18,00
		razem	szt	18,00
63	D-07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych - ETAP II 4+4+2	szt	10,00
		razem	szt	10,00
64	D-07.01.01	Punktowe elementy odbłaskowe z montażem (kocie oczka barwy białej) przed wyniesionymi przejściami dla pieszych - ETAP II 4*6	szt.	24,00
		razem	szt.	24,00
65	D-07.06.02	Ustawienie ogrodzeń łańcuchowych zabezpieczających ruchu pieszy - ETAP II	m	50,00
		9. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
66	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm - ETAP II 1598.38 46,78	m2 m2	1.598,38 46,78
		razem	m2	1.645,16
66.1	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 1598.38 46,78	m2 m2	1.598,38 46,78
		razem	m2	1.645,16
66.2	D - 06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (Krotność= 3) 1598.38 46,78	m2 m2	1.598,38 46,78
		razem	m2	1.645,16
67	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem trawą przy grubości humusu 10 cm - ETAP III 751.84	m2	751,84

Przebudowa i remont ulicy Chełmońskiego wraz z kanalizacją deszczową w Sławnie - ETAP II i ETAP III

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		182,98	m2	182,98
		razem	m2	934,82
67.1	D - 06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm 751,84	m2	751,84
		182,98	m2	182,98
		razem	m2	934,82
67.2	D - 06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (Krotność= 3) 751,84	m2	751,84
		182,98	m2	182,98
		razem	m2	934,82
68		Regulacja pionowa włączów kanałowych - ETAP II	szt	1,00
69		Regulacja pionowa włączów kanałowych - ETAP III	szt	5,00
70		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - ETAP II	szt	6,00
71		Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych - ETAP III	szt	8,00
72		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - ETAP II	szt	6,00
73		Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - ETAP III	szt	6,00
74		Ułożenie rur ochronnych o średnicy 100mm na kablach , pod drogami i wjazdami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem - ETAP II 127	m	127,00
		razem	m	127,00
75		Ułożenie rur ochronnych o średnicy 100mm na kablach , pod drogami i wjazdami, wykopem otwartym w gruncie kategorii III - z wykopem i zasypaniem - ETAP III 100	m	100,00
		razem	m	100,00
II. KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II				
76		Demontaż rurociągu kamionkowego kielichowego długości 1m, 1,25m, 1,50m o średnicy nominalnej 300mm uszczelnionego cementem - analogia - wraz z robotami ziemnymi i wywiezieniem 182	m	182,00
		razem	m	182,00
77		Demontaż przykanalików o średnicy nominalnej do 200mm wraz z robotami ziemnymi i wywiezieniem 27	m	27,00
		razem	m	27,00
78		Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o średnicach do 1200mm i głębokości śr. 3m wraz z robotami ziemnymi i wywiezieniem 7	kpl	7,00
		razem	kpl	7,00
79		Demontaż studzienek ściekowych ulicznych betonowych o średnicy 500mm z osadnikiem i syfonem wraz z robotami ziemnymi i wywiezieniem 7	kpl	7,00
		razem	kpl	7,00
80		Wykonanie podłoża pod kanały z pospółki gr. 10 cm wraz z zagęszczeniem i pozyskaniem materiału (182+30)*0.1*0.4	m3	8,48
		razem	m3	8,48
81		Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 315 mm wraz z robotami ziemnymi i zasypką 182	m	182,00
		razem	m	182,00
82		Wykonanie przykanalików kanalizacji deszczowej z rur PCV o średnicy 200 mm wraz z robotami ziemnymi i zasypką 30	m	30,00
		razem	m	30,00
83		Wykonanie studni rewizyjnych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 3m wraz z zasypką 7	szt.	7,00
		razem	szt.	7,00
84		Wykonanie studzienek ściekowych z prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy 500 mm z osadnikiem wraz z zasypką 10	szt.	10,00
		razem	szt.	10,00
85		Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej do 300mm 2	próba	2,00
		razem	próba	2,00