

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - teren starego tartaku w Sławnie			
1.1		Kolektor sanitarny			
1.1.		Roboty pomiarowe			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
d.1.	0119-03				
1.1		0.78	km	0.780	
				RAZEM	0.780
2	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym-dokumentacja geodezyjna powykonawcza	km		
d.1.	0119-03				
1.1		0.78	km	0.780	
				RAZEM	0.780
1.1.		Roboty ziemne			
2					
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km - 80 % robót Krotność = 0.8 1526.26	m ³		
d.1.	0206-04				
1.2			m ³	1526.260	
				RAZEM	1526.260
4	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - 20 % robót Krotność = 0.2 1526.26	m ³		
d.1.	0301-02				
1.2			m ³	1526.260	
				RAZEM	1526.260
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 1526.26	m ³		
d.1.	0214-04				
1.2			m ³	1526.260	
				RAZEM	1526.260
6	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka i nadsypanie 30 cm ponad rurę 403.99	m ³		
d.1.	0320-0101				
1.2			m ³	403.990	
				RAZEM	403.990
7	KNR 2-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie pozostałej części wykopu materiałem dowiezionym 965.06	m ³		
d.1.	0230-01				
1.2			m ³	965.060	
				RAZEM	965.060
8	KNR 2-01	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 2664.37	m ²		
d.1.	0322-07				
1.2			m ²	2664.370	
				RAZEM	2664.370
1.1.		Roboty montażowe			
3					
9	KNR-W 2-	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm	m ³		
d.1.	18 0511-03				
1.3		157.19	m ³	157.190	
				RAZEM	157.190
10	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m		
d.1.	18 0408-04				
1.3		209.5	m	209.500	
				RAZEM	209.500
11	KNR-W 2-	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1.	18 0408-03				
1.3		566	m	566.000	
				RAZEM	566.000
12	KNR-W 2-	Studzienki kanalizacyjne systemowe o średnicy 600 mm	szt.		
d.1.	18 0517-02				
1.3		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13	KNR-W 2- d.1. 18 0706-03 1.3	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm 32	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	32.000	
				RAZEM	32.000
1.2		Przyłącza			
1.2.1		Roboty pomiarowe			
14	KNR 2-01 d.1. 0119-03 2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.21	km km	0.210	
				RAZEM	0.210
15	KNR 2-01 d.1. 0119-03 2.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym - dokumentacja geodezyjna powykonawcza 0.21	km km	0.210	
				RAZEM	0.210
1.2.2		Roboty ziemne			
16	KNR 2-01 d.1. 0206-04 2.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km - 80 % robót Krotność = 0.8 303.12	m ³ m ³	303.120	
				RAZEM	303.120
17	KNR 2-01 d.1. 0301-02 2.2	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odległość do 1 km (kat.gr.III) - 20 % robót Krotność = 0.2 303.12	m ³ m ³	303.120	
				RAZEM	303.120
18	KNR 2-01 d.1. 0214-04 2.2	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 18 303.12	m ³ m ³	303.120	
				RAZEM	303.120
19	KNR 2-01 d.1. 0320-0101 2.2	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m - obsypka i nadsypanie 30 cm ponad rurę 87.15	m ³ m ³	87.150	
				RAZEM	87.150
20	KNR 2-01 d.1. 0230-01 2.2	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III - zasypanie pozostałej części wykopu materiałem dowiezionym 178.08	m ³ m ³	178.080	
				RAZEM	178.080
1.2.3		Roboty montażowe			
21	KNR-W 2- d.1. 18 0511-03 2.3	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20 cm 37.89	m ³ m ³	37.890	
				RAZEM	37.890
22	KNR-W 2- d.1. 18 0408-02 2.3	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 210.5	m m	210.500	
				RAZEM	210.500
23	KNR-W 2- d.1. 18 0421-02 2.3	Zaślepki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm 42	szt szt	42.000	
				RAZEM	42.000