

Budynek przedszkola, wewnętrzna instalacja CO

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
23	KNR1 0307/03	Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych	m	511,000
24	KNR1 0307/04	Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco z dokonaniem regulacji	szt	62,000
Roboty budowlane				
25	KNR4-01 0333/11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 2 cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	10,000
26	KNR4-01 0333/09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości I cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	8,000
27	KNR4-01 0333/08	Przebicie otworów w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	9,000
28	KNR4-01 0208/03	Przebicie otworów o powierzchni do 0,05m2 w elementach z betonu żwirowego o grubości 30cm	szt	24,000
29	KNR4-01 0323/04	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości ponad I cegły	szt	10,000
30	KNR4-01 0323/03	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości I cegły	szt	8,000
31	KNR4-01 0323/02	Zamurowanie przebieg w ścianach grubości 1/2 cegły	szt	9,000
32	KNR4-01 0206/02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0,1 m2 przy głębokości ponad 10cm w stropach i ścianach	szt	24,000

Przemaalowania po przekuciach