

Remont kładki dla pieszych przez rzekę Moszczenica w miejscowości Sławno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Roboty rozbiórkowe				
1	D.01.02.03	Demontaż poręczy mostowych wraz z wywozem na składowisko wykonawcy (2*(11,64+2*1,5)*2,93+2*6*1,4*3,55+2*10*(1,8+0,8)*2,42+10*10*0,8*1,21)/1000	t	0,37
		razem	t	0,37
2	D.01.02.03	Rozebranie jezdni drewnianej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy (1,0+0,5)*4,6*0,1+0,14*0,14*(2*4,6+3*0,6)	m3	0,91
		razem	m3	0,91
3	D.01.02.03	Rozebranie dźwigarów głównych stalowych mostów drewnianych wraz z wywozem na składowisko wykonawcy 3*11,2*41,9/1000	t	1,41
		razem	t	1,41
4	D.01.02.03	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej wraz z wywozem na składowisko wykonawcy (0,85+0,8)*4,0*0,5	m3	3,30
		razem	m3	3,30
2. Roboty ziemne				
1	D.02.01.01	Wykopy ze złożeniem urobku na odkład 2*0,75*4,0*0,25+ 1/3*2,5*1,0*1/2*1,2	m3	2,00
		razem	m3	2,00
2	D.02.03.01	Zasypywanie wykopów 2*0,75*4,0*0,25	m3	1,50
		razem	m3	1,50
3. Podpory				
1	M.13.00.00	Deskowanie płaszcza żelbetowego, nadbetonu muru oporowego, ścianki zapleczej i ciosów podłożyskowych (0,73+0,78)*4,0+2*0,51*(3,61+0,2+0,2)+0,78*(4,0+0,2*2)+4*(0,15+0,25)*1,3+1,5*(4,0+1,2+1,2)	m2	25,24
		razem	m2	25,24
2	M.12.01.02	Przygotowanie na budowie zbrojenia	t	0,31
3	M.12.01.02	Montaż zbrojenia	t	0,27
4	M.20.01.27	Wiercenie otworów	otwór	117
5	M.20.01.27	Obsadzenie kotew (bez kosztu kotwy)	szt	117
6	M.13.01.03	Betonowanie płaszcza żelbetowego, nadbetonu muru oporowego, ścianki zapleczej i ciosów podłożyskowych .Beton B-30 (0,73+0,78)*4,0*0,12+0,44*4,0*(0,22+0,27)+0,51*0,2*4+0,56*0,18*4,0+2*0,15*1,3+1,23*0,18*(4,0+2*1,3)+2*0,25*1,3	m3	4,90
		razem	m3	4,90
4. Konstrukcje stalowe				
1	M.14.01.01	Wbudowanie dźwigarów głównych stalowych ze stężniami stalowymi, wspornikami do zamocowania poręczy, łożyskami i łapkami	t	2,57
2	M.20.01.20	Czyszczenie konstrukcji stalowej do III stopnia czystości	t	2,57
3	M.14.02.02	Malowanie konstrukcji stalowej. Dwukrotnie	t	2,57
5. Ustrój nośny				
1	M. 20.01.13	Wbudowanie na mostach drewnianych belek poprzecznych drewnianych układanych na dźwigarach stalowych		

Remont kładki dla pieszych przez rzekę Moszczenica w miejscowości Sławno

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
			m3	0,56
2	M. 20.01.13	Ułożenie jezdni drewnianej z pojedynczym podkładem z bali	m3	2,53
		6. Elementy zabezpieczające		
1	M.19.01.03	Montaż prostych poręczy mostowych 20*48,11/1000	t	0,96
		razem	t	0,96
2	M.20.01.20	Czyszczenie balustrady do III stopnia czystości	t	0,96
3	M.14.02.02	Malowanie balustrady . Dwukrotnie	t	0,96